



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba:

21-040-231

RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov, II. část, Hranice na Moravě –
Ostrava-Svinov – kompenzační opatření

SO 910.15.02

0,00

Rozpočet:

SO 910.15.02

Jistebník - Polanka n. O., demolice objektu p. č. 3077/2 k. ú. Polanka
nad Odrou - zemědělská stavba

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		1	Zemní práce				0,00
1	11090		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH	M2	1 020,000	0,00	0,00
			VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH				
			"dle grafických a textových příloh PD""				
			"dle grafických a textových příloh PD""				
			"D.1.2_003; 004_objekt""				
			(40.00*8.50)*3 = 1020,000 [A]				
			"Celkem: "A = 1020,000 [B]				
			Položka zahrnuje:				
			odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1 020,000	0,00	0,00
			ODSTRANĚNÍ KŘOVIN				
			"dle grafických a textových příloh PD""				
			"D.1.2_003; 004_objekt""				
			(40.00*8.50)*3 = 1020,000 [A]				
			"Celkem: "A = 1020,000 [B]				
			Položka zahrnuje:				
			- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm				
			- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost				
			- spálení na hromadách nebo štěpkování				
			Položka nezahrnuje:				
			- x				
3	11315		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU	M3	4,000	0,00	0,00
			ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU				
			"dle grafických a textových příloh PD""				
			"D.1.2_003; 004""				
			"zpevněná plocha""				
			40.00*0.10 = 4,000 [A]				
			"Celkem: "A = 4,000 [B]				
			Položka zahrnuje:				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
			Položka nezahrnuje:				
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
			jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	4,000	0,00	0,00
			ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO				
			"dle grafických a textových příloh PD""				
			"D.1.2_003; 004""				
			"zpevněná plocha""				
			40.00*0.10 = 4,000 [A]				
			"Celkem: "A = 4,000 [B]				
			Položka zahrnuje:				
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
			Položka nezahrnuje:				
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	12911		ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU	M2	2 000,000	0,00	0,00
			ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU				
			"dle grafických a textových příloh PD""				
			"D.9.2_001; T2""				
			"vyčištění přilehlé komunikace a chodníků""				
			"odhad""				
			4.00*500.00 = 2000,000 [A]				
			"Celkem: "A = 2000,000 [B]				
			Položka zahrnuje:				
			- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.				
			Položka nezahrnuje:				
			- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
6	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	142,923	0,00	0,00
			ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				

			"dle grafických a textových příloh PD" "porovnávací položka - zásyp recyklátem" "-----" "D.1.2_003; 004_objekt" "zemědělská stavba" $((40.00*8.50)*(0.150+0.10)) = 85,000 [A]$ "základy" $(40.00+7.550)*2*(0.90*0.50) = 42,795 [B]$ "patky pod stojíky (I120)" $((0.60*0.60)*0.90)*(11*2) = 7,128 [C]$ "Mezisoučet: "A+B+C = 134,923 [D]" "zpevněná plocha" "pol_11315_11332" $4.000+4.000 = 8,000 [E]$ "Mezisoučet: "E = 8,000 [F]" "Celkem: "A+B+C+E = 142,923 [G]"							
			Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x							
7	18090		VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH				M2	1 020,000	0,00	0,00
			VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH Položka zahrnuje: - úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci Položka nezahrnuje: - práce, pro které jsou uvedeny samostatné položky							
8	18233A		ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,20M				M2	380,000	0,00	0,00
			ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,20M "dle grafických a textových příloh PD" "D.1.2_003; 004_objekt" "zemědělská stavba" $40.00*8.50 = 340,000 [A]$ "zpevněná plocha" $40.00 = 40,000 [B]$ "Celkem: "A+B = 380,000 [C]" Položka zahrnuje: - nákup a dopravu ornice - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 Položka nezahrnuje: - x							
9	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI				M2	380,000	0,00	0,00
			ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Položka zahrnuje: - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu Položka nezahrnuje: - x							
10	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU				M2	380,000	0,00	0,00
			OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Položka zahrnuje: - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení Položka nezahrnuje: - x							
11	183511		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ				M2	380,000	0,00	0,00
			CHEMICKÉ ODPLEVENÍ CELOPLOŠNÉ Položka zahrnuje: - celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu Položka nezahrnuje: - x							
	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
12	98218		DEMOLICE HAL Z OCEL SKELETU S VÝPLŇ ZDIVEM				M3OP	1 440,000	0,00	0,00
			"dle grafických a textových příloh PD" "D.1.2_003; 004" $1440 = 1440,000 [C]$ Mezisoučet = 1440,000 [D]							

			Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - rozpojení zdiva na sut' schopnou odvozu na skládku - kropení a vytváření vodní clony - bezpečnostní opatření, vyplývající z předpisů o bezpečnosti práce - podpěrné konstrukce jakékoli výšky - úpravu pláně po demolici s návazností na přilehlý terén - odpojení od sousedních nedemolovaných objektů - jakékoli lešení a práce bez pevné pracovní podlahy - naložení, dopravu a složení suti - ochranná ohrazení a sítě - ochranná zařízení proti poškození okolních objektů - eventuelní nutnou asistenci požárních či bezpečnostních sborů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyказuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
13	R00001		ZABEZPEČENÍ PARCELY DO ZAHÁJENÍ PRACÍ NA NOVÉM OBJEKTU KOMPLET	KPL	1,000	0,00	0,00
			""dle grafických a textových příloh PD"" ""-----"" ""viz. Technická zpráva"" 1 = 1,000 [A] ""Celkem: ""A = 1,000 [B]				
14	R90252		ODPOJENÍ BUDOVY OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
			ODPOJENÍ BUDOVY OD INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ ""dle grafických a textových příloh PD"" ""D.1.2_003; 004"" ""elektro"" 1 = 1,000 [A] ""Celkem: ""A = 1,000 [B]				
15	R99700		PŘÍPLATEK SPOJENÝ S PRACEMI PŘI ODSTRAŇOVÁNÍ NEBEZBEČNÉHO ODPADU S OBSAHEM AZBESTU	KPL	1,000	0,00	0,00
			Položka zohledňuje veškeré práce, dodávky a služby spojené se zvýšenou náročností demoličních prací z důvodu výskytu azbestu v demolované konstrukci Položka zohledňuje veškeré práce, dodávky a služby spojené se zvýšenou náročností demoličních prací z důvodu výskytu azbestu v demolované konstrukci. Zvýšená náročnost se týká speciálních opatření jako jsou zřízení a označení kontrolovaného pásma, omezení přístupu nepovolanych osob, použití osobních ochranných prostředků (respirátory/ochranné kombinézy apod.), zvlhčování materiálu proti prašnosti, ruční demontáž bez destruktivních metod, odsávání s HEPA filtrací, balení a utěsnění azbestového odpadu do neprodyšných obalů, průběžný úklid a dekontaminaci pracoviště, včetně likvidace odpadu oprávněnou osobou, protokolace nakládání s odpadem, ochranné clony chránící okolí a všechny ostatní speciální předepsané postupy při likvidaci konstrukcí s obsahem azbestu. Položka zahrnuje veškeré náklady spojené s touto činností.				
	995		Poplatky za skládky				0,00
16	R015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	101,127	0,00	0,00
			Evidenční položka ""dle grafických a textových příloh PD"" ""D.1.2_003; 004_objekt"" ""zemědělská stavba"" ""na podlaže"" $((9.82*2.06)*0.30)*2)*2.05 = 24,882$ [A] ""pod podlahou"" $((39.050*8.50)*0.100)*2.05 = 68,045$ [B] ""Mezisoučet: ""A+B = 92,927 [C] ""zpevněná plocha"" ""pol_11332"" $4.000*2.050 = 8,200$ [D] ""Celkem: ""A+B+D = 101,127 [E]				
17	R015120		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	22,264	0,00	0,00
			Evidenční položka ""dle grafických a textových příloh PD"" ""D.1.2_003; 004_objekt"" ""zemědělská stavba"" ""příčky"" $((((2.34+1.70)/2*1.940)*0.15)*6)*1.95 = 6,877$ [A] ""pilíře"" $((((0.60*0.40)*3.60)*2)*2*0.15)*1.95 = 1,011$ [B] ""štitý"" $((((2.34+1.70)/2*2.11)*2)*2*0.15)*1.95 = 4,987$ [C] $((((8.500-2.11*2)*3.50)*2)*0.15)*1.95 = 8,763$ [D] $((((8.50-2.11*2)*(4.00-3.50))*0.15)*1.95 = 0,626$ [E] ""Celkem: ""A+B+C+D+E = 22,264 [F]				
18	R015140		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON)	T	333,415	0,00	0,00

			Evidenční položka ""dle grafických a textových příloh PD"" ""D.1.2_003; 004_objekt"" ""zemědělská stavba"" ""podlaha"" $((40.00*8.50)*0.150)*2.4 = 122,400$ [A] $((40.00*8.50)*0.100)*2.40 = 81,600$ [B] ""základy"" $((40.00+7.550)*2*(0.90*0.50))*2.40 = 102,708$ [C] ""patky pod stojíky (I120)"" $((0.60*0.60)*0.90)*(11*2)*2,4 = 17,107$ [D] "Mezisoučet: "A+B+C+D = 323,815 [E] ""zpevněná plocha"" ""pol_11315"" $4.000*2.40 = 9,600$ [F] "Mezisoučet: "F = 9,600 [G] "Celkem: "A+B+C+D+F = 333,415 [H]				
19	R015170		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,607	0,00	0,00
			Evidenční položka ""dle grafických a textových příloh PD"" ""D.1.2_003; 004_objekt"" ""zemědělská stavba"" ""okna pásy"" $((39.700*0.850)*2)*(0.023-0.014) = 0,607$ [A] "Celkem: "A = 0,607 [B]				
20	R015180		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,945	0,00	0,00
			Evidenční položka ""dle grafických a textových příloh PD"" ""D.1.2_003; 004"" ""okna pásy_objekt"" ""zemědělská stavba"" $((39.700*0.850)*2)*0.014 = 0,945$ [A] "Celkem: "A = 0,945 [B]				
21	R015310		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A - PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULAC	T	0,582	0,00	0,00
			Evidenční položka				
22	R015420		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	3,740	0,00	0,00
			Evidenční položka ""dle grafických a textových příloh PD"" ""D.1.2_003; 004_objekt"" ""zemědělská stavba"" ""podlaha"" $(40.00*8.50)*0.011 = 3,740$ [A] "Celkem: "A = 3,740 [B]				
23	R015622		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - SVÍTLIDLA A JEJICH SOUČÁSTI OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ ČI TOXICKÉ LÁTKY VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,096	0,00	0,00
			Evidenční položka ""dle grafických a textových příloh PD"" ""D.1.2_003; 004_objekt"" ""zemědělská stavba"" $(12*2)*0.004 = 0,096$ [A] "Celkem: "A = 0,096 [B]				
24	R015680		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 05* STAVEBNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ AZBEST VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	10,166	0,00	0,00
			Evidenční položka ""dle grafických a textových příloh PD"" ""D.1.2_003; 004"" ""zemědělská stavba"" $((2.5*40.00)*2)*0.02 = 4,000$ [A] $((2.8*40.00)*2)*0.02 = 4,480$ [B] ""hřeben"" $40.000*0.009 = 0,360$ [C] $(4+4,48+0,36)*0,15 = 1,326$ [D] Mezisoučet = 10,166 [I]				
25	R015780		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 20 02 01 BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ ODPAD VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	9,600	0,00	0,00
			Evidenční položka ""dle grafických a textových příloh PD"" ""D.1.2_003; 004"" ""balíky slámy"" $(8*2)*2*0.300 = 9,600$ [A] "Celkem: "A = 9,600 [B]				
26	R015790		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	10,657	0,00	0,00
			Evidenční položka				

		"dle grafických a textových příloh PD" "D.1.2_003; 004_objekt" "zemědělská stavba" "rám - l 120 = 11,10kg/m" $((3.55+2.50+2.215+1.70)*2)*13*11.10*0.001 = 2,876 [A]$ "střecha - l 120 = 11,10kg/m" $(40.00*2)*11.10*0.001 = 0,888 [B]$ $(40.00*2)*11.10*0.001 = 0,888 [C]$ "okna - l 160 = 17,90kg/m" $(40.00*2)*2*17.90*0.001 = 2,864 [D]$ "hřeben - 2 x l160" $(40.00*2)*17.90*0.001 = 1,432 [E]$ "vrata vč. zárubně" $((3.00*3.300)*2)*0.066 = 1,307 [F]$ "lemování u oken" $(39.70*2)*0.00175 = 0,139 [G]$ "žlaby" $(40.00*2)*0.0026 = 0,208 [H]$ "svady" $(3.50*4)*0.00394 = 0,055 [I]$ "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 10,657 [J]"					
27	R015820	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 09 04 SMĚSNÉ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY NEUVEDENÉ POD 17 09 01, 17 09 02 A 17 09 03 (NAPŘ. ŠKVÁRA BEZ NEBEZPEČNÝCH LÁTEK) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE		T	30,080	0,00	0,00
		Evidenční položka "dle grafických a textových příloh PD" "D.1.2_003; 004_objekt" "zemědělská stavba; cementotřískové desky" $((40.00*1.70)*2)*0.07412 = 10,080 [A]$ 20 = 20,000 [F] Mezisoučet = 30,080 [B]					