

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 164552/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Kateřina Jungová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

**„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo) - ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
„Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou
(včetně)“ - vybavení nového sálu CDP Praha**

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 6

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 40:

PS 30-02-81 – Týniště nad Orlicí – Hradec Králové hl.n., doplnění přenosového systému

Žádáme zadavatele o prověření množství č.p. 23 (75k434 - MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ), MODULÁRNÍ, DC/AC, MODUL DO 1000W – DODÁVKA) a č.p. 24 (75K436 - MĚNIČ NAPĚTÍ (STŘÍDAČ), MODULÁRNÍ, DC/AC, MODUL – MONTÁŽ).

Dle přehledového schématu č. 2.001 budou moduly 4?

Odpověď na dotaz č. 40:

Bylo prověřeno, správně má být dodávka 4ks. Množství dotčených položek bylo v soupisu prací opraveno.

Dotaz č. 41:

PS 35-02-31 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, telefonní zapojovač a sdělovací zařízení

Nesouhlasí množství u položek:

9	75JA21	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 POD OMÍTKU - DODÁVKA	KUS	22,000
10	75JA2X	ZÁSUVKA DATOVÁ RJ45 - MONTÁŽ	KUS	24,000

Odpověď na dotaz č. 41:

Bylo prověřeno, správně má být dodávka 24ks. Množství dotčených položek bylo v soupisu prací opraveno.

Dotaz č. 42:

PS 570.79.01 - CDP Praha, doplnění centrálních částí a ovládacích pracovišť

TZ v části 3.2.2.3 Hlasové záznamové zařízení se uvádí, že veškerá hlasová komunikace bude nahrávána na stávající záznamové zařízení CDP Praha, které bude patřičně doplněno. Chápeme správně, že v soupise prací p.č. 63 (75M711- ZÁZNAMOVÉ ZAŘÍZENÍ, DIGITÁLNÍ PRŮMYSLOVÉ

PROVEDENÍ - DODÁVKA) je určena právě pro toto doplnění tj. potřebných částí hlasového záznamového zařízení?

Odpověď na dotaz č. 42:

Tato položka se týká zcela nového záznamového zařízení, které není předmětem dodávek, jelikož se využívá stávající záznamové zařízení. Doplnění všech potřebných licencí je součástí soupisu prací jako samostatné položky. Položka č.63 je tedy navíc, protože nové záznamové zařízení se nedodává, a byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 43:

PS 570.79.01 - CDP Praha, doplnění centrálních částí a ovládacích pracovišť

TZ v části 3.2.2.5 uvádí: „Ve sdělovací místnosti 2.11 ve 2.NP bude tedy doplněna GSM-R GW a E1 karta do dispečerské telefonní sítě.

Vzhledem k zachování redundance bude také doplněna druhá GSM-R GW do CDP Přerov.“
V soupisu prací se k uvedenému pojí položky č. 54 a 55.

Žádáme/prosíme zadavatele o prověření množství uvedených položek vzhledem k TZ.

Odpověď na dotaz č. 43:

Ano položky č. 54 a 55 mají být uvedeny po dvou kusech, jak pro dodávku pro CDP Praha, tak i pro dodávku na CDP Přerov. Množství položek v soupisu prací bylo opraveno.

Dotaz č. 44:

PS 550.79.01 – CDP Praha Přenosový systém

Výkaz výměr obsahuje p.č. 27 (75M97X – Převodník SFP Montáž). Dle technického schématu i souhrnu počtu převodníků ve VV je správný počet 8ks. Žádáme zadavatele o opravu množství.

Odpověď na dotaz č. 44:

Množství položky v soupisu prací bylo opraveno na 8ks.

Dotaz č. 45:

PS 550.79.01 – CDP Praha Přenosový systém

Dle TZ zadavatel do místnosti 5.12 požaduje 2x75M915 – Datová infrastruktura LAN, L2 switch střední 48XGE pokročilý. V přehledovém schématu č. 1.2.001 a ve VV jsou uvedeny L2 switche 24p.

Žádáme zadavatele o specifikaci, kolika portové switche si přeje dodat.

Odpověď na dotaz č. 45:

Ano, bylo zamýšleno dodání L2 switche v provedení 48p. Položka byla v soupisu prací opravena a upravené schéma je v příloze.

Dotaz č. 46:

PS 32-02-71 Zast. Petrovice nad Orlicí, kamerový systém

- a) U položky č. 25 75IB11 MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM 1400 m a č. 26 75IB1X MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM – MONTÁŽ 1400 m je dostačující množství 400 m, stejné jako množství optického kabelu. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu
- b) U položky č. 38 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU má být správné množství 24 vláken. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.
- c) K čemu jsou tyto položky č.
 - 69 75M95X DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - MONTÁŽ
 - 70 75M961 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MODUL (ŠASÍ) DO 3-SLOTŮ - DODÁVKA
 - 71 75M967 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ – DODÁVKA

Dle našeho názoru jsou zbytečné. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.

- d) Žádáme zadavatele o odsouhlasení, že zadavatele bude vyžadovat dva kamerové servery (jeden hlavní a druhý záložní). Tento požadavek je poněkud nestandardní.

Odpověď na dotaz č. 46:

- a) Byly prověřeny uvedené položky, množství mikrotrubiček odpovídá navrženému technickému řešení a zůstává beze změny. V projektu jsou navrženy dvě HDPE trubky 40/33 o délce 133 m a 147 m. Obě HDPE trubky jsou navrženy s osazením pěti mikrotrubiček do každé HDPE trubky.
- b) Položka byla prověřena, množství měření optických kabelů je stanoveno správně a zůstává beze změny. Jsou navrženy dva optické mikrokabely o 12vl. a je navrženo měření provést z obou konců mikrokabelu, tudíž bude proměřeno celkově 48 vláken.
- c) Položky byly prověřeny. Položky č. 69 až 71 byly ze soupisu prací odstraněny.
- d) Zadavatel potvrzuje požadavek na dodání dvou kamerových serverů, z nichž jeden bude sloužit jako hlavní a druhý jako záložní. Zadávací dokumentace se v tomto rozsahu nemění.

Dotaz č. 47:

PS 33-02-71 ŽST Třebechovice pod Orebem, kamerový systém

- a) U položky č. 29 75IB11 MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM 9790 m a č. 30 75IB1X MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM – MONTÁŽ 9790 m je dostačující množství 2198 m, stejné jako množství optického kabelu. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.
- b) U položky č. 42 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU má být správné množství 48 vláken. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.
- c) K čemu jsou tyto položky č.
 - 76 75M95X DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - MONTÁŽ
 - 77 75M961 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MODUL (ŠASÍ) DO 3-SLOTŮ - DODÁVKA
 - 78 75M967 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ - DODÁVKA

Dle našeho názoru jsou zbytečné. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.

- d) Žádáme zadavatele o odsouhlasení, že zadavatel bude vyžadovat dva kamerové servery (jeden hlavní a druhý záložní). Tento požadavek je poněkud nestandardní.

Odpověď na dotaz č. 47:

- a) Byly prověřeny uvedené položky, množství mikrotrubiček odpovídá navrženému technickému řešení a zůstává beze změny. V projektu jsou navrženy čtyři HDPE trubky 40/33 o délce 52 m, 173 m, 327 m a 1406 m. Všechny HDPE trubky jsou navrženy s osazením pěti mikrotrubiček do každé HDPE trubky.
- b) Položka byla prověřena, množství měření optických kabelů je stanoveno správně a zůstává beze změny. Jsou navrženy čtyři optické mikrokabely o 12vl. a je navrženo měření provést z obou konců mikrokabelu, tudíž bude proměřeno celkově 96 vláken.
- c) Položky byly prověřeny. Položky č. 69 až 71 byly ze soupisu prací odstraněny.
- d) Zadavatel potvrzuje požadavek na dodání dvou kamerových serverů, z nichž jeden bude sloužit jako hlavní a druhý jako záložní. Zadávací dokumentace se v tomto rozsahu nemění.

Dotaz č. 48:

PS 34-02-71 Zast. Blešno, kamerový systém

- a) U položky č. 25 75IB11 MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM 1490 m a č. 26 75IB1X MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM – MONTÁŽ 1490 m je dostačující množství 418 m, stejné jako množství optického kabelu. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.
- b) U položky č. 38 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU má být správné množství 24 vláken. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.
- c) K čemu jsou tyto položky č.
 - 69 75M95X DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - MONTÁŽ
 - 70 75M961 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MODUL (ŠASÍ) DO 3-SLOTŮ - DODÁVKA
 - 71 75M967 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ - DODÁVKA

Dle našeho názoru jsou zbytečné. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.

- d) Žádáme zadavatele o odsouhlasení, že zadavatele bude vyžadovat dva kamerové servery (jeden hlavní a druhý záložní). Tento požadavek je poněkud nestandartní.

Odpověď na dotaz č. 48:

- a) *Byly prověřeny uvedené položky, množství mikrotrubiček odpovídá navrženému technickému řešení a zůstává beze změny. V projektu jsou navrženy dvě HDPE trubky 40/33 o délce 151 m a 147 m. Obě HDPE trubky jsou navrženy s osazením pěti mikrotrubiček do každé HDPE trubky.*
- b) *Položka byla prověřena, množství měření optických kabelů je stanoveno správně a zůstává beze změny. Jsou navrženy dva optické mikrokabely o 12vl. a je navrženo měření provést z obou konců mikrokabelu, tudíž bude proměřeno celkově 48 vláken.*
- c) *Položky byly prověřeny. Položky č. 69 až 71 byly ze soupisu prací odstraněny.*
- d) *Zadavatel potvrzuje požadavek na dodání dvou kamerových serverů, z nichž jeden bude sloužit jako hlavní a druhý jako záložní. Zadávací dokumentace se v tomto rozsahu nemění.*

Dotaz č. 49:

PS 35-02-71 ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, kamerový systém

- a) U položky č. 29 75IB11 MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM 9040 m a č. 30 75IB1X MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM – MONTÁŽ 9040 m je dostačující množství 2048 m, stejné jako množství optického kabelu. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.
- b) U položky č. 42 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU má být správné množství 48 vláken. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.
- c) K čemu jsou tyto položky č.
 - 77 75M95X DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - MONTÁŽ
 - 78 75M961 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MODUL (ŠASÍ) DO 3-SLOTŮ - DODÁVKA
 - 79 75M967 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ – DODÁVKA

Dle našeho názoru jsou zbytečné. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.

- d) Žádáme zadavatele o odsouhlasení, že zadavatele bude vyžadovat dva kamerové servery (jeden hlavní a druhý záložní). Tento požadavek je poněkud nestandartní.

Odpověď na dotaz č. 49:

- a) *Byly prověřeny uvedené položky, množství mikrotrubiček odpovídá navrženému technickému řešení a zůstává beze změny. V projektu jsou navrženy čtyři HDPE trubky 40/33 o délce 102 m, 111 m, 495 m a 1100 m. Všechny HDPE trubky jsou navrženy s osazením pěti mikrotrubiček do každé HDPE trubky.*
- b) *Položka byla prověřena, množství měření optických kabelů je stanoveno správně a zůstává beze změny. Jsou navrženy čtyři optické mikrokabely o 12vl. a je navrženo měření provést z obou konců mikrokabelu, tudíž bude proměřeno celkově 96 vláken. Položky byly prověřeny. Položky č. 69 až 71 byly ze soupisu prací odstraněny.*
- c) *Zadavatel potvrzuje požadavek na dodání dvou kamerových serverů, z nichž jeden bude sloužit jako hlavní a druhý jako záložní. Zadávací dokumentace se v tomto rozsahu nemění.*

Dotaz č. 50:

PS 36-02-71 Zast. Hradec Králové zastávka, kamerový systém

- a) U položky č. 25 75IB11 MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM 1400 m a č. 26 75IB1X MIKROTRUBIČKA DO 10/8 MM – MONTÁŽ 1400 m je dostačující množství 400 m, stejné jako množství optického kabelu. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.
- b) U položky č. 38 75IK21 MĚŘENÍ KOMPLEXNÍ OPTICKÉHO KABELU má být správné množství 24 vláken. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.
- c) K čemu jsou tyto položky č.
 - 69 75M95X DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MODEM - MONTÁŽ
 - 70 75M961 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - MODUL (ŠASÍ) DO 3-SLOTŮ - DODÁVKA
 - 71 75M967 DATOVÁ INFRASTRUKTURA LAN, MEDIAKONVERTOR - ETHERNET, SAMOSTATNÝ – DODÁVKA

- Dle našeho názoru jsou zbytečné. Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu.
- d) Žádáme zadavatele o odsouhlasení, že zadavatele bude vyžadovat dva kamerové servery (jeden hlavní a druhý záložní). Tento požadavek je poněkud nestandartní.

Odpověď na dotaz č. 50:

- a) Byly prověřeny uvedené položky, množství mikrotrubiček odpovídá navrženému technickému řešení a zůstává beze změny. V projektu jsou navrženy dvě HDPE trubky 40/33 o délce 133 m a 147 m. Obě HDPE trubky jsou navrženy s osazením pěti mikrotrubiček do každé HDPE trubky.
- b) Položka byla prověřena, množství měření optických kabelů je stanoveno správně a zůstává beze změny. Jsou navrženy dva optické mikrokabely o 12vl. a je navrženo měření provést z obou konců mikrokabelu, tudíž bude proměřeno celkově 48 vláken.
- c) Položky byly prověřeny. Položky č. 69 až 71 byly ze soupisu prací odstraněny.
- d) Zadavatel potvrzuje požadavek na dodání dvou kamerových serverů, z nichž jeden bude sloužit jako hlavní a druhý jako záložní. Zadávací dokumentace se v tomto rozsahu nemění

Sdělení zadavatele:

Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj. ze dne 16. 10. 2026 na den 19. 10. 2026.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 16 / 10 / 2026 nahrazeno: 19 / 10 / 2026 Čas 13:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- Soupisy_prací_zm06_260930
- PS5507901_D12001



Ing. Ondřej Göpfert
30.09.2026 14:08
Podepsáno elektronicky

Ing. Ondřej Göpfert

Ředitel odboru investičního

Na základě pověření č. 25-NM ze dne 03.06.2026

Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7531104

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b54d0c91-c3ab-43d3-bc76-463b2ec5ae86

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.09.2026 12:51:26

Hash komponenty: 142f0f9b8a4e7f441e80407756a10ce87196972c3dc3401631a09ba817900c99

Hashovací funkce: sha256Hex



90c18034-83bd-45af-8210-1f10d0a02ac9