

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 166616/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Kateřina Jungová

zveřejněno na profilu zadavatele

Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

**„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)” -ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ
„Modernizace traťového úseku odb. Kanín - Chlumec nad Cidlinou (včetně)” - vybavení nového sálu CDP Praha**

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 7

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ”) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 51:

PS 30-01-51.1, ŽST Týniště n. O., úprava SZZ – ETCS. V situačním schématu 2.204 je zakreslen přejezd P5080 jako nový, ačkoliv je dle TZ ve výchozím stavu pouze s výstražnými kříži. V ZD tohoto PS, ani v PS řešící příslušný traťový úsek není o tomto přejezdu v novém stavu žádná zmínka. Předpokládáme správně, že se tento přejezd (včetně počítacích bodů TBPB2, TBPB3 a TBPB4) buduje v rámci související stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice - Solnice, 3. část, II. etapa – ZABEZPEČOVACÍ A SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ“?

Odpověď na dotaz č. 51:

Ano. Přejezd včetně počítacích bodů bude vybudován v rámci související stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, II. etapa“.

Dotaz č. 52:

PS 30-01-51.1, ŽST Týniště n. O., úprava SZZ – ETCS. V soupisu prací se nachází položky:

10	75C721	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	8,000
11	75C727	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	8,000

Žádáme zadavatele o prověření, o která konkrétní upozorňovadla se jedná.

Odpověď na dotaz č. 52:

Položky č. 75C721 a 75C727 zahrnují dodávku a montáž následujících neproměnných návěstidel:

- 2 ks tabulek s křížem;
- 3 ks Začátek oblasti konvenčních návěstidel
- 2 ks Konec oblasti konvenčních návěstidel

Množství u položek č. 75C721 a 75C727 bylo v soupisu prací upraveno následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
10	75C721	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - DODÁVKA	KUS	7,000
11	75C727	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNOVADLO, NEPROMĚNNÉ NÁVĚSTIDLO SE ZÁKLADEM - MONTÁŽ	KUS	7,000

Dotaz č. 53:

PS 30-01-51.1, ŽST Týniště n. O., úprava SZZ – ETCS. V soupisu prací se nachází položky:

6	75C411	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DODÁVKA	KUS	35,000
7	75C417	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - MONTÁŽ	KUS	35,000
8	75C418	ZÁMEK VÝMĚNOVÝ NEBO ODTLAČNÝ (JEDNODUCHÝ, KONTROLNÍ) - DEMONTÁŽ	KUS	35,000

V TZ ani v situačních schématech jsme nenalezli informaci či zakreslení jakýchkoliv zámků.

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení účelu využití uvedených položek (včetně množství).

Odpověď na dotaz č. 53:

Výměnové zámky se předpokládá využít k dočasnému zapevnění/zabezpečení výhybek v hlavních kolejích po dobu přepínání železniční stanice na výhradní provoz ETCS L2 OBN (bez konvenčních návěstidel), tak aby bylo možné uskutečňovat jízdy na přivolávací návěst.

Dotaz č. 54:

PS 31-01-11, ŽST Týniště nad Orlicí, úpravy SZZ. Zadávací dokumentace neobsahuje závěrové tabulky SZZ. Kdy zadavatel poskytne uchazečům závěrové tabulky?

Odpověď na dotaz č. 54:

Závěrové tabulky budou dodány neprodleně po jejich schválení příslušnými složkami zadavatele.

Dotaz č. 55:

PS 31-01-11, ŽST Týniště nad Orlicí, úpravy SZZ. V TZ se uvádí: „Kabelizace bude ve značném rozsahu umístěna i do pochozích žlabů.“

Předpokládáme správně, že pochozí žlaby se v rámci tohoto PS nepředpokládají?

Odpověď na dotaz č. 55:

V rámci tohoto provozního souboru se pochozí žlaby nezřizují. Text technické zprávy byl upraven.

Dotaz č. 56:

PS 31-01-11, ŽST Týniště nad Orlicí, úpravy SZZ: V soupisu prací se nachází položka:

14	R742001	UZEMNĚNÍ KOVOVÉHO PLÁŠTĚ NEBO STÍNĚNÍ KABELU V KABELOVÉ SKŘÍNI – KOMPLETNÍ PROVEDENÍ	KUS	98,000
----	---------	--	-----	--------

Vzhledem k tomu, že dle kabelového schématu (příloha č.801) se předpokládá vybudování celkem 4 kusů kabelů se jeví množství u výše uvedené položky jako příliš vysoké. Žádáme zadavatele o prověření množství u výše uvedené položky.

Odpověď na dotaz č. 56:

Položka č. R742001 je určena k uzemnění plášťů všech kabelů v ŽST Týniště n. O., tzn. i kabelů realizovaných v rámci související stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, II. etapa“.

Dotaz č. 57:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ. V TZ se uvádí:

„Součástí stavby je též dodávka zařízení pro přezkoušení a nahrání telegramů balíz (1 ks pro každou správu sdělovací a zabezpečovací techniky, do jejichž obvodu stavba zasahuje včetně potřebného SW a HW.“

„V rámci stavby musí být udržující organizační složce Správy železnic, státní organizace předána sada telegramů všech balíz zřízených v předchozí stavbě, pokud se jejich telegramy mění, pro nástroj pro programování a kontrolu telegramů balíz předaný v rámci předchozí stavby. Případně musí sada telegramů všech nově dodaných balíz součástí nástroje pro programování a kontrolu balíz dodaného v rámci PS RBC.“

V soupisu prací celé stavby jsme nenalezli položku pro programátory balíz. Požaduje zadavatel dodání programátorů balíz v této stavbě (která položka soupisu prací a kolik kusů programátorů)? Nebo se využije/využijí stávající programátor/programátory např. z jiné/předchozí stavby?

Odpověď na dotaz č. 57:

Do soupisu prací PS 30-01-52 byla doplněna položka pro dodání programátoru balíz. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
12	75F241	NÁSTROJ PRO KONTROLU BALÍZ A PROGRAMOVÁNÍ	KUS	1,000

Dotaz č. 58:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ. V soupisu prací se nachází položky:

65	75D181	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	1,000
66	75D187	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	1,000

Vzhledem ke 2ks budovaných PZZ se domníváme, že správné množství je 2ks.

Odpověď na dotaz č. 58:

Položky č. 75D181 a 75D187 zahrnují napájení pouze přejezdu TO1. Napájení přejezdu TO2 včetně napájení návěstidel hradla na trati je zahrnuto v položkách č. 75B631 a 75B647 – Návrh řešení předpokládá zřízení vnitřní výstroje AH v RD-TO2.

Dotaz č. 59:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ. V soupisu prací se nachází položka:

82	75E1C7	PROTOKOL UTZ	KUS	3,000
----	--------	--------------	-----	-------

Domníváme se, že správné množství je 2ks (2x PZZ), jelikož TZZ vč. UTZ řeší související stavba Týniště – Častolovice – Solnice, 3. část, II. etapa.

Odpověď na dotaz č. 59:

V rámci stavby „Týniště – Častolovice – Solnice, 3. část, II. etapa“ je v úseku Týniště n. O. – Třebechovice p. O. navrženo skutečně TZZ typu AH. Je však navrženo pro jednu traťovou kolej, V rámci předmětné stavby je AH navrženo v obou traťových kolejích. Domníváme se, že uvedené množství je tedy v pořádku.

Dotaz č. 60:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ. V TZ se uvádí:

„Součástí dodávky reléového domku bude i temperace prostředí formou větracích otvorů s nuceným větráním.“

Ve schématech napájení RD jsou zakresleny chladicí jednotky a v tabulce spotřeby PZS P4022 je uvedena klimatizace. Žádáme zadavatele o prověření, zda se požaduje nucené větrání či klimatizace v RD-TO1 a RD-TO2.

Odpověď na dotaz č. 60:

Reléové domky budou vybaveny nuceným větráním. Klimatizace je navržena pouze pro skříně s bateriemi. Dle technické specifikace položky 75D161 je součástí dodávky reléového domku i klimatizace.

Dotaz č. 61:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ. Dle situačního schématu se předpokládá vybudování oddílových návěstidel 1So/1Lo a 2So/1Lo. V soupisu prací se nachází položky:

45	75C511	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	4,000
46	75C517	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	4,000

Předpokládáme správně, že se položkami myslí vybudování těchto oddílových návěstidel a tedy, že se nákladově v rámci uvedených položek požadují 2ks obousměrných návěstidel do dvou světél (společný základ, celkem 2ks, společný stožár, celkem 2ks)?

Odpověď na dotaz č. 61:

Ano. Jedno obousměrné návěstidlo je v soupisu prací započteno jako 2 ks v každé z položek č. 45 a 46. Stávající třídník OTSKP nemá položku pro dvě návěstidla na společném stožáru.

Dotaz č. 62:

Dotaz se týká **PS 32-01-21** a **PS 31-01-11**. V TZ PS 32-01-21 se v TZ v odst. 3.2.3.5.1 uvádí:

„V rámci stavby „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ a tohoto PS dojde k doplnění technologie TZZ pro úsek Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem“. Domníváme se, že se jedná o překlep, jelikož TZZ v tomto úseku řeší stavba „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice - Solnice, 3. část, II. etapa – ZABEZPEČOVACÍ A SDELOVACÍ ZAŘÍZENÍ“, konkrétně PS03012321 „Týniště n. O. – Třebechovice p. O., TZZ“. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 62:

V rámci uvedené stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice - Solnice, 3. část, II. etapa“ je novým TZZ (hraničním) vybavován jednokolejný traťový úsek. V rámci této stavby bude traťový úsek Týniště nad Orlicí – Třebechovice pod Orebem zdvoukolejněn. Součástí tohoto provozního souboru je také zřízení integrovaného traťového zabezpečovacího zařízení. Mezistaniční úsek bude přibližně v polovině trati rozdělen pomocí STOP značek ETCS vybavených DNS.

Dotaz č. 63:

PS 33-01-11, ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ. V TZ je uvedena tabulka výpočtu kapacity baterie přejezdu P4018. Domníváme se, že je výpočet chybný, jelikož se jedná o dvojkolejný přejezd a jsou do něj stažené 4 počítače náprav (rozdílně od zmíněné tabulky výpočtu kapacity baterie). Žádáme zadavatele o prověření a případnou opravu tohoto výpočtu včetně dimenze baterie.

Odpověď na dotaz č. 63:

Výpočet kapacity baterie přejezdu P4018 zohledňuje spotřebu zařízení dvojkolejného přejezdu (viz výpočet - 2x elektronika PZS). Vnitřní technologie počítačů náprav není navržena do reléového domku RD-O1, ale do stavědlové ústředny SÚ-O1.

Dotaz č. 64:

PS 33-01-11, ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ. V TZ se uvádí: „Součástí dodávky reléového domku bude i temperace prostředí formou větracích otvorů s nuceným větráním.“ Ve schématu napájení RD je zakreslena chladicí jednotka a v tabulce spotřeby PZS P4018 je uvedena klimatizace. Žádáme zadavatele o prověření, zda se požaduje nucené větrání či klimatizace v tomto RD.

Odpověď na dotaz č. 64:

Reléové domky budou vybaveny nuceným větráním. Klimatizace je navržena pouze pro skříně s bateriemi. Dle technické specifikace položky 75D161 je součástí dodávky reléového domku i klimatizace.

Dotaz č. 65:

PS 33-01-11, ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ. Zadávací dokumentace neobsahuje závěrové tabulky SZZ. Kdy zadavatel poskytne uchazečům závěrové tabulky?

Odpověď na dotaz č. 65:

Závěrové tabulky budou dodány neprodleně po jejich schválení příslušnými složkami zadavatele.

Dotaz č. 66:

PS 34-01-21, TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, TZZ.

V soupisu prací se nachází položky:

56	75C921	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000
57	75C927	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 24 BODŮ/14 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000
58	75C931	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - DODÁVKA	KUS	1,000
59	75C937	SKŘÍŇ S POČÍTAČI NÁPRAV 8 BODŮ/7 ÚSEKŮ - MONTÁŽ	KUS	1,000

Chápeme správně, že jsou položky určeny pro zajištění technologie/vany PN pro PZZ?

Odpověď na dotaz č. 66:

Jedná se o položky postihující dodávku a montáž kompletní vnitřní technologie počítačů náprav umožňující zřízení zapojení maximálně 8 ks čidel PCN nebo 7 ks úseků, resp. 28 čidel nebo 14 úseků.

Dotaz č. 67:

PS 34-01-21, TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, TZZ.

V soupisu prací se nachází položky:

69	75D181	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DODÁVKA	KUS	2,000
70	75D187	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - MONTÁŽ	KUS	2,000

Vzhledem ke 3ks budovaných PZZ se domníváme, že správné množství je 3ks.

Odpověď na dotaz č. 67:

Položky č. 75D181 a 75D187 zahrnují napájení přejezdů OP1 a OP2. Napájení přejezdu OP3 včetně napájení návěstidel hradla na trati je zahrnuto v položkách č. 75B631 a 75B647 – Návrh řešení předpokládá zřízení vnitřní výstroje AH v RD-OP3.

Dotaz č. 68:

PS 34-01-21, TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, TZZ.

Dle situačního schématu se předpokládá vybudování oddílových návěstidel 1So/1Lo a 2So/1Lo.

V soupisu prací se nachází položky:

45	75C511	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - DODÁVKA	KUS	4,000
46	75C517	STOŽÁROVÉ NÁVĚSTIDLO DO DVOU SVĚTEL - MONTÁŽ	KUS	4,000

Předpokládáme správně, že se položkami myslí vybudování těchto oddílových návěstidel a tedy, že se nákladově v rámci uvedených položek požadují 2ks obousměrných návěstidel do dvou světél (společný základ, celkem 2ks, společný stožár, celkem 2ks)?

Odpověď na dotaz č. 68:

Ano. Jedno obousměrné návěstidlo je v soupisu prací započteno jako 2 ks v každé z položek č. 45 a 46. Stávající třídník OTSKP nemá položku pro dvě návěstidla na společném stožáru.

Dotaz č. 69:

PS 34-01-21, TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, TZZ.

V TZ se uvádí:

„Součástí dodávky reléového domku bude i temperace prostředí formou větracích otvorů s nuceným větráním.“

Ve schématech napájení RD jsou zakresleny chladicí jednotky a v tabulce spotřeby PZS P4011 a P4012 jsou uvedeny klimatizace. Žádáme zadavatele o prověření, zda se požaduje nucené větrání či klimatizace v RD P4010, P4011, P4012.

Odpověď na dotaz č. 69:

Reléové domky budou vybaveny nuceným větráním. Klimatizace je navržena pouze pro skříně s bateriemi. Dle technické specifikace položky 75D161 je součástí dodávky reléového domku i klimatizace.

Dotaz č. 70:

PS 35-01-11, ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ. V TZ se uvádí, že dojde ke zřízení seřadovacích návěstidel Se4 a Se5. V situačním schématu jsme tato návěstidla nenalezli. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 70:

Seřadovací návěstidla Se4 a Se5 se nebudou zřizovat, byla nahrazena návěstidly s DNS. Text technické zprávy byl upraven.

Dotaz č. 71:

PS 35-01-11, ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ. V TZ se uvádí, že budou na přejezdu P4005 zřízena 4 břevna. Dle situačního schématu se předpokládá celkem 6 břevnen. Předpokládáme správně, že se jedná o překlep v TZ a tedy že platí 6ks břevnen?

Odpověď na dotaz č. 71:

Jedná se o překlep. Na uvedeném přejezdu bude zřízeno celkem 6 závorových břevnen. Text technické zprávy byl upraven.

Dotaz č. 72:

PS 35-01-11, ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ. Zadávací dokumentace neobsahuje závěrové tabulky SZZ. Kdy zadavatel poskytne uchazečům závěrové tabulky?

Odpověď na dotaz č. 72:

Závěrové tabulky budou dodány neprodleně po jejich schválení příslušnými složkami zadavatele.

Dotaz č. 73:

PS 35-01-11, ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ. V TZ se uvádí, že bude pro přejezd P4005 zřízen reléový domek 6x3m. Dle dispozičního schématu se předpokládá RD o rozměrech 3x2m. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 73:

Dispoziční schéma bylo opraveno. Je navržen reléový domek o rozměrech 6 × 3 m. Text technické zprávy byl upraven.

Dotaz č. 74:

PS 35-01-11, ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ. V TZ se uvádí:

„Součástí dodávky reléového domku bude i temperace prostředí formou větracích otvorů s nuceným větráním.“

Ve schématu napájení RD je zakreslena chladicí jednotka a v tabulce spotřeby PZS P4005 je uvedena klimatizace. Žádáme zadavatele o prověření, zda se požaduje nucené větrání či klimatizace v tomto RD.

Odpověď na dotaz č. 74:

Reléové domky budou vybaveny nuceným větráním. Klimatizace je navržena pouze pro skříně s bateriemi. Dle technické specifikace položky 75D161 je součástí dodávky reléového domku i klimatizace.

Dotaz č. 75:

PS 37-01-21, ŽST Hradec Králové hl.n., úvazka TZZ. V situačním schématu jsou červeně zakresleny počítací body PHPB5 a PHPB6, u kterých se domníváme, že nejsou započítány v žádném PS. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 75:

Správně se jedná se o počítací body PHPB3 a PHPB4, které jsou započteny v PS 36-01-21. Označení čidel bylo v situačním schématu opraveno.

Dotaz č. 76:

PS 38-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Bolehošť, úprava TZZ. V TZ se uvádí: „Kabelizace bude ve značném rozsahu umístěna i do pochozích žlabů.“ Předpokládáme správně, že pochozí žlaby se v rámci tohoto PS nepředpokládají?

Odpověď na dotaz č. 76:

V rámci tohoto provozního souboru se pochozí žlaby nezřizují. Kabelizace bude uložena do pochozích žlabů realizovaných v rámci PS 32-01-21. Text technické zprávy byl upraven.

Dotaz č. 77:

Dotaz se týká **zabezpečovacího zařízení**. Zadávací dokumentace neobsahuje závěrové tabulky všech budovaných či dotčených PZZ. Kdy zadavatel poskytne uchazečům závěrové tabulky PZZ?

Odpověď na dotaz č. 77:

Závěrové tabulky budou dodány neprodleně po jejich schválení příslušnými složkami zadavatele.

Dotaz č. 78:

PS 35-01-11 - ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ: Byl nalezen nesoulad mezi tabulkou kabelů (uvedeny nestíněné kabely EY) a schématem kabelů (uvedeny stíněné kabely TZE):

Číslo kabelu	Dimenze	Od	Do	Tabulka kabelů	Schéma kabelů	Množství
4340	7p	SÚ-P2	KS2	EY	TZE	670
1340	7p	SÚ-P2	KS2	EY	TZE	670

Žádáme zadavatele o vysvětlení a případnou opravu v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 78:

Po opětovném prověření technického řešení byla specifikace kabelů č. 1340 a 4340 v tabulce kabelů a soupisu prací upravena na stíněné provedení. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
27	75A131	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	47,065
29	75A151	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	78,460
31	75A217	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	47,065
33	75A237	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	78,460

Dotaz č. 79:

PS 35-01-11 - ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ: V soupise prací byl nalezen nesoulad v množství u položek č. 13 a 17.

13	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	989,000
17	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	1 739,700

Žádáme zadavatele o vysvětlení.

Odpověď na dotaz č. 79:

Po opětovném prověření technického řešení byl soupis prací upraven v souladu s tabulkou kabelových tras následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
13	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	962,000
17	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	962,000

Dotaz č. 80:

PS 35-01-11 - ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ: V TZ se uvádí, že venkovní kabely o délce větší než 500 m mají být v provedení se stíněním. Některé kabely tuto podmínku v kabelové dokumentaci nesplňují. Žádáme zadavatele o vysvětlení/prověření.

Odpověď na dotaz č. 80:

Kabely č. 2307 a 4313 byly ve schématu kabelů, tabulce kabelů a soupisu prací upraveny na stíněné provedení. Změna v soupisu prací je promítnuta již v rámci odpovědi na dotaz č. 78.

Dotaz č. 81:

PS 36-01-21 - TÚ Hradec Králové-Slezské Předměstí - Hradec Králové hl.n., TZZ: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a tabulkou kabelových tras:

				Soupis prací	Tabulka kabelových tras
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	297,000	224,5
8	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	38,700	26
11	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	38,700	26

Žádáme zadavatele o vysvětlení/prověření.

Odpověď na dotaz č. 81:

Po opětovném prověření technického řešení byl soupis prací opraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	224,500
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	205,800
8	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	26,000
11	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	26,000

Dotaz č. 82:

Dotaz se týká **zabezpečovacího zařízení**. Konkrétně PS 36-01-21. V situačním schématu jsou zakresleny červeně balízy (272-S, 273-S) a počítací body (HPB256 a HPB257). Zadávací dokumentace neřeší vybudování těchto prvků a to ani z pohledu potřebné kabelizace. Předpokládáme správně, že vybudování těchto prvků řeší stavba **Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2.stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1.etapa ŽST Hradec Králové hl.n.?**

Odpověď na dotaz č. 82:

Ano. Uvedené prvky budou zřízeny v rámci stavby „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem-Hradec Králové, 1. etapa ŽST Hradec Králové hl. n.“.

Dotaz č. 83:

PS 35-01-11 - ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ. V TZ se uvádí, že venkovní kabely o délce větší než 500 m mají být v provedení se stíněním. Některé kabely tuto podmínku v kabelové dokumentaci nesplňují. Žádáme zadavatele o vysvětlení/prověření.

Odpověď na dotaz č. 83:

Viz odpověď na dotaz č. 80.

Dotaz č. 84:

SO 226.79.03, CDP Praha, dispečerský sál: V soupisu prací se nachází položky:

64	R015310	923	NEOCEŇOVAT - LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY), včetně dopravy	T	0,200
			LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY), včetně dopravy		
			"0.2 = 0,200 [A] " "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související " "Celkem: `A = 0,200 [B] " "Celkem "0,2 = 0,200 [D] "		
65	R015796	968	NEOCEŇOVAT - LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 KABELY, včetně dopravy	T	0,100
			LIKVIDACE ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 04 11 KABELY, včetně dopravy		
			"0.1 = 0,100 [A] " "1. Položka obsahuje: • veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související " "Celkem: `A = 0,100 [B] " "Celkem "0,1 = 0,100 [D] "		

Domníváme se, že výše uvedené položky nejsou započteny v celkovém množství odpadových položek v SO 999.90.90.3.

Žádáme zadavatele o prověření, případně o opravu množství v pol.č.7 a 11 v SO 999.90.90.3.

Odpověď na dotaz č. 84:

Množství položek č. 7 a 11 bylo opraveno v soupisu prací.

Dotaz č. 85:

Dotaz se týká PS zabezpečovacího zařízení. Požaduje zadavatel vybudování návěstidel s LED svítilnami, nebo s žárovkovými svítilnami?

Odpověď na dotaz č. 85:

V souladu s TZ je zadavatelem preferováno dodání návěstidel s LED svítilnami, zejména z důvodu možnosti dodání jednosvětlových, dvoubarevných DNS.

Dotaz č. 86:

Dotaz se týká PS zabezpečovacího zařízení. Požaduje zadavatel vybudování výstražníků s LED svítilnami, nebo se žárovkovými svítilnami?

Odpověď na dotaz č. 86:

Zadavatelem je preferováno dodání výstražníků s LED svítilnami.

Dotaz č. 87:

Dotaz se týká PS zabezpečovacího zařízení. V souvislosti s dodávkou baterií v rámci budování nových SZZ a PZZ žádáme zadavatele o vyjádření, zda jsou požadovány olověné nebo NiCd baterie?

Odpověď na dotaz č. 87:

V dokumentaci není typ baterií definován. Dle aktuálního požadavku správce jsou pro potřeby záložního napájení na přejezdových zabezpečovacích zařízení požadovány nikl-kadmiové akumulátory se sintrovanými elektrodami. V případě staničního zabezpečovacího zařízení pak olovené akumulátory s dohledem a kompenzací.

Dotaz č. 88:

Dotaz se týká PS zabezpečovacího zařízení. V ZTP se uvádí:

„Jednotlivé kabelové trasy budou vybaveny jednotlivými markery, které budou zřízeny v rámci kabelových tras. Markery budou zřízeny bez zápisu, kromě markerů v místě kabelových spojek, kabelových odboček a změn tras.“

Pro výše uvedené markery jsme v soupisu prací nenalezli vhodné položky pro jejich ocenění. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 88:

Položky pro dodávku markeru pro označení kabelizace byly do jednotlivých provozních souborů doplněny. Soupisy prací byly upraveny následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
PS 31-01-11				
50	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ BEZ ZÁPISU	KUS	2,000
51	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	5,000
PS 32-01-21				
88	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ BEZ ZÁPISU	KUS	92,000
89	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	114,000
PS 33-01-11				
132	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ BEZ ZÁPISU	KUS	64,000
133	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	87,000
PS 34-01-21				
94	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ BEZ ZÁPISU	KUS	113,000
95	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	129,000
PS 35-01-11				
128	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ BEZ ZÁPISU	KUS	73,000
129	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	135,000
PS 36-01-21				
45	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ BEZ ZÁPISU	KUS	15,000
46	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	9,000
PS 37-01-21				
23	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ BEZ ZÁPISU	KUS	14,000
24	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	22,000
PS 38-01-21				

35	701004	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ BEZ ZÁPISU	KUS	14,000
36	701005	VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ S MOŽNOSTÍ ZÁPISU	KUS	24,000

Dotaz č. 89:

PS 31-01-11, ŽST Týniště nad Orlicí, úpravy SZZ: V soupisu prací se nachází následující položka:

36	75E157		PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	4,000
----	--------	--	---	-----	-------

Ze situačního schématu i TZ je zřejmé, že v rámci tohoto PS budou nově budovány 2 kusy návěstidel L2zc, 2S a 1 kus návěstidla L1zc bude demontován a opětovně namontován. Z tohoto důvodu se domníváme, že správné množství u uvedené položky jsou 3 kusy. Žádáme zadavatele o opravu množství v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 89:

Po opětovné prověření návrhu technického řešení byl soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
36	75E157	PŘEZKOUŠENÍ A REGULACE NÁVĚSTIDEL	KUS	3,000

Dotaz č. 90:

PS 31-01-11, ŽST Týniště nad Orlicí, úpravy SZZ: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a tabulkou kabelových tras (příloha č.804).

				Soupis prací	Tabulka kabelových tras
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	116,550	44,550
7	17411	ZÁSYPAJAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	112,095	44,550

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 90:

Množství u položky č. 7 se nepřebírá z tabulky kabelových tras, ale stanovuje se výpočtem, ve kterém se odečítá množství zeminy z hloubení rýh odvážené na skládku. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM	M3	44,550
7	17411	ZÁSYPAJAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	41,750

Dotaz č. 91:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ: Byl nalezen nesoulad mezi tabulkou kabelů (příloha č. 802), schématem kabelů (příloha č. 801) a soupisem prací:

				Soupis prací	Schéma kabelů	Tabulka kabelů
15	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	120,000	100,000	120,000

Kabel č.	Kabelové schéma	Tabulka kabelů
----------	-----------------	----------------

9202

CYKY 2x6 – 30 m

CYKY 2x6 – 50 m

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případnou opravu množství u položky č.15 v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 91:

Délka kabelu č. 9202 byla v tabulce kabelů upravena na 30 m. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
15	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	100,000

Dotaz č. 92:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ: V soupisu prací se nachází následující položky:

23	75A151	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - DODÁVKA	KMPÁR	47,110
26	75A237	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	44,110

Domníváme se, že položka č.26 by měla mít shodné množství jako položka č.23, a to 47,110 KMPÁR. Žádáme zadavatele o opravu množství u položky č.26 v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 92:

Po opětovné prověření technického řešení byl soupis prací upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
26	75A237	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM DO 12 PÁRŮ – MONTÁŽ	KMPÁR	47,110

Dotaz č. 93:

Dotaz je společný pro následující PS:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ

PS 33-01-11, ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ

PS 34-01-21, TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, TZZ

PS 35-01-11, ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ

V TZ se uvádí:

„V místě reléového domku budou zřízeny parapetní chodníky okolo celého reléového domku o šířce minimálně 600 mm a šterkové podloží se zabráněním prorůstání trávy 1 m od stěny RD.“

Chápeme správně, že náklady na zřízení chodníku okolo RD má uchazeč ocenit do položky RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ, IZOLOVANÝ, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ – DODÁVKA a RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ – MONTÁŽ?

Odpověď na dotaz č. 93:

Ano. Položky č. 75D161 a 75D167 zahrnují zřízení chodníku kolem reléového domku o šířce 600 mm a provedení šterkového lože s ochranou proti prorůstání trávy do vzdálenosti 1 m od stěny domku.

Dotaz č. 94:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ: V soupisu prací jsme nenalezli položky pro přezkoušení přejezdů P4022 a P4020. Žádáme zadavatele o prověření a doplnění položky do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 94:

Do soupisu prací byla doplněna položka č. 75E197 pro přezkoušení uvedených PZS. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
87	75E197	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	4,000

Dotaz č. 95:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ: V soupisu prací se nachází následující položka:

64	75D168	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000
----	--------	--	-----	-------

Žádáme zadavatele o vysvětlení, u kterých přejezdů se požaduje demontovat RD?

Odpověď na dotaz č. 95:

Demontovány budou reléové domky u přejezdů P4019, P4018 a P4017. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
64	75D168	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000

Dotaz č. 96:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ: V soupisu prací se nachází následující položka:

67	75D188	NAPÁJECÍ SKŘÍŇ PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ - DEMONTÁŽ	KUS	4,000
----	--------	---	-----	-------

Žádáme zadavatele o vysvětlení, u kterých přejezdů se požaduje uvedená demontáž?

Odpověď na dotaz č. 96:

Položka zahrnuje demontáž dobíječů a baterií na přejezdech P4022, P4019, P4018 a P4017.

Dotaz č. 97:

PS 32-01-21, TÚ Týniště nad Orlicí - Třebechovice pod Orebem, TZZ: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a tabulkou kabelových tras (příloha č.804).

				Soupis prací	Tabulka kabelových tras
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	2 120,000	1595,075
7	17411	ZÁSYPAJAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1 908,000	1595,075
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	546,700	330,000
13	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	546,700	330,000

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 97:

Množství u položky č. 7 se nepřebírá z tabulky kabelových tras, ale stanovuje se výpočtem, ve kterém se odečítá množství zeminy z hloubení rýh odvážené na skládku. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	1595,075

7	17411	ZÁSYB JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1462,575
9	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	330,000
13	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	330,000

Dotaz č. 98:

PS 33-01-11, ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ: Byl nalezen nesoulad mezi tabulkou kabelů (příloha č. 802), schématem kabelů (příloha č. 801) a soupisem prací:

				Soupis prací	Schéma kabelů	Tabulka kabelů
27	75A141	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	21,150	25,070	21,150
29	75A161	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	214,160	210,240	214,160
31	75A227	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	21,150	25,070	21,150
33	75A247	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	214,160	210,240	214,160

Kabel č.	Kabelové schéma	Tabulka kabelů
4450	EY-16p-245 m	ZE-16p-245 m

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případnou opravu množství u položek č.27,29,31 a 33 v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 98:

Specifikace kabelu č. 4450 byla opravena na EY-16p o délce 245 m. Změna byla zapracována do tabulky kabelů a soupisu prací. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
27	75A141	KABEL METALICKÝ DVOUPLÁŠŤOVÝ PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	25,070
29	75A161	KABEL METALICKÝ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁŘŮ - DODÁVKA	KMPÁR	210,240
31	75A227	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ PŘES 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	25,070
33	75A247	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ SE STÍNĚNÍM PŘES 12 PÁŘŮ - MONTÁŽ	KMPÁR	210,240

Dotaz č. 99:

PS 33-01-11, ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ: Byl nalezen nesoulad mezi tabulkou kabelů (příloha č. 802), schématem kabelů (příloha č. 801) a soupisem prací:

				Soupis prací	Kabelové schéma
17	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	265,000	295,000
21	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	29,000	28,000
22	742N11	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	12,000	24,000

23	742011	UKONČENÍ 37-48ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	3,000	6,000
----	--------	--	-----	-------	-------

Kabel č.	Kabelové schéma	Tabulka kabelů
9303	CYKY 2x6 – 30 m	CYKY 37x2,5 – 30m

Žádáme zadavatele o vysvětlení, případnou opravu množství u položek č.17,21,22 a 23 v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 99:

Specifikace kabelu č. 9303 byla opravena na CYKY 2 × 6 o délce 30 m. Změna byla zapracována do tabulky kabelů a soupisu prací. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
17	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	295,000
21	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	28,000
22	742N11	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	24,000
23	742011	UKONČENÍ 37-48ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	6,000

Dotaz č. 100:

PS 33-01-11, ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ: V tabulce kabelových tras (příloha č.804) se nachází multikanál 6 otvorový 2m a 9 otvorový 4m. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela odlišnou profesi (kabelovody, kolektory apod.) žádáme zadavatele o odstranění těchto prvků z tabulky kabelových tras (příloha č.804), případně, alespoň o potvrzení, že jsou tyto multikanály součástí profese kabelovody (jiná stavba).

Odpověď na dotaz č. 100:

V rámci PS 33-01-11 se uvedené multikanály nezřizují. Tabulka kabelových tras byla v tomto rozsahu opravena již v rámci Vysvětlení zadávací dokumentace na Dotaz č. 5.

Dotaz č. 101:

PS 33-01-11, ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ: V soupisu prací jsme nenalezli položky vhodné pro přezkoušení přejezdů P4018, P4017 a P4016. Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 101:

Do soupisu prací byla doplněna položka č. 75E197 pro zkoušení uvedených PZS. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
131	75E197	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	6,000

Dotaz č. 102:

PS 33-01-11, ŽST Třebechovice pod Orebem, SZZ: Byl nalezen nesoulad v množství:

				Soupis prací	Náš výpočet
--	--	--	--	--------------	-------------

100	75D168	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	4,000
108	75D218	VÝSTRAŽNÍK SE ZÁVOROU, 1 SKŘÍŇ - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	4,000

- a) Domníváme se, že dojde k demontáži RD u přejezdů P4018, P4017, P4016, P4015. Žádáme zadavatele o prověření, případnou opravu množství v soupisu prací.
- b) Dále se domníváme, že budou demontovány 4 kusy výstražníků se 2 skříněmi. Pro tyto výstražníky jsme v soupisu prací nenalezli vhodné položky. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění položek do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 102:

V rámci tohoto PS budou demontovány prvky, které leží mezi stávajícími vjezdovými návěstidly ŽST Třebechovice pod Orebem.

- a) Demontovány budou RD u přejezdů P4016 a P4015 a dále RD u výpravní budovy, který bude realizován v rámci související stavby „Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 3. část, II. etapa“. V soupisu prací bylo množství u položky č. 100 opraveno.
- b) Položka č. 108 zahrnuje demontáž výstražníků na přejezdu P4016. Uvedené demontáže dalších výstražníků se týkají traťových přejezdů.

Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
100	75D168	RELÉOVÝ DOMEK (DO 18 M2) PREFABRIKOVANÝ - DEMONTÁŽ	KUS	3,000

Dotaz č. 103:

PS 34-01-21, TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, TZZ:

Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a tabulkou kabelových tras (příloha č.804).

				Soupis prací	Tabulka kabelových tras
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	2462,000	1848,120
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	2215,800	1848,120
8	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	682,400	427,000
12	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	682,400	427,000

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 103:

Množství u položky č. 7 se nepřebírá z tabulky kabelových tras, ale stanovuje se výpočtem, ve kterém se odečítá množství zeminy z hloubení rýh odvážené na skládku. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
6	132735	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 8KM	M3	1848,120
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	1694,220
8	702212	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	427,000
12	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	427,000

Dotaz č. 104:**PS 34-01-21, TÚ Třebachovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, TZZ:**

Byl nalezen nesoulad mezi tabulkou kabelů (příloha č. 802), schématem kabelů (příloha č. 801) a soupisem prací:

				Soupis prací	Schéma kabelů	Tabulka kabelů
18	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	17,000	16,000	16,000
19	742N11	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	8,000	16,000	16,000
20	742O11	UKONČENÍ 37-48ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	1,000	2,000	2,000

Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 104:

Po opětovném prověření technického řešení byl soupis prací upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
18	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	16,000
19	742N11	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	16,000
20	742O11	UKONČENÍ 37-48ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	2,000

Dotaz č. 105:**PS 34-01-21, TÚ Třebachovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, TZZ:**

V soupisu prací jsme nenalezli položky pro přezkoušení přejezdů P4010, P4011 a P4012. Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 105:

Do soupisu prací byla doplněna položka č. 75E197 pro zkoušení uvedených PZS. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
93	75E197	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	6,000

Dotaz č. 106:

PS 35-01-11, ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ: V soupisu prací se nachází následující položky:

9	38823C	KABELOVOD ŠESTIOTVOROVÝ VODOTĚSNÝ	M	12,000
10	38824C	KABELOVOD DEVÍTIOTVOROVÝ VODOTĚSNÝ	M	2,000

Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela odlišnou profesi (kabelovody, kolektory a pod) žádáme zadavatele o odstranění těchto položek se soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 106:

V rámci tohoto provozního souboru se kabelovod nezřizuje. Položky byly ze soupisu prací odstraněny.

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
------------	-------------	---------------	----------	----------

9	38823C	KABELOVOD ŠESTIOTVOROVÝ VODOTĚSNÝ	M	0,000
10	38824C	KABELOVOD DEVÍTIOTVOROVÝ VODOTĚSNÝ	M	0,000

Dotaz č. 107:

PS 35-01-11, ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ: V soupisu prací jsme nenalezli položky pro přezkoušení přejezdu P4005. Žádáme zadavatele o doplnění položky do soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 107:

Do soupisu prací byla doplněna položka č. 75E197 pro zkoušení uvedených PZS. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
127	75E197	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO JEDNU KOLEJ	KUS	2,000

Dotaz č. 108:

PS 35-01-11, ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ: V soupisu prací se nachází položka:

120	75E1C7		PROTOKOL UTZ	KUS	3,000
-----	--------	--	--------------	-----	-------

Tážeme se zadavatele, pro která zařízení je uvedená položka určena.

Odpověď na dotaz č. 108:

Položka zahrnuje 1 ks UTZ pro SZZ ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí a 1 ks UTZ pro PZZ přejezdu P4005. Soupis prací byl upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
120	75E1C7	PROTOKOL UTZ	KUS	2,000

Dotaz č. 109:

PS 35-01-11 - ŽST Hradec Králové-Slezské Předměstí, SZZ: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a kabelovým schématem:

				Soupis prací	Kabelové schéma
22	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	14,000	12
23	742N11	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	8,000	16

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení, případně o opravu v soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 109:

Po opětovném prověření návrhu technického řešení byl soupis prací upraven následovně:

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky	Jednotka	Množství
22	742L12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIZÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	12,000
23	742N11	UKONČENÍ 19-24ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	16,000

Dotaz č. 110:

) **PS 460.70.01, Chlumec n.C. - Kanín, DOZ.** V TZ jsou v odst. 3.2 uvedeny související PS a SO:

3.2 Související provozní soubory a stavební objekty

SO 226.79.03 CDP Praha, dispečerský sál
 PS 410.71.01 ŽST Chlumec n. C., SZZ
 PS 410.73.01 ŽST Převýšov, SZZ
 PS 410.75.01 Výh. Choťovice, SZZ
 PS 410.77.01 ŽST Dobšice n. C., SZZ
 PS 410.79.01 ŽST Velký Osek, SZZ
 PS 420.72.01 Chlumec n. C. – Převýšov, TZZ
 PS 420.74.01 Převýšov – Choťovice, TZZ
 PS 420.76.01 Choťovice – Dobšice n. C., TZZ
 PS 420.78.01 Dobšice n. C. – Kanín, TZZ
 PS 420.79.01 Chlumec n. C. – Nový Bydžov, TZZ
 PS 420.79.02 Převýšov – Městec Králové, TZZ
 PS 420.79.03 Oblast ŽST V.Osek a okolí, úprava ZZ s ohledem na zřízení styku trakčních soustav
 PS 480.70.01 Chlumec n. C. – Kanín, ETCS

PS 550.79.01 CDP Praha, přenosový systém

PS 570.70.01 Chlumec n. C. – Kanín, doplnění centrálních částí DDTS a ovládacích pracovišť

Předpokládáme správně, že touto stavbou jsou z uvedeného seznamu zřizovány pouze: SO 226.79.03 (CDP Praha, dispečerský sál), PS 550.79.01 (CDP Praha, přenosový systém) a PS 570.70.01 (CDP Praha, doplnění centrálních částí a ovládacích pracovišť)-v této stavbě označen jako PS 570-79.01 a tedy, že ostatní PS budují jiné/související stavby?

Odpověď na dotaz č. 110:

Zadavatel potvrzuje, že stavbou „Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)“ jsou realizovány: SO 226.79.03, PS 460.70.01, PS 550.79.01, PS 570.79.01. Ostatní PS uvedené v předmětné TZ jsou součástí připravované stavby "Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)".

Dotaz č. 111:

SO 98-98.3, Všeobecný objekt. V soupisu prací se nachází položka:

8	VSEOB011	Publicita stavby	KPL	1,000
		"v předepsaném rozsahu a počtu dle ZTP" $1 = 1,000 [A]$		
		Zajištění propagace stavby dle ZTP Součástí položky jsou veškeré nezbytné práce, doprava a pomocný materiál, nezbytný pro uskutečnění dané činnosti. Detailně jsou specifikace požadavků na publicitu uvedené v ZTP. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, náklady a zařízení včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění publicity projektu.		

V ZTP stavby jsme nenalezli žádné informace k této položce. Žádáme zadavatele o bližší vysvětlení/popis požadavků kladených na publicitu stavby.

Odpověď na dotaz č. 111:

Položka byla ze soupisu prací odstraněna.

Dotaz č. 112:

SO 98-98.3, Všeobecný objekt. V soupisu prací se nachází položka:

13	VSEOB022	Zajištění koordinace souboru staveb	KPL	1,000
		"Zajištění vydání ES Certifikátu o ověření" "v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1 = 1,000 [A]		
		Položka zahrnuje veškeré činnosti nezbytné k zajištění vzájemné koordinace v rámci souboru staveb. (všech souvisejících/navazujících/doléhajících staveb či částí staveb/jiných profesí a řemesel)		

Položka se odkazuje na rozsah dle VTP a ZTP stavby. V těchto dokumentech jsme nenalezli žádný konkrétní rozsah, který by měl nákladově definovat uvedenou položku. Žádáme zadavatele o bližší a konkrétní specifikaci požadavků kladených na tuto položku.

Odpověď na dotaz č. 112:

Rozsah položky „Zajištění koordinace souboru staveb“ vyplývá zejména z kapitoly 3 „Koordinace s jinými stavbami“ a kapitoly 5 „Organizace výstavby, výluky a koordinace prací“ ZTP. Náklady spojené s plněním povinností uvedených v ZTP zahrne dodavatel do uvedené položky.

Dotaz č. 113:

SO 98-98.3, Všeobecný objekt. V soupisu prací se nachází položka:

14	VSEOB024	Rekultivace použitých ploch stavbou	KPL	1,000
		zajištění podmínky pro výkon činnosti externího dohlížecího orgánu "v předepsaném rozsahu a počtu dle VTP a ZTP" 1 = 1,000 [A]		
		Položka zahrnuje náklady na obnovu a úpravu všech ploch dotčených stavbou do původního stavu nebo do stavu stanoveného jako podmínky pro jejich využití během stavby. Položka zahrnuje všechny nezbytné práce, dodávky a služby včetně všech doprav a pomocného materiálu nutných pro uskutečnění rekultivace ploch.		

Položka se odkazuje na rozsah dle VTP a ZTP stavby. V těchto dokumentech jsme nenalezli žádný konkrétní rozsah, který by měl nákladově definovat uvedenou položku. Žádáme zadavatele o bližší a konkrétní specifikaci požadavků kladených na tuto položku.

Odpověď na dotaz č. 113:

Položka se mylně odkazuje na rozsah dle VTP a ZTP stavby. Tato poznámka byla ze soupisu prací vypuštěna.

Jedná se o kompletní rekultivaci všech ploch dočasně využívaných při realizaci stavby, zejména po odstranění zpevnění a dočasných konstrukcí, skládek, deponií a zařízení staveniště (uvedení dotčených ploch do stavu před zahájením stavby). Rozsah ploch nelze předem přesně kvantifikovat a závisí na způsobu provádění stavby zvoleném zhotovitelem. Zhotovitel proto musí při stanovení nabídkové ceny zohlednit všechny předpokládané plochy pro přístupy, skládky, deponie, zařízení staveniště, manipulaci apod. a jejich následnou rekultivaci.

Dotaz č. 114:

V oddílu B.8 je v seznamu příloh uvedena příloha 3.102 „Harmonogram výluk“. Tuto přílohu jsme v zadávací dokumentaci nenalezli. Žádáme zadavatele o poskytnutí uvedené přílohy.

Odpověď na dotaz č. 114:

Harmonogram výluk je doložen v příloze B_08_03_001.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel v souvislosti se zodpovězením dotazů v náhradním termínu postupuje v souladu s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den a zároveň v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj. ze dne 19. 10. 2026 na den 21. 10. 2026.

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka“ bude uveřejněn na webovém portálu <https://vvz.nipez.cz/>.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek

Datum: 19 / 10 / 2026 nahrazeno: 21 / 10 / 2026 Čas 13:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- Soupisy_prací_ZM07_261002
- Přílohy.zip



Mgr. Jan Pospíchal
02.10.2026 15:23
Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.

vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7554810

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 0ce2c6fe-7241-459d-8293-90377fadc53c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 02.10.2026 13:19:44

Hash komponenty: b39b11839a857e7c9359639ab37ee0c216f0cb85d2cea1979e5beb5c664aba6d

Hashovací funkce: sha256Hex



d712bb17-7274-4df7-ad51-fbe678966ff3