

Naše zn. 169829/2026-SŽ-GR-07
Listů/příloh 5/4

Vyřizuje Ing. Radomíra Rečková

Mobil +420 725 744 197
E-mail Reckova@spravazeleznic.cz

Datum 8. října 2026

Uveřejněno na Profilu zadavatele

„Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část“, II. etapa – INFRASTRUKTURA

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 13

V souladu s ust. § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“) a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 231:

SO 03-13-20-48–v příloze 2.003 PŘEHLEDNÝ VÝKRES – NOVÝ STAV je nesrovnalost v hodnotách výškových kót na vtoku a výtoku dna. Tyto hodnoty výškových kót jsou stejné. Žádáme zadavatele o opravu nesrovnalosti.

Odpověď na dotaz č. 231:

Zadavatel provedl kontrolu a opravu výškových kót dna na vtoku a výtoku propustku ve výkresech č. 2.003 „PŘEHLEDNÝ VÝKRES – NOVÝ STAV“ u objektů SO 03-13-20-48 a SO 03-13-20-48.1. Aktualizované výkresy jsou součástí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 232:

Na základě **dotazu č. 54 ve vysvětlení č. 6** byla do soupisu prací pro konstrukční vrstvy železničního spodku nově zařazena **položka č. 70 „Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze zeminy zlepšené (stabilizované) cementem“ v množství 779 m³**, která je určena pro skladbu KPP 6.1. Vzhledem k tomu, že nově doplněná položka č. 70 má identický kód i název jako stávající **položka č. 29** (která se však věcně vztahuje ke stabilizaci KPP4), dochází v soupisu prací k duplicitě stejných kódů pro dvě odlišné stavební části. Žádáme zadavatele opravu nesrovnalosti.

Odpověď na dotaz č. 232:

Zadavatel sděluje, že se jednalo pouze o nepřepsání čísla položky při doplňování chybějící položky. Název obou položek nebyl identický.

Kód položky č. 70 - ZŘÍZENÍ KONSTRUKČNÍ VRSTVY TĚLESA ŽELEZNIČNÍHO SPODKU ZE ZEMINY ZLEPŠENÉ (STABILIZOVANÉ) VÁPNO-CEMENTEM byl opraven na kód 501430, viz přiložený soupis prací.

Dotaz č. 233:

V postoupeném Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 9, v rámci odpovědi na dotaz č. 179 k objektu **SO 03-15-20-116 Sjezdy – ul. Nádražní (1. z plochy správy tratí, 2. z plochy pro nakládku)**, zadavatel uvedl, že položka č. 40 (98817) DEMOLICE DROBNÝCH

STAVEB S PODÍLEM KONSTR DO 10 % KOVOVÝCH byla ze soupisu prací vypuštěna, protože objekt byl odstraněn v rámci samostatné stavby ČD, a.s.
Položka je však v soupisu prací stále uvedena v množství 111,000 M3OP.
Žádáme zadavatele o kontrolu a úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 233:

Zadavatel provedl kontrolu soupisu prací. Položka byla odstraněna.

Dotaz č. 234:

V postoupeném Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 9, v rámci odpovědi na dotaz č. 211 k objektu **SO 03-11-20-112 ŽST Týniště n. O., železniční svršek – II. etapa**, zadavatel uvedl, že kolejové propojky jsou podle OTSKP obsaženy v položce nové výhybky a samostatné položky kolejových propojek byly ze soupisu prací odstraněny.

V soupisu prací jsou však stále uvedeny.

Žádáme zadavatele o kontrolu a úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 234:

Zadavatel provedl kontrolu soupisu prací. Soupis prací byl upraven.

Dotaz č. 235:

V postoupeném Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 9, v rámci odpovědi na dotaz č. 220 k objektu **SO 03-11-20-122 ŽST Týniště n. O., železniční spodek – II. etapa**, zadavatel uvedl, že do soupisu prací byly doplněny samostatné položky čerpání vody pro případ mimořádných klimatických podmínek.

Tyto položky však v soupisu prací nejsou obsaženy.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 235:

Zadavatel provedl kontrolu soupisu prací. Soupis prací byl upraven.

Dotaz č. 236:

V postoupeném Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 7, v rámci odpovědi na dotazy č. 91 a 92 k objektu **SO 03-13-20-512 ŽST Týniště n. O., úprava oplocení – II. etapa**, zadavatel uvedl, že soupis prací byl opraven tak, aby nebyla doprava zemin a suti počítána dvakrát, neboť je již obsažena v položkách poplatků za likvidaci odpadů včetně dopravy. V soupisu prací jsou však stále uvedeny položky dopravy v nezměněném množství.

Žádáme zadavatele o kontrolu a úpravu soupisu prací.

Odpověď na dotaz č. 236:

Zadavatel provedl kontrolu soupisu prací. Soupis prací byl upraven.

Dotaz č. 237:

V postoupeném Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 7, v rámci odpovědi na dotaz č. 122 ke Stavebnímu dílu **D.2.1.4 Mosty, propustky, zdi** ohledně položky 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ RDS, zadavatel uvedl, že položka 02943 byla doplněna u ostatních SO stavebního dílu D.2.1.4, s výjimkou objektů propustků a objektu krakorce.

Položka je však v soupisu prací obsažena pouze u **SO 03-13-20-47 ŽST Týniště n. O., silniční nadjezd v km 50,115**.

Žádáme zadavatele o kontrolu a doplnění soupisů prací.

Odpověď na dotaz č. 237:

Položka byla doplněna i do mostního objektu podchodu SO 03-13-20-49 a SO 03-13-20-49.1, u propustků a krakorce nebude i nadále obsažena, RDS není nutná.

Dotaz č. 238:

V postoupeném Vysvětlení/změně/doplnění zadávací dokumentace č. 7, v rámci odpovědi na dotaz č. 87 k objektům **SO 03-13-20-49 ŽST Týniště n. O., podchod pro pěší v km 50,330, část SŽ** a **SO 03-13-20-491 ŽST Týniště n. O., podchod pro pěší v km 50,330, část město**

Týniště, zadavatel stanovil, že na svislých konstrukcích bude použita ochranná geotextilie o plošné hmotnosti 1 200 g/m².

V soupisu prací je však uvedena položka 21461H SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 1000G/M2 (SO 03-13-20-49: 205 m², SO 03-13-20-49.1: 562 m²). Tato položka neodpovídá požadované plošné hmotnosti geotextilie.

Žádáme zadavatele o kontrolu a úpravu soupisů prací.

Odpověď na dotaz č. 238:

Zadavatel potvrzuje, že pro ochranu hydroizolace na svislých konstrukcích je požadována ochranná geotextilie o plošné hmotnosti 1 200 g/m², v souladu s odpovědí na dotaz č. 87. V soupisech prací objektů SO 03-13-20-49 a SO 03-13-20-49.1 je položka 21461H nahrazena individuální položkou (R) odpovídající uvedené specifikaci. Výměry zůstávají beze změny, tj. 205 m² u SO 03-13-20-49 a 562 m² u SO 03-13-20-49.1.

Dotaz č. 239:

Ze zadavatelem postoupeného Vysvětlení, změny / doplnění zadávací dokumentace č. 7 vyplývá stanovení aktuální lhůty pro podání nabídek na 31.12.2026.

Dne 1. 1. 2027 nabývá účinnosti zákon č. 330/2025 Sb., o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí, včetně prováděcích právních předpisů upravujících požadavky na informační model stavby a správu informací o stavbě.

V té souvislosti si dovoluujeme požádat zadavatele o upřesnění vztahu avizované legislativní změny v oblasti BIM k předmětné veřejné zakázce.

Žádáme zadavatele:

- a) **o vyjádření, zda s ohledem na termín dokončení zadávacího řízení a možnost, že k uzavření smlouvy, případně nabytí její účinnosti, dojde až po 1. 1. 2027, nepředpokládá aplikaci požadavků vyplývajících z uvedené legislativy na výše uvedenou veřejnou zakázku,**
- b) **o potvrzení, že rozsah předmětu plnění, požadavky na BIM, informační model stavby, společné datové prostředí (CDE), EIR, BEP a další související výstupy jsou pro tuto veřejnou zakázku plně definovány zadávací dokumentací a nebudou po uzavření smlouvy rozšiřovány z důvodu nabytí účinnosti výše uvedené legislativy.**

Odpověď na dotaz č. 239:

Zadavatel uvádí, že zákon č. 330/2025 Sb., o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí a o změně některých dalších zákonů, nabývá účinnosti dne 1.1.2027. Zákon váže vznik jednotlivých povinností na konkrétní fázi přípravy, provádění a užívání stavby. Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo zahájeno před nabytím účinnosti uvedeného zákona.

Ad a)

Požadavky vyplývající ze zákona č. 330/2025 Sb., o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí a o změně některých dalších zákonů, se na předmětnou veřejnou zakázku nevztahují.

Ad b)

Zadavatel potvrzuje, že rozsah předmětu plnění a veškeré požadavky na jeho realizaci jsou pro účely zpracování nabídky vymezeny zadávací dokumentací. Zadavatel nepředpokládá rozšíření požadavků na plnění veřejné zakázky v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 330/2025 Sb.

Dotaz č. 240:

Ze zadavatelem postoupené dokumentace – z popisu položky č. 68-745921 TRAFOSTANICE TYPOVÁ KIOSKOVÁ BETONOVÁ 22/0,4 KV DO 1X630 KVA v rozpočtu **PS030320512** stavby H-05_ENE_ZM06 (Energetika) a popisu položky č. 7-R300-01 Skelet TTS (ve výkresu SO03212011_1_06) v rozpočtu **SO032120111 ŽST Týniště n. O., objekt TTS 22/0,4kV, stavební část** stavby H-05INFRA_ZM09 vyplývá možná duplicita v dodávce prefabrikovaného skeletu trafostanice.

Popisy zmíněných položek viz níže:

Stavba:		H-05_ENE_ZM06 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část, II. etapa			
Objekt:		D.1.3 Silnoproudá technologie včetně DŘT			
Rozpočet:		PS030320512 ŽST Týniště n. O., TTS 22/0,4kV, technologie			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
68	745921	0	TRAFOSTANICE TYPOVÁ KIOSKOVÁ BETONOVÁ 22/0,4 KV DO 1X630 KVA	KUS	1,000
			TRAFOSTANICE TYPOVÁ KIOSKOVÁ BETONOVÁ 22/0,4 KV DO 1X630 KVA		
			"TTS"1.000000 = 1,000 [A]		
			1. Položka obsahuje:		
			- kompletní konstrukci trafostanice vč. elektroinstalace a vnitřního uzemnění, hromosvodu, montáž a usazení do připraveného terénu		
			- výpočet a řízení rizika podle ČSN EN 62 305-2 ed. 2		
			- požárně bezpečnostní řešení		
			- technický popis viz. projektová dokumentace		
			- uvedení do provozu, předepsané zkoušky, revize a atesty		
			2. Položka neobsahuje:		
			- zemní práce, transformátor, vnitřní rozvaděč a vnější uzemnění		
			3. Způsob měření:		
			Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.		

Stavba:		H-05INFRA_ZM09 Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Castolovice - Solnice, 3. část, II. etapa			
Objekt:		D.2.3.2 Napájecí stanice - stavební část			
Rozpočet:		SO032120111 ŽST Týniště n. O., objekt TTS 22/0,4kV, stavební část			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název Položky	MJ	Množství
1	2	3	4	5	6
7	R300-01	0	Skelet TTS (viz výkres SO03212011_1_06)	KUS	1,000
			Skelet TTS (viz výkres SO03212011_1_06)		
			"1"1.000000 = 1,000 [A]		
			Výroba, doávka, doprava a osazení skeleu na místo vč. použití potřebné mechanizace		
			dodána pouze stavební část, bez technologie, typ musí umožňovat příčky dle dispozice v PD.. Technologie dodána v rámci samostatné stavby, část ENERGETIKA		

Technická specifikace skeletu TTS vyplývá z výkresů SO03212011_1_06 a SO03212011_1_07 (viz níže):.

OBJEKT TTS 22/0,4 kV

ODKAZ	SCHÉMA	POPIS	MNOŽSTVÍ (ks.)	
			1.NP	Celkem
OT1		Kompaktní stanice UKL 3119L pro olejový transformátor 22/0,4 kV		
		- materiál těla, střechy a příčky je vodostavební železobetonu s pevnostní třídou C35/45 a pro stupně vlivu prostředí XC4, XF1 podle ČSN EN 206-1		
		- střecha zhotovena samostatně je zhotovena jako samostatná střešní deska se spádem 2%.		
		- součástí jsou dvojce dvoukřídle a troje jednokřídle hliníkové dveře		
		- součástí prefabrikovaného výrobku jsou:		
		- tělo (včetně dna a příček) z vodostavebního betonu 3150 x 1920 x 2150 mm	1ks	1ks
		- střecha z vodostavebního betonu, spád 2%	1ks	1ks
		- dvojíhřídle hliníkové dveře 1656 x 1310 mm	1ks	1ks
		- jednokřídle hliníkové dveře 930 x 1369 mm	3ks	3ks

Oslovený dodavatel nás upozornil, že poptávané dílo je kompletní ucelená dodávka stavební a technologické části, která se po usazení na podkladní lože připojuje ke kabeláži.

Žádáme zadavatele o kontrolu a vyjádření k možné duplicitě dodávky a montáže skeletu trafostanice TTS v části Energetika a Infrastruktura.

Odpověď na dotaz č. 240:

Zadavatel prověřil duplicitu a ze soupisu byla odstraněna pol. č. 7 tj. R-položka SKELET TTS.

Dotaz č. 241:

Objekt SO03132049

Ve výkresové dokumentaci jsou v jednotlivých řezech zakresleny štětovnice, avšak nikde není specifikován jejich typ ani uvažovaná délka. V soupisu prací je uvedena pouze pohledová plocha štětovnic. Na základě této informace nelze stanovit skutečné množství štětovnic ani ocenit příslušné práce.

Žádáme zadavatele o doplnění typu, délky a množství uvažovaných štětovnic, případně o upřesnění způsobu ocenění této položky.

Odpověď na dotaz č. 241:

Zadavatel upřesňuje, že pro ocenění štětovnicového pažení lze uvažovat štětovnice např. typu VL 604, případně jiného typu s minimálně rovnocennými statickými parametry. Celková délka štětovnic je uvažována maximálně 9,5 m, včetně přesahu 0,5 m nad stávajícím terénem. Jedná se o dočasnou konstrukci zajištění stavební jámy. Volba konkrétního typu štětovnic je na zhotoviteli s ohledem na jeho dostupný sortiment a zvolenou technologii provádění, při dodržení požadavků na únosnost, tuhost a stabilitu pažení.

Sdělení zadavatele:

Zadavatel posoudil povahu změn a doplnění zadávací dokumentace provedených tímto vysvětlením a dospěl k závěru, že jejich charakter nevyžaduje přiměřené prodloužení lhůty pro podání nabídek ve smyslu § 99 odst. 2 ZZVZ. Současně zadavatel zohlednil, že lhůta pro podání nabídek byla v průběhu zadávacího řízení již prodloužena v rozsahu, který poskytuje dodavatelům dostatečný časový prostor pro zohlednění provedených úprav zadávací dokumentace. Z tohoto důvodu zadavatel lhůtu pro podání nabídek tímto vysvětlením dále neprodlužuje.

Přílohy:

č. 1 – SO03132048.1_2_003-Prehledny vykres novy stav_rev1

č. 2 – SO03132048_2_003-Prehledny vykres novy stav_rev1

č. 3 – XDC_TYCASO3-2E_IN_ZM10_20261008

č. 4 – XLS_TYCASO3-2E_IN_ZM10_20261008



Mgr. Jan Pospíchal

08.10.2026 11:47

Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.

vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7568568

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 64254208-455f-4485-a910-20adf584b052

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Radomíra REČKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 08.10.2026 11:13:51

Hash komponenty: 693f0f5a7905d31754ad071795f70d0f9edb4a62a33b3e65d2e50f3445cccf5f

Hashovací funkce: sha256Hex



3cbeaed3-0c4a-460c-b72a-702a53150f56