ROZSAH PROVÁDĚNÝCH PRACÍ

	TÚ 0202	**Praha - Plzeň**	odstranění vegetace v okolí objektů (m^2)	očištění zdiva, dlažby (m^2)	vyčištění nánosů z otvoru (m^3)	vyčištění nánosů na vtoku a výtoku (m^3)	**MS Poslední**
most	86,021	žbt.klenba,rám	80	100			očištění zdiva rovnoběžných křídlel a vegetace podél rovnoběžných křídel
propustek	90,787	žbt.kruhová 2x			5		vyčištění 2x trubní
propustek	93,696	žbt.klenba	100	30	6,36		vegetace oboustr.
most	93,949	žbt.klenba	100	36	3,78		vegetace oboustr.
most	94,289	žbt.klenba	100	42	3,97	3	vegetace oboustr.
Celkem			**380**	**208**	**19,11**	**3**	

	TÚ 0203	**Plzeň - Cheb**	odstranění vegetace v okolí objektů (m^2)	očištění zdiva, dlažby (m^2)	vyčištění nánosů z otvoru (m^3)	vyčištění nánosů na vtoku a výtoku (m^3)	**MS Poslední**
propustek	362,249	žbt.rám	100				vegetace oboustr.
propustek	362,636	žbt.kruhová,rám	50				vegetace vpravo
propustek	362,806	žbt.klenba	50				vegetace vpravo
propustek	363,212	žbt.deska	50				vegetace vpravo
most	363,857	žbt.klenba	50				vegetace vpravo
most	366,120	žbt.deska,rám	50				vegetace vpravo
propustek	367,509	žbt.kruhová	100				vegetace oboustr.
propustek	367,566	žbt.kruhová,rám	100				vegetace oboustr.
propustek	367,627	žbt.kruhová,rám	100				vegetace oboustr.
propustek	367,773	žbt.klenba	100				vegetace oboustr.
most	368,227	žbt.deska,rám	100				vegetace oboustr.
propustek	368,315	žbt.kruhová,rám	100				vegetace oboustr.
propustek	368,493	žbt.kruhová,rám	100				vegetace oboustr.
most	368,780	žbt.deska,rám	50				vegetace vpravo
propustek	368,849	žbt.klenba	50				vegetace vpravo
Celkem			**1.150**				

TÚ 0271, 0272		**Ejpovice - Stupno - Radnice**	odstranění vegetace v okolí objektů (m^2)	očištění zdiva, dlažby (m^2)	vyčištění nánosů z otvoru (m^3)	vyčištění nánosů na vtoku a výtoku (m^3)	**MS Šedivcová**
most	5,774	deska, zabet.nosníky	100				vegetace oboustr.
propustek	6,076	žbt.deska	100		3,5	5	vegetace oboustr.
most	7,785	žbt.klenba	100				vegetace oboustr.
most	8,510	žbt.klenba	100				vegetace oboustr.
most	12,061	ocel.trám.příhradová	360				vegetace podél rovnoběžných křídel
most	14,724	kamenná klenba	100				vegetace oboustr.
most	16,248	kamenná klenba	100				vegetace oboustr.
most	19,210	kamenná klenba	150				vegetace oboustr.
propustek	0,362	kamenná klenba	150				vegetace oboustr.
Celkem			**1.260**		**3,5**	**5**	

TÚ 0411		**Rokycany - Nezvěstice**	odstranění vegetace v okolí objektů (m^2)	očištění zdiva, dlažby (m^2)	vyčištění nánosů z otvoru (m^3)	vyčištění nánosů na vtoku a výtoku (m^3)	**MS Poslední**
most	16,960	kamenná klenba		60			zdivo křídel
propustek	24,022	žbt.kruhová 2x		60	4	4	zdivo,odláždění, vyčištění 2x trubní
Celkem				**120**	**4**	**4**	

Materiál z čištění bude rovnoměrně rozprostřen u příslušného objektu

Dřevní hmota bude likvidována drcením-štěpkováním, pálení je zakázáno