SPRÁVA ŽELEZNIC

Váš dopis zn.
Ze dne
Naše zn. 186231/2026-SŽ-GŘ-O7

Vyřizuje Kateřina Jungová

Mobil +420 720 071 563
E-mail jungovak@spravazeleznic.cz

zveřejněno na profilu zadavatele

„Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) - Týniště nad Orlicí (mimo)" – INFRASTRUKTURA

Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace č. 21

V souladu s ust. § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ") a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace, odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz 396
Stavební objekt: SO 32-22-08 – TÚ Týniště nad Orlicí - Třeb. pod Orebem, přeložka komunikace II/298 - prop. pod I/11 evid. 11-072P

Kód položky: 02730

Název položky: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zjištěný nesoulad: Popis ve výkazu výměr u položky - "dle TZ, vytýčení a přeložení stávajících inženýr. sítí během výstavby". V technické zprávě je uvedené, že se nenacházejí inženýrské sítě.

Požadavek na investora: Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci, o které inženýrské sítě se jedná a o doložení stanovisek správců inženýrských sítí (sítě) souvisejících s plánovaným přeložením. Zároveň potřebujeme znát technologii přeložky, a to pro správné ocenění. Případně žádáme o opravu v technické zprávě.

Odpověď na dotaz č. 396:
Do stavebních objektů propustku nezasahují dle podkladů žádné stávající sítě. Položka byla ze soupisu prací vypuštěna.

Dotaz 397

Stavební objekt: SO 33-20-01 – ŽST Třebechovice pod Orebem, most v ev. km 41,887

Kód položky: R02730

Název položky: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zjištěný nesoulad: Popis ve výkazu výměr u položky - "dle TZ přeložení stávajících inženýr. sítí během výstavby"

Požadavek na investora: Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci ve výkazu výměr, o návrh technologie přeložení / ochrany IS. Dále o doložení stanovisek správců inženýrských sítí souvisejících s plánovaným přeložením.

Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
www.spravazeleznic.cz

Generální ředitelství
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

Odpověď na dotaz č. 397:
Podle dostupných podkladů nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě zasahující do objektu.
Položka byla ze soupisu prací vypuštěna.

Dotaz 398
Stavební objekt: SO 33-20-02 – ŽST Třebechovice pod Orebem, nový most v km 41,505 (podchod)

Kód položky: R27300

Název položky: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zjištěný nesoulad: Popis ve výkazu výměr u položky - "dle TZ, příl. 2.002 - přeložení, ochrana stáv. inženýr. sítí"

Požadavek na investora: Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci ve výkazu výměr, o návrh technologie přeložení / ochrany IS. Dále o doložení stanovisek správců inženýrských sítí souvisejících s plánovaným přeložením.

Odpověď na dotaz č. 398:
Podle dostupných podkladů nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě zasahující do objektu.
Položka byla ze soupisu prací vypuštěna.

Dotaz 399
Stavební objekt: SO 33-20-03 – ŽST Třebechovice pod Orebem, most v ev. km 40,696

Kód položky: R02730

Název položky: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zjištěný nesoulad: Popis ve výkazu výměr u položky "dle TZ, příl. postup výstavby, přeložení stávajících inženýr. sítí během výstavby. Nenašli jsme výkres postupu výstavby.

Požadavek na investora: Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci ve výkazu výměr, o návrh technologie přeložení / ochrany IS. Dále o doložení stanovisek správců inženýrských sítí souvisejících s plánovaným přeložením.

Odpověď na dotaz č. 399:
Podle dostupných podkladů nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě zasahující do objektu.
Položka byla ze soupisu prací vypuštěna.

Dotaz 400
Stavební objekt: SO 33-22-01 – ŽST Třebechovice pod Orebem, nová lávka pro cyklisty nad Dědinou

Kód položky: R02730

Název položky: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zjištěný nesoulad: Popis ve výkazu výměr u položky - zajištění A249 provedení manipulace zařízení VN, NN během výstavby. Není navržený způsob ochrany / přeložení / dočasného přeložení IS.

Požadavek na investora: Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci ve výkazu výměr, o návrh technologie přeložení / ochrany IS. Dále o doložení stanovisek správců inženýrských sítí souvisejících s plánovaným přeložením.

Odpověď na dotaz č. 400:
Přeložky jsou předmětem samostatných SO. Položka byla ze soupisu prací vypuštěna.

Dotaz 401
Stavební objekt: SO 38-20-01 – TÚ Týniště nad Orlicí – Bolehošť, most v ev. km 26,515

Kód položky: R02730

Název položky: POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Zjištěný nesoulad: Popis ve výkazu výměr u položky - dle TZ, příl. postup výstavby, přeložení stávajících inženýr. sítí během výstavby. Není navržený způsob ochrany / přeložení / dočasného přeložení IS.

Požadavek na investora: Žádáme zadavatele o jednoznačnou specifikaci ve výkazu výměr, o návrh technologie přeložení / ochrany IS. Dále o doložení stanovisek správců inženýrských sítí souvisejících s plánovaným přeložením.

Odpověď na dotaz č. 401:
Podle dostupných podkladů nebyly zjištěny žádné inženýrské sítě zasahující do objektu.
Položka byla ze soupisu prací vypuštěna.

Dotaz 402
Stavební objekt: SO 32-22-03 – Nový silniční podchod pod silnici I/11 v ul. Na Stavě

Kód položky: 935111

Název položky: ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY

Zjištěný nesoulad: Nesoulad mezi PD a výkazem výměr

Požadavek na investora: Ke zpracování cenové nabídky potřebujeme upřesnit rozměru žlabu (neshoduje se výkaz výměr s projektovou dokumentací) a případné čistící a vpusťové komplety (počet a umístění)

Odpověď na dotaz č. 402:
Jedná se o betonový štěrbinový žlab o rozměrech 200 x 200 mm. Dle položek v třídníku je položka vykázána jako štěrbinový žlab o rozměrech „od-do". Popis položky soupisu prací byl upraven.

Dotaz 403
Stavební objekt: SO 33-20-02 – ŽST Třebechovice pod Orebem, nový most v km 41,505 (podchod)

Kód položky: 935111

Název položky: ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY

Zjištěný nesoulad: Nesoulad mezi PD a výkazem výměr

Požadavek na investora: Ke zpracování cenové nabídky potřebujeme upřesnit rozměru žlabu (neshoduje se výkaz výměr s projektovou dokumentací) a případné čistící a vpusťové komplety (počet a umístění)

Odpověď na dotaz č. 403:
Dle TZ: „Při stěnách tubusu se nachází z obou stran odvodňovací žlábek šířky 110mm". Voda z nich projde do čerpací jímky, z které je voda dále čerpána ven z podchodu. Žádné čistící ani vpusťové komplety zde nejsou navrhovány. Položka soupisu prací byla upravena.

Dotaz 404
Stavební objekt: SO 32-22-04 – Propustek pod komunikací v km 42,526

Kód položky: 9185F2

Název položky: ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM

Zjištěný nesoulad: Ve výkazu výměr jsou kamenná čela vyjádřené kusem. Ve VV je odkazováno na projektovou dokumetnaci, nicméně z výkresu není patrné, jaké parametry čela mají.

Požadavek na investora: Žádáme zadavatele o doplnění výkresu čel, a zároveň o položku s měrnou jednotkou v m3 tak, aby se dalo vyjádřit jako měrný kontrakt.

Odpověď na dotaz č. 404:
Položka byla vypuštěna a nahrazena adekvátními položkami z databáze OTSKP. Jedná se o odláždění čela kamennou dlažbou do podkladního betonu.

Dotaz 405
Stavební objekt: SO 34-20-05 – TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, most v ev. km 38,364

Zjištěný nesoulad: Podle výkazů výměr je komplikované ověřit kubatury monolitických konstrukcí. Ve stavebním objektu se vyskytují položky pro základy, rámovou konstrukci, opěry, křídla, římsy a přechodové zídky. Výpočty nemají dílčí kubatury konstrukcí s celovými součtovými množstvími. Popisy jsou spojené s výpočty.

Požadavek na investora: Žádáme zadavatele o kontrolu množství u zmíněných konstrukcí a zároveň o metodickou skladbu popisů a výkazů výměr.

Odpověď na dotaz č. 405:
Byla provedena kontrola výměr položek betonových konstrukcí a u vybraných položek byl přehledněji upraven výkaz výměr. Kontrola souladu výkazu výměr a množství zbývajících položek byla již provedena v rámci reakce na dotaz č. 132.

Dotaz 406
Stavební objekt: SO 34-20-09 – TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, most v ev. km 36,862

Zjištěný nesoulad: Podle výkazů výměr je komplikované ověřit kubatury monolitických konstrukcí. Ve stavebním objektu se vyskytují položky pro základy, rámovou konstrukci, opěry, křídla, římsy a přechodové zídky. Výpočty nemají dílčí kubatury konstrukcí s celovými součtovými množstvími. Popisy jsou spojené s výpočty.

Požadavek na investora: Žádáme zadavatele o kontrolu množství u zmíněných konstrukcí a zároveň o metodickou skladbu popisů a výkazů výměr.

Odpověď na dotaz č. 406:
Byla provedena kontrola výměr položek betonových konstrukcí a u vybraných položek byl přehledněji upraven výkaz výměr. Kontrola souladu výkazu výměr a množství zbývajících položek byla již provedena v rámci reakce na dotaz č. 132.

Dotaz 407
Stavební objekt: SO 34-20-13 – TÚ Třebechovice pod Orebem - Hradec Králové-Slezské Předměstí, most v ev. km 34,714

Kód položky: 317325

Název položky: ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Zjištěný nesoulad: Během kontroly náhodné položky jsme zjistili následující. Výpočet který je uvedený (" ""1: 0.097m2*22.16m*2; římsy) je po přepočtu 4,299. Celková množství v položce je 4,229. Tento překlep nasvědčuje tomu, že se jednalo o výpočty množství svérázným způsobem a celková množství jsou přepisována.

Požadavek na investora: Žádáme zadavatele o kontrolu výkazů výměr v rámci tohoto stavebního objektu. Zároveň o metodickou skladbu popisů a výkazů výměr. Doporučujeme prověřit tak, joko zmiňujeme u SO 24-20-05 a 24-20-09. Eliminujeme tím případné nesrovnalosti během výstavby veřejné zakázky.

Odpověď na dotaz č. 407:
Byla provedena kontrola výměr položek betonových konstrukcí a u vybraných položek byl přehledněji upraven výkaz výměr. Kontrola souladu výkazu výměr a množství zbývajících položek byla již provedena v rámci reakce na dotaz č. 132.

Dotaz 408
Stavební objekt: SO 33-20-01 – ŽST Třebechovice pod Orebem, most v ev. km 41,887

Kód položky: R1001

Název položky: UVEDENÍ OBJEKTŮ A POVRCHŮ DOTČENÝCH STAVBOU DO PŮVODNÍHO STAVU

Zjištěný nesoulad: V poznámce v rámci výkazu výměr je uvedeno, že se jedná o obnovu poničeného oplocení.

Požadavek na investora: Žádáme zadavatele o konkrétní metry oplocení u kterých zamýšlí obnovu tak, aby se mohlo jednat o měřitelný kontrakt.

Odpověď na dotaz č. 408:
Práce budou probíhat v bezprostřední blízkosti stávajícího nového oplocení, přičemž s ohledem na charakter stavebních prací nelze předem přesně stanovit rozsah jeho případné demontáže či poškození. Pro účely ocenění položky se proto uvažuje s demontáží a následnou zpětnou montáží, případně obnovou oplocení, v maximálním rozsahu 20 m. Jedná se o oplocení tvořené 3D plotovými panely s podhrabovými deskami a konzolami pro ostnatý drát. Skutečný rozsah provedených prací bude stanoven podle skutečné potřeby v průběhu realizace.

Dotaz 409
V SO 32-50-05.1, je položka č. 96615 – bourání betonu ve výměře 245,753 m3. Žádáme zadavatele o vysvětlení, o co se v tomto případě jedná (doplnění popisu nebo ideálně výkresu), tak aby zhotovitel mohl položku kvalifikovaně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 409:
Rozsah demolic je k vidění v příloze D_2_1_8_SO325005.1_2_602 Situace demolic. Připočtena je hodnota bourání prostého betonu (2 % z celkového objemu výkopu).

Dotaz 410
V SO 32-50-05.1, je položka č. 96616 – bourání železobetonu ve výměře 122,877 m3. Žádáme zadavatele o vysvětlení, o co se v tomto případě jedná (doplnění popisu nebo ideálně výkresu), tak aby zhotovitel mohl položku kvalifikovaně ocenit.

Odpověď na dotaz č. 410:
Rozsah demolic je k vidění v příloze D_2_1_8_SO325005.1_2_602 Situace demolic. Připočtena je hodnota bourání železobetonu (1 % z celkového objemu výkopu).

Dotaz 411
K objektu SO 32-50-05 nemůžeme najít Tabulku kubatur, ke které se váže rozpočet. Žádáme zadavatele o doplnění, případně uvedení nápovědy, kde hledat.

Odpověď na dotaz č. 411:
Tabulka kubatur (viz příloha) je součástí odevzdané dokumentace v rámci přílohy D_2_1_8_SO325005.1_3_100 Tabulka kubatur.

Dotaz 412
V SO 32-50-05.1, je položka č. 17180 – v rámci které se tvoří u mostních opěr konsolidační nadnásyp ve výměře 6232 m3, zároveň je zde napsáno, že odtěžení této výměry bude řešeno v rámci „mostního objektu" – a následně "použit do násypu ostatních SO v rámci této stavby". Ale ve stavebním objektu SO 32-22-02, jsme odtěžení tohoto nadnásypu nedohledali.

Žádáme zadavatele o doplnění položky odtěžení nadnásypu a uvedení kam by odtěžený materiál byl nadále použit.

Odpověď na dotaz č. 412:
Odtěžení příslušné části konsolidačního násypu je v soupisu prací mostního objektu SO 32-22-02 zahrnuto v položce s kódem 12273 s popisem odtěžení konsolidační zeminy s možností dalšího využití v rámci stavby.

Dotaz 413
Ještě k předchozímu dotazu SO 32-50-05.1, k položce č. 17180. Zmíněná výměra nadnásypu (6232,2 m3), dle našeho názoru nesedí, protože dle výkresu násypu je nadnásyp v rozměrech délka 8 m (9 m), šířka cca 9 m a výška 1,5 m *2 (strany) = cca 243 m3, nikoliv 6332,2 m3. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď na dotaz č. 413:
Zákres konsolidačního opatření je k vidění v příloze D_2_1_8_SO325005.1_2_601 Situace násypu nadjezdu. Konsolidační opatření jsou rozdělena na konsolidační přísyp v místě mostních opěr, konsolidační násyp a konsolidační nadnásyp (vše popsáno v dané příloze). V rámci soupisu prací (pol. č. 17180) je stanovena hodnota konsolidačního násypu 2 264,7 m3 (dle přílohy růžová barva) a suma hodnot konsolidačního přísypu a dočasného nadnásypu 6 232,2 m3 (dle přílohy zelená a modrá barva). Tato hodnota tedy neobsahuje pouze kubaturu nadnásypu, ale také konsolidační přísypy v místě mostních opěr, jejichž kubatura je k vidění v tabulce kubatur (je to kubatura od rostlého terénu po vrstvu konsolidačního násypu).

Dotaz 414
V SO 32-50-05.1, je položka č. 21452 – „SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO", ale v popisu položky je uvedena „vhodná zemina", má být tedy do aktivní zóny použita vhodná zemina nebo drcené kamenivo?

Odpověď na dotaz č. 414:
Do aktivní zóny je navržena vhodná zemina, která splňuje požadavky dle normy ČSN 73 6133.

Sdělení zadavatele:
Zadavatel postupuje v souladu s ust. § 99 odst. 2 ZZVZ a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, a dále v souvislosti se zodpovězením dotazů v náhradním termínu, postupuje zadavatel v souladu s ust. § 98 odst. 4 a prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den, tj. celkem o 2 pracovní dny ze dne 20. 11. 2026 na den ***24. 11. 2026.***

Provedenou změnu nelze považovat za takovou změnu, která by rozšířila okruh možných účastníků zadávacího řízení a vyvolávala tak potřebu prodloužení lhůty pro podávání nabídek tak, aby od okamžiku změny činila celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel v souladu s ustanovením § 212 odst. 4 zákona, provede současně zde uvedené úpravy v uveřejněném vyhlášení. Formulář „17 Oznámení o zahájení zadávacího řízení – sektorová veřejná zakázka" bude uveřejněn na webovém portálu https://vvz.nipez.cz/.

Změny se týkají těchto ustanovení původního Oznámení o zahájení zadávacího řízení - sektorová veřejná zakázka:

Lhůta pro podání nabídek
Datum: 20 / 11 / 2026 nahrazeno: 24 / 11 / 2026 Čas 09:00

Zadavatel tímto svým rozhodnutím – provedením úprav – je přesvědčen, že vytvořil optimální podmínky jednotlivých uchazečům pro kvalitní zpracování nabídek při respektování všech zákonných požadavků.

Přílohy:

- *Soupis_praci_ZM18_261103*
- *D_2_1_8_SO325005.1_3_100*

Mgr. Jan Pospíchal
03.11.2026 14:01
Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.
vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 7648882

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 241f746c-8005-44b1-8ba4-13b87de37655

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina JUNGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.11.2026 13:32:23

Hash komponenty: c3a21db0399c00fdeb93d24429762d7502a19f79896d0dfbb5c5d72dda1a1f57

Hashovací funkce: sha256Hex

e4ae7ca9-6dca-4cd3-874e-5561da433012