SPRÁVA ŽELEZNIC

Č.j.: 187276/2026-SŽ-GŘ-O15 RP BNO

Odpovědi na dotazy dodavatele č. 2

Veřejná zakázka:

Doplnění závor na přejezdu P7054 v km 69,846 trati Žďár nad Sázavou - Tišnov
Evidenční číslo zadavatele: **63926054**

1) V ZTP se uvádí:

4.9 Kabelovody, kolektory

4.9.1 Zhotovitel se při zajištění a ochraně kabelizace řídí pokynem SŽ PO-09/2023-GŘ Pokyn generálního ředitele ve věci ochrany kabelizace v průběhu přípravy a realizace investičních a opravných prací ze dne 4. 6. 2024.

Jaký rozsah ochrany kabelizace předpokládá zadavatel v rámci předmětné stavby? Nebo lze chápat výše uvedené jako obecné tvrzení a samotná ochrana kabelizace bude řešena až v rámci realizace a to i vč. nákladové stránky (formou změnových listů)?

2) V PS 430-01-31 a SO 340-86-01, se vyskytují následující položky:
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II

Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 3 resp. 2 dle starší ČSN 73 3050 podle tabulky níže?

Třída těžitelnosti podle ČSN 73 6133		Třída těžitelnosti podle ČSN 73 3050 (neplatná)		
	Popis		Pevnost	Popis
I.	Těžba je prováděna běžnými výkopovými mechanizmy (buldozery, rypadla), ručně	1	horniny sypké	dají se nabírat lopatou, nakladačem
		2	horniny rypné	rozpojitelné rýčem, nakladačem
		3	horniny kopné	rozpojitelné rýčem, nakladačem
II.	Pro těžbu rozpojování je nutné použít speciální rozpojovací mechanizmy - rozrývače, skalní lžíce, kladiva	4	pevné horniny drobivé	rozpojitelné klínem, rypadlem
		5	pevné horniny lehko trhatelné	rozpojitelné rozrývačem, těžkým rypadlem (hmotnosti nad 40 t), trhavinami
III.	K rozpojování je nutno použít trhací práce	6	pevné horniny těžko trhatelné	rozpojitelné těžkým rozrývačem, trhavinami
		7	pevné horniny velmi těžko trhatelné	rozpojitelné trhavinami

3)PS 430-01-31 - PZZ P7054 v km 69,846: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a kabelovým schématem:

				Soupis prací	Kabelové schéma
5	75A311	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ	KUS	15,000	11
6	75A312	KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ	KUS	9,000	8

Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případně o opravu v soupisu prací.

4) PS 430-01-31 - PZZ P7054 v km 69,846: V soupisu prací se nachází položka:

89	747301	1	OTSKP	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000

Tato položka obvykle nebývá součástí soupisu prací zab. zař. (i s ohledem na pol. č. 85 „PROTOKOL UTZ"). Žádáme zadavatele o prověření účelu využití této položky.

5) PS 430-01-31 - PZZ P7054 v km 69,846: V zadávací dokumentaci jsme nenalezli informaci o požadované délce závorových břeven. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění.

6) PS 430-01-31 - PZZ P7054 v km 69,846: V TZ se uvádí:
„V rámci stavby dojde také k demontáži ukončení výpichu optického kabelu ze stávajícího RD a novému ukončení výpichu optického kabelu v optickém rozvaděči na stěně nového RD (do spojky nebude zasahováno). Z důvodu zásahu do optické sítě Správy železnic je nutné dodržet požadavky pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ, zejména podání žádosti o posouzení dopadů zásahu na provozovanou infrastrukturu, o kterou je nutné požádat nejméně 6 měsíců před realizací prací!"

V ZTP se uvádí:

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Etapy

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
Zahájení	Zahájení stavebních prací = Den předání staveniště (u dané stavby to nemusí být bezodkladně po nabytí účinnosti SOD).		Předpokládané předání staveniště je po 01.03.2027.
Etapa	Hlavní stavební práce	Ve výluce	Proběhnou v období od 01.03.2027 do 31.08.2027.
Dokončení Díla	SO 98-98 (podklady pro kolaudaci)	Bez výluky	10 měsíců ode Dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla

Vzhledem k výše uvedenému požadavku *„podání žádosti o posouzení dopadů zásahu na provozovanou infrastrukturu, o kterou je nutné požádat nejméně 6 měsíců před realizací prací!*" a s přihlédnutím k termínům stavby viz ZTP se jeví tento požadavek jako nesplnitelný. Žádáme zadavatele o prověření.

7) Vzhledem k podaným dotazům a termínu podání nabídek, v souvislosti s nutností řádného seznámení se s ZD, ocenění soupisu prací, oslovení/vyjádření subdodavatelů, případných dalších dotazů, řešení splnitelnosti termínů/lhůt/harmonogramu, žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání alespoň o 10 pracovních dnů.

1. **Dotaz dodavatele č. 1:**

Jaký rozsah ochrany kabelizace předpokládá zadavatel v rámci předmětné stavby? Nebo lze chápat výše uvedené jako obecné tvrzení a samotná ochrana kabelizace bude řešena až v rámci realizace a to i vč. nákladové stránky (formou změnových listů)?

Odpověď zadavatele k dotazu dodavatele č. 1:
Zadavatel uvádí, že požadavkem na ochranu kabelizace je míněno zejména řádné vytýčení a respektování stávajících inženýrských sítí před zahájením a v průběhu

provádění prací tak, aby nedošlo k poškození provozovaných kabelových vedení. Zadavatel nepředpokládá realizaci zvláštních ochranných opatření nad rámec běžných povinností zhotovitele vyplývajících z projektové dokumentace, podmínek správců sítí a obecně závazných právních předpisů. Případná potřeba dodatečných opatření bude řešena v souladu se smluvními podmínkami a skutečným stavem zjištěným při realizaci stavby.

2. **Dotaz dodavatele č. 2:**

PS 430-01-31 a SO 340-86-01, se vyskytují následující položky:
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II
Chápeme správně, že se jedná o třídu těžitelnosti 3 resp. 2 dle starší ČSN 73 3050 podle tabulky níže?

Odpověď zadavatele k dotazu dodavatele č. 2:

Třída těžitelnosti je v projektové dokumentaci uvedena dle aktuálně platné normy ČSN 736133. Dále zadavatel sděluje, že u položky č. 95 (původního soupisu prací) „HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM" byla třída těžitelnosti přehodnocena do kategorie II.
Nově je tato položka vedena pod č. 94 s názvem „HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM".
V návaznosti na výše uvedenou úpravu zadavatel nahrazuje původní soupis prací dokumentem „Změna_4-VV_PS 430-01-31", který tvoří přílohu tohoto vysvětlení a je pro zpracování nabídky závazný.

3. **Dotaz dodavatele č. 3:**

PS 430-01-31 - PZZ P7054 v km 69,846: Byl nalezen nesoulad mezi soupisem prací a kabelovým schématem. Žádáme zadavatele o prověření/vysvětlení a případně o opravu v soupisu prací.

Odpověď zadavatele k dotazu dodavatele č. 3:

Uchazeč se bude řídit počty kabelových forem ze soupisu prací, tzn.:
KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12 PÁRŮ: 15 kusů
KABELOVÁ FORMA (UKONČENÍ KABELŮ) PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ PŘES 12 PÁRŮ: 9 kusů
Současně zadavatel jako přílohu tohoto vysvětlení poskytuje opravený výkres PS 430-01-31, Změna_2_801 Sch_kab_plan, který nahrazuje původně zveřejněný výkres v příslušném rozsahu. Oprava výkresu byla provedena za účelem uvedení projektové dokumentace do souladu se soupisem prací a odstranění zjištěného nesouladu.

4. **Dotaz dodavatele č. 4:**

PS 430-01-31 - PZZ P7054 v km 69,846: V soupisu prací se nachází položka „PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI". Tato položka obvykle nebývá součástí soupisu prací zab. zař. (i s ohledem na pol. č. 85 „PROTOKOL UTZ"). Žádáme zadavatele o prověření účelu využití této položky.

Odpověď zadavatele k dotazu dodavatele č. 4:

Položka č. 89 „PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI" byla ze soupisu prací odstraněna.
Zadavatel současně upřesňuje, že součástí položky č. 85 „PROTOKOL UTZ" jsou i práce spojené se zajištěním průkazu způsobilosti.
V návaznosti na výše uvedenou úpravu zadavatel přikládá opravený soupis prací „Změna_4-VV_PS 430-01-31", který nahrazuje původní znění příslušného dokumentu a je pro zpracování nabídky závazný.

5. **Dotaz dodavatele č. 5:**

PS 430-01-31 - PZZ P7054 v km 69,846: V zadávací dokumentaci jsme nenalezli informaci o požadované délce závorových břeven. Žádáme zadavatele o prověření/doplnění.

Odpověď zadavatele k dotazu dodavatele č. 5:

Délky závorových břeven jsou uvedeny ve výkrese v PS 430-01-31, číslo přílohy 202: Břevna A, C, D mají délku 5,50 m (+ 0,29 m od středu stožáru) a břevno B má délku 4,25 m (+ 0,29 m od středu stožáru). Dále uvádíme, že v případě nutnosti lze unašeč otočit a mít odstup od středu stožáru cca 0,16 m (viz příloha – 2-202 Situace na přejezdu k dotazu č. 5).

6. **Dotaz dodavatele č. 6:**

PS 430-01-31 - PZZ P7054 v km 69,846: V TZ se uvádí:

„V rámci stavby dojde také k demontáži ukončení výpichu optického kabelu ze stávajícího RD a novému ukončení výpichu optického kabelu v optickém rozvaděči na stěně nového RD (do spojky nebude zasahováno). Z důvodu zásahu do optické sítě Správy železnic je nutné dodržet požadavky pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ, zejména podání žádosti o posouzení dopadů zásahu na provozovanou infrastrukturu, o kterou je nutné požádat nejméně 6 měsíců před realizací prací!"

V ZTP se uvádí:

5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Etapy

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
Zahájení	Zahájení stavebních prací = Den předání staveniště (u dané stavby to nemusí být bezodkladně po nabytí účinnosti SOD).		Předpokládané předání staveniště je po 01.03.2027.
Etapa	Hlavní stavební práce	Ve výluce	Proběhnou v období od 01.03.2027 do 31.08.2027.
Dokončení Díla	SO 98-98 (podklady pro kolaudaci)	Bez výluky	10 měsíců ode Dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla

Vzhledem k výše uvedenému požadavku *„podání žádosti o posouzení dopadů zásahu na provozovanou infrastrukturu, o kterou je nutné požádat nejméně 6 měsíců před realizací prací!"* a s přihlédnutím k termínům stavby viz ZTP se jeví tento požadavek jako nesplnitelný. Žádáme zadavatele o prověření.

Odpověď zadavatele k dotazu dodavatele č. 6:

Zadavatel VZ odeslal v předstihu Žádost o povolení prací na přenosové síti (dále Žádost) za zhotovitele stavby tak, aby byl dodržen termín 6 měsíců podání Žádosti dle pokynu SŽ PO-05/2025-GŘ. Zhotovitel stavby bude moci provést demontáž ukončení výpichu optického kabelu ze stávajícího RD a nové ukončení výpichu optického kabelu v optickém rozvaděči na stěně nového RD v období od 1. 5. 2027 do 31.08.2027.

7. **Dotaz dodavatele č. 7:**

Vzhledem k podaným dotazům a termínu podání nabídek, v souvislosti s nutností řádného seznámení se s ZD, ocenění soupisu prací, oslovení/vyjádření subdodavatelů, případných dalších dotazů, řešení splnitelnosti termínů/lhůt/harmonogramu, žádáme zadavatele o posun termínu odevzdání alespoň o 10 pracovních dnů.

Odpověď zadavatele k dotazu dodavatele č. 7:

Zadavatel upozorňuje, že vzhledem ke změně zadávací dokumentace č.1 a č. 2 prodlužuje lhůtu pro podání nabídek u výběrového řízení „Doplnění závor na přejezdu P7054 v km 69,846 trati Žďár nad Sázavou - Tišnov". Lhůta pro podání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK, který je k dispozici na internetové stránce: https://zakazky.spravazeleznic.cz/.

Vyjádření zadavatele:

Zadavatel tímto na základě žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace mění zadávací podmínky v následujícím rozsahu:

1. **Díl 3: VZ-R_P7054_Projektová dokumentace**
   - Část: **D_PS 430-01-31**
   - Výkres **2_801 Sch_kab_plan**

   Zadavatel nahrazuje dokument **2_801 Sch_kab_plan** novým zněním.

   - **4_VV_PS 430-01-31** Soupis prací/rozpočet, Kategorie monitoringu: Zabezpečovací zařízení

   Zadavatel nahrazuje dokument **4_VV_PS 430-01-31 – Soupis prací/rozpočet** novým zněním.

2. **Díl 4: Soupis prací/rozpočet**
   - **PS 430-01-31-VV_zabezpečovací zařízení**

   Zadavatel nahrazuje dokument Soupis prací_rozpočet_ **PS 430-01-31-VV – Zabezpečovací zařízení** novým zněním.

Upravené znění výše uvedených dokumentů zadavatel zveřejňuje jako Změnu č. 2 zadávací dokumentace. Důvodem změny zadávací dokumentace je oprava projektové dokumentace a souvisejících rozpočtových podkladů z důvodu odstranění zjištěných nepřesností a zajištění správnosti podkladů pro zpracování nabídek.

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace, čj 156357/2026-SŽ-GŘ-O15 zůstávají beze změny.

Přílohy:

1. **Změna_4-VV_PS 430-01-31**
2. **Změna_2_801 Sch_kab_plan**
3. **2-202 Situace na přejezdu k dotazu č. 5**

Ing. Libor Tkáč MBA
05.11.2026 13:09
Podepsáno
elektronicky

Správa železnic, státní organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno