Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2026	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Lanča

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel části/objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jan Lanča	Specialista:	Ing. Milan Lukášek

Název stavby/akce:	**Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace**			Označení investora: -	
				Zakázka: 25-022-35-211	
Název části:	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			Označení části: **D**	
Název objektu/dílči části:	**Zabezpečovací zařízení (PZS) P5259 v km 2,508**			Objekt/Skupina objektů:	
				řada **PS430**	*úsek* **11**
				řazení **01**	*podobjekt* **-**
Název přílohy:	Tabulka lomových bodů			Dílčí část: **D.1**	Typ: **2**
Název dílčí části přílohy:	-			Číslo přílohy: **110**	
Odpovědný projektant: Ing. Jan Lanča	Zpracovatel přílohy: Ing. Jan Lanča	Měřítko: - Formáty: A4		Stupeň dokumentace: **DPS+PDPS**	
Kraj: Vysočina	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1611 02		Smluvní datum zpracování: **30.6.2026**	

Označení investora:	*Stupeň dokumentace:*	*Část:*	*Objekt:*	*Podobjekt:*	*Typ:*	*Příloha:*	*Revize:*
X X X X X X X X X X	_ P D P S	_ D 1 X X	_ P S 4 3 0 1 1 0 1	_ X X	_ 2	_ 1 1 0	_ 0 0 0

Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace

PS430.11.01
Zabezpečovací zařízení (PZS) P5259 v km 2,508
Seznam souřadnic vytyčovaných bodů

Souřadnicový systém SJTSK — Výškový systém Bpv

Číslo bodu	Y	X	Z	popis (poznámka)
12001	664875,58	1106708,747	0	vstup kabelů do RD PZS P5259
12002	664877,779	1106707,505	0	
12003	664871,874	1106698,117	0	
12004	664865,845	1106687,441	0	
12005	664866,764	1106686,886	0	kabelový závěr ASAR
12006	664859,051	1106673,742	0	
12007	664859,604	1106673,429	0	kabelový závěr ASAR
12008	664865,331	1106687,751	0	výstražník / závora A
12009	664870,863	1106697,545	0	výstražník / závora C
12010	664882,801	1106714,503	0	kab. spojka u KS8
12011	664884,879	1106703,449	0	
12012	664890,88	1106705,542	0	
12013	664899,564	1106700,418	0	
12014	664906,247	1106696,127	0	
12015	664907,713	1106698,005	0	
12016	664914,018	1106693,081	0	
12017	664904,127	1106680,416	0	
12018	664907,011	1106680,047	0	výstražník / závora D
12019	664895,737	1106695,528	0	výstražník / závora E
12020	664915,988	1106691,542	0	výstražník / závora B
12021	664911,553	1106692,252	0	kabelový závěr ASAR
12022	664902,378	1106680,64	0	kabelový závěr ASAR
12023	664874,696	1106707,18	0	roh RD
12024	664872,518	1106708,408	0	roh RD
12025	664874,287	1106711,543	0	roh RD
12026	664876,465	1106710,315	0	roh RD