Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2026	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Lanča

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Zhotovitel části/objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**		
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno		
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz		
Hlavní projektant (HIP):	Ing. Jan Lanča	Specialista:	Ing. Milan Lukášek

Název stavby/akce:	**Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace**			Označení investora:	-
				Zakázka:	25-022-35-211
Název části:	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			Označení části:	**D**
Název objektu/dílči části:	**Zabezpečovací zařízení (PZS) P5259 v km 2,508**			Objekt/Skupina objektů:	
				řada **PS430**	*úsek* **11** / *řazení* **01** / *podobjekt* **-**
Název přílohy:	Tabulka kabelových tras			Dílčí část: **D.1**	Typ: **2**	Číslo přílohy: **803**
Název dílčí části přílohy:	-					
Odpovědný projektant: Ing. Jan Lanča	Zpracovatel přílohy: Ing. Jan Lanča	Měřítko: - Formáty: A4		Stupeň dokumentace: **DPS+PDPS**	
Kraj: Vysočina	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1611 02		Smluvní datum zpracování: **30.6.2026**	

Označení investora:	*Stupeň dokumentace:*	*Část:*	*Objekt:*	*Podobjekt:*	*Typ:*	*Příloha:*	*Revize:*
X X X X X X X X X X	_ P D P S	_ D 1 X X	_ P S 4 3 0 1 1 0 1	_ X X	_ 2	_ 8 0 3	_ 0 0 0

Úsek mezi	Délka	Osazení					Poznámka
lom.body	(m)	Výkop	Žlab	Novotub	Kabelovod	Fólie	
12001-12002	3	35/50	200x120				
12002-12003	9	50/50	120x100				
12003-12004	13			3x160			3x protlak (1 rez. chránička)
12004-12007	17	35/50	120x100				
12004, 12008	1	35/50	120x100				
12003, 12009	2	35/50	120x100				
12002, 12010	9	35/50	120x100				
12002, 12011	9			2x160			2x protlak
12011-12013	17	35/50	120x100				
12013-12014	8	50/130		2x160			překop nezpevněné cesty
12014-12015	3	35/50	120x100				
12015-12016	8			2x160			2x protlak
12016-12017	16			3x160			3x protlak (1 rez. chránička)
12017-12018	3	35/50	120x100				
12013, 12019	7	35/50	120x100				
12016, 12020	3	35/50	120x100				
12016, 12021	3	35/50	120x100				
12017, 12022	2	35/50	120x100				