Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2026	Definitivní odevzdání dokumentace	Milan Nohel

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Oblastní ředitelství Brno**
Adresa:	**Kounicova 688/26, 611 43 Brno**

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**	
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	
Zhotovitel části/objektu:	**Intesys s.r.o.**	
Adresa:	Hájecká 1303/6, 618 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 511 110 902 E: info@intesys.cz	
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Jan Lanča**	Specialista: **Milan Nohel**

Název stavby/akce:	**Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace**			Označení investora: **-**		
				Zakázka: **25-022-35-211**		
Název části:	Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení			Označení části: **D**		
Název objektu/dílči části:	**P5259, DDTS ŽDC**			Objekt/Skupina objektů:		
				řada **PS570**	*úsek* **11**	*řazení* **01**
Název přílohy:	Výkaz výměr			Dílčí část: **D.1**	Typ: **4**	Číslo přílohy: **001**
Název dílčí části přílohy:	-					
Odpovědný projektant: Ing. Martin Blecha	Zpracovatel přílohy: Filip Doležal	Měřítko: - Formáty: A4		Stupeň dokumentace: **DPS+PDPS**		
Kraj: Vysočina	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1611 02		Smluvní datum zpracování: **30.6.2026**		

Označení investora:	*Stupeň dokumentace:*	*Část:*	*Objekt:*	*Podobjekt:*	*Typ:*	*Příloha:*	*Revize:*
X X X X X X X X X X	_ D U S P	_ D 1 X X	_ P S 5 7 0 1 1 0 1	_ X X	_ 4	_ 0 0 1	_ P 0 1

ASPE10

Formulář pro ocenění stavby

S **Stavba:** **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace**

O **Rozpočet:** **PS 570.11.01** **P5259, DDTS ŽDC**

Typ	Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství
0	1	2	3	4	5	6
SD	**x**	**747**		**zkoušky, revize a HZS**		
P	**1**	**747704**	**2025_OTSKP**	**ZAŠKOLENÍ OBSLUHY**	**HOD**	**8,000**
PP						
VV				**Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.**		
TS				1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně odevzdání dokumentace skutečného provedení 2. Položka neobsahuje: X 3. Způsob měření: Udává se čas v hodinách.		
SD	**x**	**75O**		**signalizační zařízení**		
P	**2**	**75O949**	**2025_OTSKP**	**DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC**	**KUS**	**2,000**
PP						
VV				**Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.**		
TS				1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do 50 ks čidel do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo lnK (lnS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu lnS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jednu ústřednu PZTS do 50 ks čidel – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – funkční zkoušky – integraci do lnK DDTS ŽDC 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen PZTS do 50 ks čidel.		
P	**3**	**75O94B**	**2025_OTSKP**	**DDTS ŽDC, INTEGRACE PZTS DO INK DDTS ŽDC**	**KUS**	**1,000**
PP						
VV				**Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.**		
TS				1. Položka obsahuje: – SW integraci jedné ústředny PZTS v rozsahu do 50 ks čidel do lnK systému DDTS ŽDC – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – funkční zkoušky – integraci do serverů a klientů DDTS ŽDC 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů ústředen PZTS do 50 ks čidel.		
P	**4**	**75O94Z**	**2025_OTSKP**	**DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO SERVERŮ A KLIENTŮ DDTS ŽDC**	**KUS**	**2,000**
PP						
VV				**Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.**		
TS				1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho napájecího zdroje/střídače do systému DDTS ŽDC - zahrnuta integrace ve všech úrovních systému DDTS ŽDC mimo lnK (lnS, TeS, klienti) pro jednu lokalitu lnS – doplnění stávajících klientských pracovišť (stacionární, mobilní, tenký, terminálový) o jeden napájecí zdroj/střídač – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – systémovou a datovou analýzu technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů – úpravu a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – funkční zkoušky – integraci do lnK DDTS ŽDC 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů napájecích zdrojů/střídačů.		
P	**5**	**75O951**	**2025_OTSKP**	**DDTS ŽDC, INTEGRACE NAPÁJECÍHO ZDROJE DO INK DDTS ŽDC**	**KUS**	**1,000**
PP						
VV				**Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.**		
TS				1. Položka obsahuje: – SW integraci jednoho napájecího zdroje/střídače do lnK systému DDTS ŽDC – parametrizaci a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur DDTS ŽDC pro přenos informací – ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat – programátorské práce včetně potřebného vybavení – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – funkční zkoušky – integraci do serverů a klientů DDTS ŽDC 3. Způsob měření: – Udává se počet kusů zdrojů a střídačů.		

P	**6**	**75O95Z**	**2025_OTSKP**	**DDTS ŽDC, ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA**	**HOD**	**8,000**
PP						
VV				**Dle technické zprávy, TKP staveb státních drah. Dle příloh projektové dokumentace.**		
TS				1. Položka obsahuje: – závěrečná zkouška DDTS ŽDC – komplexní vyzkoušení zařízení DDTS ŽDC – náklady na dopravu – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení 2. Položka neobsahuje: – integraci TLS do serverů, klientů a InK DDTS ŽDC – revize zařízení 3. Způsob měření: – Udává se počet hodin po dobu provádění zkoušky.		