Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2026	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Lanča

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	**Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1**
Zástupce investora:	**Oblastní ředitelství Brno**
Adresa:	**Kounicova 688/26, 611 43 Brno**

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**	
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	
Zhotovitel části/objektu:	**Signal Projekt s.r.o.**	
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno	
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz	
Hlavní projektant (HIP):	**Ing. Jan Lanča**	Specialista: **Ing. Marek Vývoda**

Název stavby/akce:	**Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace**			Označení investora:	**-**
				Zakázka:	**25-022-35-211**
Název části:	Rozvody VN, NN, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů			Označení části:	**D.2.3.06**
Název objektu/dílči části:	**Přípojka napájení NN P5259 v km 2,508**			Objekt/Skupina objektů:	
				řada **SO340**	*úsek* **11** / *řazení* **01** / *podobjekt* **-**
Název přílohy:	Výkaz výměr			Dílčí část: **D.1**	Typ: **4**	Číslo přílohy: **901**
Název dílčí části přílohy:	-				
Odpovědný projektant: Ing. Marek Vývoda	Zpracovatel přílohy: Ing. Robin Kolařík	Měřítko: - Formáty: -		Stupeň dokumentace: **DPS+PDPS**	
Kraj: Vysočina	Katastrální území: viz textová část	TUDU: 1611 02		Smluvní datum zpracování: **30.6.2026**	

Označení investora:										*Stupeň dokumentace:*				*Část:*				*Objekt:*									*Podobjekt:*		*Typ:*	*Příloha:*				*Revize:*			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	_	P	D	P	S	_	D	2	3	6	_	S	O	3	4	0	1	1	0	1	_	X	X	_	4	_	9	0	1	_	0	0	0

REKAPITULACE STAVBY

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu

KROS

Kód: 25-022-35-211

Stavba: **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace**

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: IČ:

Správa železnic, s.o. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Signal Projekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **0.00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	**0.00**	**0.00**
snížená	12.00%	**0.00**	**0.00**

Cena s DPH **v** **CZK** **0.00**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Kód: 25-022-35-211

Stavba: **Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace**

Místo: Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Projektant: Signal Projekt, s.r.o.

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		**0.00**	**0.00**
SO 340-11-01	**Přípojka napájení NN P5259 v km 2,508**	0.00	0.00
01	**Dle Sborníku**	0.00	0.00
02	**Dle URS**	0.00	0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5259 v km 2,508
Soupis:
01 - Dle Sborníku

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	31. 8. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Správa železnic, s.o.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Signal Projekt, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK** **0.00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5259 v km 2,508
Soupis:
01 - Dle Sborníku

Místo:		Datum:	31. 8. 2025
Zadavatel:	Správa železnic, s.o.	Projektant:	Signal Projekt, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**0.00**
02 - Kabelové trasy	0.00
021 - Kabely	0.00
022 - Kabelové žlaby a chráničky	0.00
023 - Uzemnění a hromosvod	0.00
03 - Rozvaděče, vnější zařízení	0.00
04 - Všeobecné náklady	0.00
OST - Ostatní	0.00
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí	0.00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5259 v km 2,508
Soupis:
01 - Dle Sborníku

Místo: | Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o. | Projektant: Signal Projekt, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**0.00**
	D	02	Kabelové trasy				0.00
	D	021	Kabely				0.00
146	*M*	*7492500340*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 6*	*m*	*10.000*		*0.00*
2	*M*	*7492500010*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 16*	*m*	*10.000*		*0.00*
3	K	7492552010	Montáž kabelů jednožílových Cu do 35 mm2	m	20.000		0.00
123	*M*	*7492501750*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O2,5 (3Ax2,5)*	*m*	*15.000*		*0.00*
6	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2	m	15.000		0.00
8	*M*	*7492501870*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)*	*m*	*50.000*		*0.00*
9	*M*	*7492502020*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4)*	*m*	*15.000*		*0.00*
10	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2	m	65.000		0.00
11	K	7492751010	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 1 - žílových do 240 mm2	kus	4.000		0.00
12	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2	kus	2.000		0.00
13	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2	kus	6.000		0.00
14	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	12.000		0.00
	D	022	Kabelové žlaby a chráničky				0.00
16	*M*	*7593500940*	*Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 110/92 smotek*	*m*	*20.000*		*0.00*
147	*M*	*7491100330*	*Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8025 pr.25 1250N PVC černá*	*m*	*10.000*		*0.00*
148	K	7491152011	Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých z PVC uložených pevně na povrchu, volně nebo pod omítkou průměru do 40 mm	m	10.000		0.00
17	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	42.000		0.00
18	*M*	*7593500609*	*Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 34cm (HM0673909992034)*	*m*	*22.000*		*0.00*
19	K	7593505140	Oddělení souběhu trasy od silového kabelu žlabem plastovým 120x110 mm	m	22.000		0.00
20	*M*	*7593500090*	*Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast*	*m*	*22.000*		*0.00*
21	*M*	*7593500100*	*Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) ohyb xx° + vrchní díl plast*	*kus*	*5.000*		*0.00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	*M*	*7597593500095*	*Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spojka plast*	*kus*	*15.000*		*0.00*
23	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	22.000		0.00
138	*M*	*7593501815*	*Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1422-XR ID, červený energetika zapisovatelný*	*kus*	*2.000*		*0.00*
139	K	7593505270	Montáž kabelového označníku Ball Marker	kus	2.000		0.00
145	*M*	*5964133010*	*Geotextilie ochranné*	*m2*	*44.000*		*0.00*
	D	023	Uzemnění a hromosvod				0.00
24	*M*	*7491600180*	*Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2*	*m*	*75.000*		*0.00*
25	*M*	*7491600010*	*Uzemnění Vnitřní Uzemňovací vedení na povrchu, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm*	*m*	*5.000*		*0.00*
26	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	80.000		0.00
27	*M*	*7491600110*	*Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1801 ekvipotenciální*	*kus*	*1.000*		*0.00*
28	K	7491651048	Montáž vnitřního uzemnění ostatní ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16 mm2, krytá	kus	1.000		0.00
30	*M*	*7491600260*	*Uzemnění Vnější Tyč ZT 1,5t T-profil zemnící*	*kus*	*7.000*		*0.00*
31	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	7.000		0.00
	D	03	Rozvaděče, vnější zařízení				0.00
46	*M*	*7590120170*	*Skříně Skříň přístr.pro přejezdy spol 133/313.1.11 (HM0354399998269)*	*kus*	*1.000*		*0.00*
47	K	7590125057	Montáž skříně společné přístrojové pro přejezdy	kus	1.000		0.00
129	*M*	*7493600830*	*Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozváděč pro jednosazbový třífázový elektroměr 40A až 80A kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak*	*kus*	*1.000*		*0.00*
130	K	7493655015	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm2 jednosazbové, včetně jističe do 80 A kompaktní pilíř	kus	1.000		0.00
88	*M*	*7494010104*	*Přístroje pro spínání a ovládání Ovladače, signálky Ovladače Otočný přepínač kompletní 1-0-1, 1Z, 1R, černý*	*kus*	*1.000*		*0.00*
89	K	7494651025	Montáž ovládacích tlačítek otočných přepínačů	kus	1.000		0.00
90	*M*	*7494010374*	*Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 2,5 A řadová černá*	*kus*	*3.000*		*0.00*
91	K	7494756010	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 2,5 mm2	kus	3.000		0.00
92	*M*	*7494010404*	*Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 6 A řadová černá*	*kus*	*5.000*		*0.00*
93	K	7494756014	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 6 mm2	kus	5.000		0.00
94	*M*	*7494010428*	*Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSA 16 A řadová černá*	*kus*	*12.000*		*0.00*
95	K	7494756016	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 16 mm2	kus	12.000		0.00
96	K	7494758025	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn obal na výkresy do rozvaděče	kus	2.000		0.00
125	*M*	*7494003388*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA*	*kus*	*1.000*		*0.00*
58	K	7494351030	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A	kus	1.000		0.00
131	*M*	*7494003886*	*Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ A 4-pólové In 40 A, Ue AC 230/400 V, Idn 300 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ A*	*kus*	*1.000*		*0.00*
132	K	7494450515	Montáž proudových chráničů čtyřpólových (10 kA)	kus	1.000		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
126	*M*	*7494003478*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3+N-pól, Icn 10 kA*	*kus*	*1.000*		*0.00*
62	K	7494351042	Montáž jističů (do 10 kA) tři+N pólových přes 20 do 63 A	kus	1.000		0.00
63	*M*	*7494003692*	*Modulární přístroje Jističe Příslušenství Ue DC 24 V, 2x zapínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN*	*kus*	*1.000*		*0.00*
64	K	7494351085	Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k instalačním jističům do 125 A napěťové spouště	kus	1.000		0.00
65	*M*	*7494003654*	*Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, MSO*	*kus*	*1.000*		*0.00*
66	K	7494351080	Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k instalačním jističům do 125 A pomocného spínače (1x zap., 1x vyp. kontakt)	kus	1.000		0.00
67	*M*	*7494004524*	*Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 63 A, Ue AC 250/440 V, 3pól*	*kus*	*1.000*		*0.00*
68	K	7494551022	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1	kus	1.000		0.00
74	*M*	*7494004084*	*Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče bleskových proudů typ 1, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, 3+N-pól*	*kus*	*1.000*		*0.00*
75	K	7494751010	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1 (třída B) pro třífázové sítě	kus	1.000		0.00
98	*M*	*7491205700*	*Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka3 fázová 400V/32A montáž do rozváděče, 5 pólová*	*kus*	*1.000*		*0.00*
99	K	7494758010	Montáž ostatních zařízení rozvaděčů nn přístrojový rošt	kus	1.000		0.00
127	*M*	*7494007644*	*Pojistkové systémy Odpínače, odpojovače a držáky válcových pojistkových vložek Pojistkové odpínače Ie 63 A, Ue AC 690 V/DC 440 V, pro válcové pojistkové vložky 14x51, 3+N-pól, bez signalizace, náhrada za např. OPVA14-3N*	*kus*	*1.000*		*0.00*
128	K	7494453020	Montáž pojistkových odpínačů pro válcové pojistky včetně montáže pojistek do 63 A 3+N pólový	kus	1.000		0.00
84	*M*	*7494008264*	*Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 32A, Un AC 690 V / DC 250 V, velikost 14x51, gG - charakteristika pro všeobecné použití, Cd/Pb free*	*kus*	*4.000*		*0.00*
85	K	7494452015	Montáž pojistek nn do 63 A	kus	4.000		0.00
	D	04	Všeobecné náklady				0.00
134	K	7499451010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus	1.000		0.00
135	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	40.000		0.00
137	K	7499751050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	8.000		0.00
133	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč	kus	1.000		0.00
	D	OST	Ostatní				0.00
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				0.00
140	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	1.000		0.00
141	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	4.000		0.00
142	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	0.500		0.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
143	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	2.000		0.00
144	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0.500		0.00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5259 v km 2,508
Soupis:
02 - Dle URS

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	31. 8. 2025
Zadavatel:		IČ:	
	Správa železnic, s.o.	DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	Vyplň údaj
	Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:		IČ:	
	Signal Projekt, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH **0.00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0.00	21.00%	0.00
snížená	0.00	12.00%	0.00

Cena s DPH **v CZK** **0.00**

Projektant		**Zpracovatel**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel		**Uchazeč**	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5259 v km 2,508
Soupis:
02 - Dle URS

Místo:		Datum:	31. 8. 2025
Zadavatel:	Správa železnic, s.o.	Projektant:	Signal Projekt, s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	**0.00**
01 - Zemní práce	0.00
011 - Jámy, rýhy, protlaky	0.00
012 - Úpravy povrchů	0.00
HSV - Práce a dodávky HSV	0.00
1 - Zemní práce	0.00
M - Práce a dodávky M	0.00
21-M - Elektromontáže	0.00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0.00

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu KROS

Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 2,508 (P5259)_projektová dokumentace
Objekt:
SO 340-11-01 - Přípojka napájení NN P5259 v km 2,508
Soupis:
02 - Dle URS

Místo: | Datum: 31. 8. 2025

Zadavatel: Správa železnic, s.o. | Projektant: Signal Projekt, s.r.o.
Uchazeč: Vyplň údaj | Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							**0.00**
	D	01	Zemní práce				0.00
	D	011	Jámy, rýhy, protlaky				0.00
1	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř II skupiny 4	m	80.000		0.00
2	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř II skupiny 4	m	80.000		0.00
3	K	460631214	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 140 do 180 mm	m	12.000		0.00
4	*M*	*28613904*	*potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17 PN 0,1MPa tyče 12m 160x9,5mm*	*m*	*12.000*		*0.00*
5	K	460632114	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	1.000		0.00
6	K	460632214	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 4	kus	1.000		0.00
7	K	460661512	Kabelové lože z písku pro kabely nn kryté plastovou fólií š lože přes 25 do 50 cm	m	25.000		0.00
	D	012	Úpravy povrchů				0.00
10	K	181951114	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně	m2	80.000		0.00
11	K	460581121	Zatravnění včetně zalití vodou na rovině	m2	80.000		0.00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0.00
	D	1	Zemní práce				0.00
14	K	171201231	Poplatek za předání recyklačnímu zařízení zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	0.500		0.00
	D	M	Práce a dodávky M				0.00
	D	21-M	Elektromontáže				0.00
16	*M*	*1993219-R*	*VODIC HVI LIGHT PLUS 21MM SEDY 819600*	*m*	*10.000*		*0.00*
24	*M*	*1000300405-R*	*DEHN 275259 Podpěra vedení pro vodiče HVI/CUI D 20-23mm s plastovou základnou nerez DEHN DEHN*	*kus*	*8.000*		*0.00*
34	K	210220102	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru přes 10 mm	m	10.000		0.00
33	*M*	*1996320-R*	*PODPURNA TRUBKA S HVI LIGHT PLUS 819688*	*kus*	*1.000*		*0.00*
35	K	210220221	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci ocelovou	kus	1.000		0.00
30	*M*	*1993220-R*	*PRIPOJOVACI SADA D 20MM 819645*	*kus*	*1.000*		*0.00*
31	*M*	*1994925-R*	*PA SVORKA NEREZ 410222*	*kus*	*1.000*		*0.00*
40	K	210220300	Montáž svorka hromosvodná s jedním šroubem	kus	1.000		0.00
28	*M*	*1136688-R*	*PODPERA MEZI KROVY 550-900MM 105240*	*kus*	*1.000*		*0.00*
29	*M*	*1000468-R*	*SET PRO PRUCHOD STRECHOU CERVENY 105246*	*kus*	*1.000*		*0.00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	210220373	Montáž ochranných prvků hromosvodného vedení - úhelníků nebo trubek do průřezové plochy dřeva	kus	1.000		0.00
21	*M*	*1224794-R*	*ZKUSEBNI SVORKA S IZOL. PODLOZKOU 453100*	*kus*	*1.000*		*0.00*
39	K	210220301	Montáž svorek hromosvodných se 2 šrouby	kus	1.000		0.00
22	*M*	*1000300317-R*	*DEHN 549001 UF - krabice pro zkušební svorky (se svorkou) 230x150x120mmlitina, barva černá, pro DEH DEHN*	*kus*	*1.000*		*0.00*
41	*M*	*35442232*	*krabice pro zkušební svorku do země - hranatá šedá*	*kus*	*1.000*		*0.00*
38	K	210220371	Montáž kruhu v jímce pro spojení uzemňovacího pásku	kus	2.000		0.00
23	*M*	*35442110-R*	*štítek plastový - čísla svodů*	*kus*	*1.000*		*0.00*
36	K	210220401	Montáž doplňků hromosvodného vedení - štítků k označení svodů	kus	1.000		0.00
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				0.00
15	K	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	0.100		0.00