Jiná ověření:

Paré:

Orientační schéma:

Razítko oprávněné osoby:

Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
000	06/2026	Definitivní odevzdání dokumentace	Ing. Jan Lanča

Stavebník / investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	Oblastní ředitelství Brno
Adresa:	Kounicova 688/26, 611 43 Brno

Zhotovitel díla:	**Signal Projekt s.r.o.**
Adresa:	Vídeňská 55, 639 00 Brno
Kontakt:	T: +420 543 233 962 E: projekce@signalprojekt.cz
Zhotovitel části / objektu:	MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Adresa:	Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444 E: moravia@moravia.cz

Hlavní projektant (HIP): Ing. Jan Lanča | Specialista: Ing. Pavel Šuďrich

Název stavby/akce:	**Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)_projektová dokumentace**		Označení investora: -
			Zakázka: **25-022-35-211**
Název části:	Dokumentace objektu		Označení části: **D**
Název objektu / dílčí části:	**ŽST Havlíčkův Brod, prostor pro technologii PSZ, rekonstrukce RD-st.4**		**Objekt/ Skupina objektů:** řada **SO226** / úsek **11** / řazení **01** / podobjekt **-**
Název přílohy:	Výkaz materiálu a prací		Dílčí část: **D.1** / Typ: **3** / Číslo přílohy: **001**
Název dílčí části přílohy:			
Odpovědný projektant: Iveta Prášilíková	Zpracovatel přílohy: Matěj Michnáč	Měřítko: 8 x A4 Formáty: 1:50	Stupeň dokumentace: **DPS+PDPS**
Kraj: Vysočina	Katastrální území: Havlíčkův Brod	TUDU: 1611 02	Smluvní datum zpracování: **30.6.2026**

Označení investora	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Typ:	Příloha:	Revize:
XXXXXXXXXX	__DPS	_D1XX	_SO2261101	_XX	_2	_102	_000

DOKUMENT LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. ŽÁDNÁ JEHO ČÁST NEMŮŽE BÝT DLE ZÁKONA č.121/2000 Sb. KOPÍROVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠIŘOVÁNA BEZ SOUHLASU

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Oprava přejezdového zabezpečovacího zařízení v km 0,542 (P5258)
Objekt:
SO - Stavební objekty
Soupis:
SO226.11.01 - ŽST Havlíčkův Brod, prostor pro technologii PSZ, rekonstrukce stavědla RD-st.4

Místo: Datum: 19. 2. 2026

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							**0,00**	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
	D	1	Zemní práce				0,00	
1	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,250		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/131213701					
	VV		Hloubení jámy pro zhotovení prostupů pro chráničky					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		2,000*1,500*0,750		2,250			
	VV		Součet		2,250			
2	K	139711111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ručně	m3	2,297		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/139711111					
	VV		Výkop pro založení kabelové šachty					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,580*0,920*1,580		2,297			
	VV		Součet		2,297			
3	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	2,250		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/174111101					
	VV		Zpětný zásyp jámy pro zhotovení prostupů pro chráničky					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		2,000*1,500*0,750		2,250			
	VV		Součet		2,250			
	D	2	Zakládání				0,00	
4	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	1,050		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273313611					
	VV		Podkladní beton nové kabelové šachty					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,580*1,580*0,100		0,250			
	VV		Mezisoučet		0,250			
	VV		podkladní beton podlahy v místnosti 1.01					
	VV		3,000*3,500*0,100		1,050			
	VV		odpočet šachty					
	VV		-1,580*1,580*0,100		-0,250			
	VV		Mezisoučet		0,800			
	VV		Součet		1,050			
5	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	1,881		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273321511					
	VV		ŽB deska nové kabelové šachty					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,580*1,580*0,150		0,374			
	VV		Mezisoučet		0,374			
	VV		ŽB deska v místnosti 1.01					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		3,800*3,300*0,150		1,881			
	VV		odpočet desky komory					
	VV		-1,580*1,580*0,150		-0,374			
	VV		Mezisoučet		1,507			
	VV		Součet		1,881			
6	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	1,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351121					
	VV		Bednění desek a mazanin kolem okraje kabelové komory					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(1,000+1,000)*2*0,300		1,200			
	VV		Součet		1,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	1,200		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/273351122*					
	VV		Odbednění desek a mazanin kolem okraje kabelové komory					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(1,000+1,000)*2*0,300		1,200			
	VV		Součet		1,200			
8	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,160		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/275361821*					
	VV		ŽB deska nové kabelové šachty - výztuž					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		uvažováno 85kg/m3					
	VV		"----------"					
	VV		1,881*0,085		0,160			
	VV		Součet		0,160			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
9	K	310002102	Vložení trub průřezu do 0,02 m2 do otvorů vytvořených ve zdech tl přes 0,5 do 1 m	kus	6,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vložení trub (chrániček) do otvorů vytvořených ve zdech včetně utěsnění vnější průřezové plochy do 0,02 m2, tloušťky zdi přes 0,5 do 1,0 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310002102*					
	VV		Vložení chrániček do vytvořených prostupů vč. utěsnění, zapravení a zkrácení chráničky					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		6		6,000			
	VV		Součet		6,000			
10	*M*	*28611131*	*trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4*	*m*	*6,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN4					
11	K	310239411	Zazdívka otvorů pl přes 1 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC	m3	1,626		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu cementovou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/310239411*					
	VV		Zazdívka otvorů po vybourání okenních rámů a nik					
	VV		v místnosti 1.01					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,700*1,450*0,300		0,740			
	VV		1,250*1,450*0,300		0,544			
	VV		1,425*0,800*0,300		0,342			
	VV		Součet		1,626			
12	K	311113144	Nadzákladová zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	1,536		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Nadzákladové zdi z betonových tvárnic ztraceného bednění hladkých včetně výplně z betonu C 20/25, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/311113144*					
	VV		Konstrukce šachty					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,200*2*0,640		1,536			
	VV		Součet		1,536			
13	K	342241112	Příčky z cihel plných lícových P 60 dl 290 mm pevnosti na MVC včetně spárování tl 140 mm	m2	3,942		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC lícových, včetně spárování dl. 290 mm (český formát 290x140x65 mm) plných, tl. 140 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342241112*					
	VV		Cihelné přizdívky v kabelové komoře					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		0,820*1,220*4		4,002			
	VV		odpočet kanálku					
	VV		-0,300*0,200		-0,060			
	VV		Součet		3,942			
14	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	5,800		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/342291121*					
	VV		Ukotvení vyzdívek oken k původnímu zdivu					
	VV		porovnávací položka					
	VV		v místnosti 1.01					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,450*4		5,800			
	VV		Součet		5,800			
15	K	388381112	Kanály pro IS průřezu přes 150x150 do 300x300 mm betonové volné	m	0,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Kanály (suché) pro rozvody inženýrských sítí betonové nebo železobetonové včetně bednění a odbednění, s betonovou základovou deskou a se zatřením dna, s vyspravením vnitřních stěn cementovou maltou nebo s omítnutím vnitřních stěn zatřenou cementovou omítkou, bez úpravy vnějších stěn, bez zakrytí betonové volné, vnitřního průřezu (šířka x výška) přes 150x150 do 300x300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/388381112*					
	VV		Kabelový kanálek v podlaze					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		0,600		0,600			
	VV		Součet		0,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
16	K	611131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně	m2	28,680		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611131121*					
	VV		Penetrace stropů					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" 12,54*2		25,080			
	VV		"1.02" 1,80*2		3,600			
	VV		Součet		28,680			
17	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	14,340		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stropů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611142001*					
	VV		Pletivo do tmelu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" 12,54		12,540			
	VV		"1.02" 1,80		1,800			
	VV		Součet		14,340			
18	K	611321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně	m2	14,340		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/611321141*					
	VV		Štuková omítka vnitřní strop					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" 12,54		12,540			
	VV		"1.02" 1,80		1,800			
	VV		Součet		14,340			
19	K	612111111	Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnitřních stěn betonových nebo železobetonových	m2	30,746		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyspravení povrchu neomítaných vnitřních ploch monolitických betonových nebo železobetonových konstrukcí rozetřením vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612111111*					
	VV		Vyspravení ploch stěn					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" (3,300+3,800)*2,755		19,561			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-0,800*1,970		-1,576			
	VV		"1.02" (1,200+1,500)*2,755		7,439			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-0,650*1,970		-1,281			
	VV		ostění					
	VV		(1,970*2+0,650)*0,300*3		4,131			
	VV		(1,970*2+0,800)*0,300		1,422			
	VV		(0,650*2+0,450)*0,300*2		1,050			
	VV		Součet		30,746			
20	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	68,051		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612131121*					
	VV		Penetrace stěn vnitřních					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" (3,300+3,800)*2,755*2		39,121			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-0,800*1,970*2		-3,152			
	VV		"1.02" (1,200+1,500)*2,755*2		14,877			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-0,650*1,970*2		-2,561			
	VV		ostění					
	VV		(1,970*2+0,650)*0,300*3*2		8,262			
	VV		(1,970*2+0,800)*0,300*2		2,844			
	VV		(0,650*2+0,450)*0,300*2*2		2,100			
	VV		stěna kabelové komory					
	VV		1,000*0,820*4*2		6,560			
	VV		Součet		68,051			
21	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	34,026		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612142001*					
	VV		Pletivo do tmelu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" (3,300+3,800)*2,755		19,561			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-0,800*1,970		-1,576			
	VV		"1.02" (1,200+1,500)*2,755		7,439			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-0,650*1,970		-1,281			
	VV		ostění					
	VV		(1,970*2+0,650)*0,300*3		4,131			
	VV		(1,970*2+0,800)*0,300		1,422			
	VV		(0,650*2+0,450)*0,300*2		1,050			
	VV		stěna kabelové komory					
	VV		1,000*0,820*4		3,280			
	VV		Součet		34,026			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34,026		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/612321141*					
	VV		Štuková omítka stěn					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" (3,300+3,800)*2,755		19,561			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-0,800*1,970		-1,576			
	VV		"1.02" (1,200+1,500)*2,755		7,439			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-0,650*1,970		-1,281			
	VV		ostění					
	VV		(1,970*2+0,650)*0,300*3		4,131			
	VV		(1,970*2+0,800)*0,300		1,422			
	VV		(0,650*2+0,450)*0,300*2		1,050			
	VV		stěna kabelové komory					
	VV		1,000*0,820*4		3,280			
	VV		Součet		34,026			
23	K	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	24,441		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace nanášená ručně stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622131121*					
	VV		Penetrace vnějších stěn					
	VV		zapravení po zazdění okenních otvorů					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,700*1,450		2,465			
	VV		1,250*1,450		1,813			
	VV		penetrace - omítnutí podbití					
	VV		(6,420+5,800)*2*(0,525+0,300)		20,163			
	VV		Součet		24,441			
24	K	622142001	Sklovláknité pletivo vnějších stěn vtlačené do tmelu	m2	24,441		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Pletivo vnějších ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622142001*					
	VV		Pletivo do tmelu					
	VV		zapravení po zazdění okenních otvorů					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,700*1,450		2,465			
	VV		1,250*1,450		1,813			
	VV		pletivo do tmelu - omítnutí podbití					
	VV		(6,420+5,800)*2*(0,525+0,300)		20,163			
	VV		Součet		24,441			
25	K	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	24,441		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 15 mm a tloušťky štuku do 3 mm štuková stěn					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/622321141*					
	VV		Omítka					
	VV		zapravení po zazdění okenních otvorů					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,700*1,450		2,465			
	VV		1,250*1,450		1,813			
	VV		omítnutí podbití					
	VV		(6,420+5,800)*2*(0,525+0,300)		20,163			
	VV		Součet		24,441			
26	K	631311131	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky přes 80 mm	m3	0,021		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631311131*					
	VV		Doplnění podlahy po demontáži stávající technologie					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		0,320*0,220*0,150*2		0,021			
	VV		Součet		0,021			
27	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl přes 40 do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	12,540		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632450134*					
	VV		Nová kce podlahy v místnosti 1.01 a v kabelové komoře					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300		12,540			
	VV		Součet		12,540			
28	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,055		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/631362021*					
	VV		Nová kce podlahy v místnosti 1.01 - výztuž potěru					
	VV		uvažováno 4kg/m2					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300*0,004*1,1		0,055			
	VV		Součet		0,055			
29	K	632481213	Separační vrstva z PE fólie	m2	34,197		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/632481213*					
	VV		Separační folie na střeše - porovnávací položka					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		5,800*6,420-1,310*2,320		34,197			
	VV		Součet		34,197			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
30	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	73,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941211111*					
	VV		Venkovní lešení					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(6,420+5,800)*2*3,000		73,320			
	VV		Součet		73,320			
31	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m2	73,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení řadové rámové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/941211811*					
	VV		Venkovní lešení - demontáž					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(6,420+5,800)*2*3,000		73,320			
	VV		Součet		73,320			
32	K	944121111	Montáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	24,440		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zábradlí ochranné dílcové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944121111*					
	VV		Venkovní lešení - zábradlí					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(6,420+5,800)*2		24,440			
	VV		Součet		24,440			
33	K	944121811	Demontáž ochranného zábradlí dílcového na vnějších stranách objektů odkloněného od svislice do 15°	m	24,440		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Zábradlí ochranné dílcové na vnějších volných stranách objektů odkloněné od svislice do 15° demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944121811*					
	VV		Venkovní lešení - demontáž zábradlí					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(6,420+5,800)*2		24,440			
	VV		Součet		24,440			
34	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	73,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken montáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511111*					
	VV		Venkovní lešení - síť					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(6,420+5,800)*2*3,000		73,320			
	VV		Součet		73,320			
35	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	73,320		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Síť ochranná zavěšená na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken demontáž					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/944511811*					
	VV		Venkovní lešení - síť demontáž					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(6,420+5,800)*2*3,000		73,320			
	VV		Součet		73,320			
36	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,881		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/961055111*					
	VV		Vybourání základové desky v místnosti 1.01					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300*0,150		1,881			
	VV		Součet		1,881			
37	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	0,627		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/965045111*					
	VV		Vybourání potěru v místnosti 1.01					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300*0,050		0,627			
	VV		Součet		0,627			
38	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	3,840		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/977151124*					
	VV		Vrty v základových kcích - vytvoření prostupu pro chráničky					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6*0,640		3,840			
	VV		Součet		3,840			
39	K	R94122120	Pronájem lešení, ochranného zábradlí a sítě po dobu realizace výstavby objektu, dovoz a odvoz, odborná prohlídka, manipulace, D+M komplet	m2	73,320		0,00	R - položky
	PP		Pronájem lešení, ochranného zábradlí a sítě po dobu realizace výstavby objektu, dovoz a odvoz, odborná prohlídka, manipulace, D+M komplet					
	P		*Poznámka k položce:* *Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě.* *Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD.* *Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku vč.ztratného, spojovacího a upevňovacího materiálu* *Množství se určí v metrech čtverečních kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: m2*					
	VV		Pronájem lešení po dobu realizace výstavby objektu, dovoz a odvoz, odborná prohlídka, manipulace					
	VV		viz položka č. 941221111					
	VV		73,320		73,320			
	VV		Součet		73,320			
40	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	17,040		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/949101111*					
	VV		Pomocné lešení vnitřní					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" 12,54		12,540			
	VV		"1.02" 1,80		1,800			
	VV		"1.03" 1,20		1,200			
	VV		"1.04" 1,50		1,500			
	VV		Součet		17,040			
41	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stropů tl do 25 mm v rozsahu přes 50 do 100%	m2	12,540		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stropů, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978011191*					
	VV		Odtranění omítky stropu v místnosti 1.01					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300		12,540			
	VV		Součet		12,540			
42	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné, vápenocementové nebo vápenosádrové omítky stěn tl do 25 mm v rozsahu přes 50 do 100%	m2	34,900		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Otlučení vápenných, vápenocementových nebo vápenosádrových omítek vnitřních ploch tloušťky do 25 mm stěn, včetně vyškrabání spar, v rozsahu přes 50 do 100 %					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/978013191*					
	VV		Odtranění omítky stěn v místnosti 1.01					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(3,800+3,300)*2*2,870		40,754			
	VV		odpočty oken a dveří					
	VV		-1,700*1,450		-2,465			
	VV		-1,250*1,450		-1,813			
	VV		-0,800*1,970		-1,576			
	VV		Součet		34,900			
43	K	985671114	Ztužující věnce obrubní a příčné ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,216		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Ztužující věnce ze železobetonu obrubní nebo příčné tř. C 25/30					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985671114*					
	VV		Nový ztužující věnec					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		ztužující věnec tl. 230 mm					
	VV		(5,900+5,200)*2*0,230*0,300		1,532			
	VV		ztužující věnec tl. 300 mm					
	VV		(4,600+3,000)*0,300*0,300		0,684			
	VV		Součet		2,216			
44	K	985675111	Bednění ztužujících věnců - zřízení	m2	17,880		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění ztužujících věnců zřízení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985675111*					
	VV		Nový ztužující věnec - bednění					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		ztužující věnec tl. 230 mm					
	VV		(5,900+5,200)*2*0,300*2		13,320			
	VV		ztužující věnec tl. 300 mm					
	VV		(4,600+3,000)*0,300*2		4,560			
	VV		Součet		17,880			
45	K	985675121	Bednění ztužujících věnců - odstranění	m2	17,880		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Bednění ztužujících věnců odstranění					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985675121*					
	VV		Nový ztužující věnec - odstranění bednění					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		ztužující věnec tl. 230 mm					
	VV		(5,900+5,200)*2*0,300*2		13,320			
	VV		ztužující věnec tl. 300 mm					
	VV		(4,600+3,000)*0,300*2		4,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		17,880			
46	K	985676112	Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505	t	0,111		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Výztuž ztužujících věnců z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/985676112					
	VV		Nový ztužující věnec - výztuž					
	VV		uvažováno 50 kg/m3					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		ztužující věnec tl. 230 mm					
	VV		(5,900+5,200)*2*0,230*0,300*0,050		0,077			
	VV		ztužující věnec tl. 300 mm					
	VV		(4,600+3,000)*0,300*0,300*0,050		0,034			
	VV		Součet		0,111			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
47	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	17,040		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/952901111					
	P		*Poznámka k položce:* *Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě.* *Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD.* *Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu položky vč.ztratného, spojovacího a upevňovacího materiálu* *Množství se určí vmetrech čtverečních kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: m2*					
	VV		Vyčištění objektu					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" 12,54		12,540			
	VV		"1.02" 1,80		1,800			
	VV		"1.03" 1,20		1,200			
	VV		"1.04" 1,50		1,500			
	VV		Součet		17,040			
48	K	R97500165	Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PD (rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace); D+M komplet	kpl	1,000		0,00	R - položky
	PP		Výstražné a bezpečnostní tabulky dle PD (rozhodující pro soupis prací a dodávek je výkresová dokumentace); D+M komplet					
	P		*Poznámka k položce:* *Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě.* *Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD.* *Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu položky vč.ztratného, spojovacího a upevňovacího materiálu* *Množství se určí v kompletech kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: kpl*					
	VV		"dle požárně bezpečnostního řešení"					
	VV		"strana 22"					
	VV		"16. ROZSAH A ZPŮSOB ROZMÍSTĚNÍ VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÍ ZNAČKY A TABULKY, VČETNĚ VYHODNOCENÍ NUTNOSTI OZNAČENÍ MÍSTA, NA KTERÉM SE NACHÁZÍ VĚCNÝ					
	VV		PROSTŘEDEK POŽÁDNÍ OCHRANY A POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ - 5M"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
49	K	R97500180	Realizační a výrobně-technická dokumentace (Vypracování podrobné dokumentace pro přímou výrobu a montáž prvků)	kpl	1,000		0,00	R - položky
	PP		Realizační a výrobně-technická dokumentace (Vypracování podrobné dokumentace pro přímou výrobu a montáž prvků)					
	P		*Poznámka k položce:* *Inženýrská činnost zahrnující dopracování projektové dokumentace do úrovně pro výrobu jednotlivých komponent. Zahrnuje zaměření skutečného stavu na stavbě, tvorbu 3D modelů prvků, koordinaci s ostatními profesemi (TZB), výkresy dílců a sestav, a vypracování průvodní technické dokumentace k dodaným technologickým celkům.* *Množství se určí v kompletech kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: kpl*					
	VV		"Dílenské výkresy: Detailní rozkreslení ocelových a zámečnických konstrukcí včetně nářezových plánů a detailů spojů."					
	VV		"Výrobní dokumentaci prefabrikátů: Tvarové a výztužné výkresy betonových prvků včetně specifikace kotevních prvků."					
	VV		"Montážní schémata: Postupy pro osazování výrobků na stavbě, definice zvedacích bodů a provizorního zavětrování."					
	VV		"Dokumentaci výrobků: Technické listy a certifikáty shody pro materiály dodané na stavbu."					
	VV		"DZP: Operativní karty a grafické přílohy dle vyhlášky o požární prevenci"					
	VV		"VTD pomocných konstrukcí: Statické posouzení a výkresy dočasných i trvalých pomocných prvků."					
	VV		"Pasportizaci: Evidence osazení protipožárních výrobků do digitální podoby"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	995	Poplatky za skládku				0,00	
50	K	R015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	4,709		0,00	R - polkožky
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Poplatek za uložení zeminy na skládku					
	VV		viz položka č. 139711111					
	VV		2,297*2,05		4,709			
	VV		Součet		4,709			
51	K	R015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	2,406		0,00	R - položky
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE					
	P		*Poznámka k položce:* *1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.*					
	VV		viz automatický výpočet suti položek:					
	VV		"978011191" 0,627		0,627			
	VV		"978013191" 1,605		1,605			
	VV		"781471810" 0,174		0,174			
	VV		Součet		2,406			
52	K	R015170	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	2,575		0,00	R - položky
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 01 DŘEVO PO STAVEBNÍM POUŽITÍ, Z DEMOLIC VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE					
	P		*Poznámka k položce:* *1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.*					
	VV		viz automatický výpočet suti položek:					
	VV		"762341832" 1,076		1,076			
	VV		"762812811" 0,486		0,486			
	VV		"762822820" 1,013		1,013			
	VV		Součet		2,575			
53	K	R015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON	T	4,785		0,00	R - položky
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV APOD. VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE (PROSTÝ A ARMOVANÝ BETON					
	VV		Beton z demolic					
	VV		viz automatický výpočet suti položek					
	VV		"961055111" 4,514		4,514			
	VV		"965045111" 0,056		0,056			
	VV		"977151124" 0,215		0,215			
	VV		Součet		4,785			
54	K	R015180	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,078		0,00	R - položky
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 02 SKLO Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE					
	P		*Poznámka k položce:* *1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.*					
	VV		0,078		0,078			
55	K	R015190	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH - OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,035		0,00	R - položky
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 02 03 PLASTY Z INTERIÉRŮ REKONSTRUOVANÝCH - OBJEKTŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE					
	P		*Poznámka k položce:* *1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.*					
	VV		viz automatický výpočet suti položek:					
	VV		"776201811" 0,031		0,031			
	VV		"776410811" 0,004		0,004			
	VV		Součet		0,035			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
56	K	R015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,382		0,00	R - položky
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE					
	P		*Poznámka k položce:* *1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.*					
	VV		viz automatický výpočet suti položek:					
	VV		"712340832" 0,382		0,382			
	VV		Součet		0,382			
57	K	R015790	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE	T	0,233		0,00	R - položky
	PP		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ - 17 04 05 ŽELEZO A OCEL VČ. DOPRAVY NA SKLÁDKU A MANIPULACE					
	P		*Poznámka k položce:* *1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování a likvidaci odpadů, veškerou manipulaci s odpadem 2. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.*					
	VV		viz automatický výpočet suti položek:					
	VV		"oddílu 764" 0,097		0,097			
	VV		"oddílu 767" 0,136		0,136			
	VV		Součet		0,233			
	D	998	Přesun hmot				0,00	
58	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	16,890		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998011001*					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	12,540		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711111001*					
	VV		Hydroizolace - penetrace					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300		12,540			
	VV		Součet		12,540			
60	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	4,371		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S jednonásobným nátěrem penetračním					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711112001*					
	VV		Hydroizolace - penetrace					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		šachta + kanálek					
	VV		1,220*4*0,850		4,148			
	VV		(0,620*0,180)*2		0,223			
	VV		Součet		4,371			
61	*M*	*11163150.1*	*lak penetrační asfaltový*	*t*	*0,051*		*0,00*	
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		položka materiálu					
	VV		"viz položka č. 711111001" 12,540		12,540			
	VV		"viz položka č. 711112001" 4,371		4,371			
	VV		Součet		16,911			
	VV		16,911*0,003 'Přepočtené koeficientem množství		0,051			
62	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,540		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711141559*					
	VV		Hydroizolace					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300		12,540			
	VV		Součet		12,540			
63	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	4,371		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/711142559*					
	VV		Hydroizolace - penetrace					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		šachta + kanálek					
	VV		1,220*4*0,850		4,148			
	VV		(0,620*0,180)*2		0,223			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		4,371			
64	*M*	*62853005*	*pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,0mm*	*m2*	*20,648*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu tl 4,0mm					
	VV		položka materiálu					
	VV		"viz položka č. 7111111001" 12,540		12,540			
	VV		"viz položka č. 7111112001" 4,371		4,371			
	VV		Součet		16,911			
	VV		16,911*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		20,648			
65	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,157		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998711101*					
	D	712	Povlakové krytiny				0,00	
66	K	712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou v plné ploše	m2	34,197		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií přilepenou lepidlem v plné ploše					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712361703*					
	VV		Provedení povlakové krytiny					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		5,800*6,420-1,310*2,320		34,197			
	VV		Součet		34,197			
67	*M*	*28329016*	*fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) s nakašírovanou textilií určená k lepení tl 1,5mm*	*m2*	*39,857*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie hydroizolační střešní TPO (FPO) s nakašírovanou textilií určená k lepení tl 1,5mm					
	VV		34,197*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství		39,857			
68	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	34,710		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů NAIP v plné ploše dvouvrstvé					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/712340832*					
	VV		Demontáž bednění střechy					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		6,500*5,800-2,300*1,300		34,710			
	VV		Součet		34,710			
69	K	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,093		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998712101*					
	D	713	Izolace tepelné				0,00	
70	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	17,040		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem bez překrytí lepenkou kladenými volně jednovrstvá					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713111111*					
	VV		Tepelná izolace v SDK podhledu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" 12,54		12,540			
	VV		"1.02" 1,80		1,800			
	VV		"1.03" 1,20		1,200			
	VV		"1.04" 1,50		1,500			
	VV		Součet		17,040			
71	*M*	*63152110*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 220mm*	*m2*	*17,892*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 220mm					
	VV		17,04*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		17,892			
72	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20,163		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně bez mechanického kotvení					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713131141*					
	VV		Montáž tepelné izolace na dřevěné podbití - XPS 20 mm					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(5,800+6,420)*2*(0,300+0,525)		20,163			
	VV		Součet		20,163			
73	*M*	*28376414*	*deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm*	*m2*	*20,163*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPA λ=0,035 tl 20mm					
74	K	713131626	Montáž izolace tepelné ostatních konstrukcí lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek tl přes 240 mm	m2	10,039		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž tepelné izolace ostatních konstrukcí rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením, tloušťky izolace přes 240 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/713131626*					
	VV		Zateplení pozednic proti tepelnému mostu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(0,300*2+0,150)*(6,420+4,105+2,860)		10,039			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		10,039			
75	*M*	*63152141*	*pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 220mm*	*m2*	*10,842*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		pás tepelně izolační univerzální λ=0,036-0,037 tl 220mm					
	VV		10,039*1,08 'Přepočtené koeficientem množství		10,842			
76	K	R71399064	Provedení veškerých detailů tepelných izolací vč. jištění, prostupů, opracování, límců, přírub materiálu apod.; D+M komplet	kpl	1,000		0,00	R - položky
	PP		Provedení veškerých detailů tepelných izolací vč. jištění, prostupů, opracování, límců, přírub materiálu apod.; D+M komplet					
	P		*Poznámka k položce:* *Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě.* *Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD.* *Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu položky vč.ztratného, spojovacího a upevňovacího materiálu* *Množství se určí v kompletech kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: kpl*					
	VV		1		1,000			
77	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,389		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998713101*					
	D	762	Konstrukce tesařské				0,00	
78	K	762083111	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	2,025		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu a houbám, třída ohrožení 1 a 2 (dřevo v interiéru)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762083111*					
	VV		Impregnace tesařských konstrukcí					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		0,752+1,273		2,025			
	VV		Součet		2,025			
79	K	762341250	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	34,197		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762341250*					
	VV		Montáž bednění střechy					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		5,800*6,420-1,310*2,320		34,197			
	VV		Součet		34,197			
80	*M*	*60515111*	*řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm*	*m3*	*0,752*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm					
	VV		34,197*0,022 'Přepočtené koeficientem množství		0,752			
81	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,752		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svorníky, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762395000*					
	VV		Spojovací prostředky bednění					
	VV		"----------"					
	VV		0,752		0,752			
	VV		Součet		0,752			
82	K	762812811	Demontáž záklopů stropů z hoblovaných prken tl do 32 mm	m2	34,710		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž záklopů stropů vrchních a zapuštěných z hoblovaných prken s olištováním, tl. do 32 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762812811*					
	VV		Demontáž záklopu střechy					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		6,500*5,800-2,300*1,300		34,710			
	VV		Součet		34,710			
83	K	762723421	Montáž prostorové vázané kce pomocí tesařských spojů a ocelových spojek z lepených hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	60,185		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž prostorových vázaných konstrukcí z lepených hranolů pomocí tesařských spojů s vyztužením ocelovými spojkami (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 120 do 224 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762723421*					
	VV		Montáž nosné kce nové střechy					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		pozednice 140/140					
	VV		6,420+4,105+2,860		13,385			
	VV		krokve 120/180					
	VV		5,800*5+4,450*4		46,800			
	VV		Součet		60,185			
84	*M*	*60512136*	*hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m*	*m3*	*1,273*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m					
	VV		Montáž nosné kce nové střechy - materiál					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		pozednice 140/140					
	VV		(6,420+4,105+2,860)*0,140*0,140		0,262			
	VV		krokve 120/180					
	VV		(5,800*5+4,450*4)*0,120*0,180		1,011			
	VV		Součet		1,273			
85	K	R76271310	Stavební příprava pro montáž pozednic do ztužujícího věnce (příprava podkladu, vrtání á 1000 mm, chemická kotva, závitové tyče)	kpl	1,000		0,00	R - položky

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Stavební příprava pro montáž pozednic do ztužujícího věnce (příprava podkladu, vrtání á 1000 mm, chemická kotva, závitové tyče)					
	P		*Poznámka k položce:* *Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě.* *Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD.* *Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu položky vč.ztratného, spojovacího a upevňovacího materiálu* *Množství se určí v kompletech kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: kpl*					
	VV		Stavební příprava pro montáž pozednic do ztužujícího věnce (příprava podkladu, vrtání á 1000 mm, chemická kotva, závitové tyče)					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
86	K	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcí	m3	1,273		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762795000*					
	VV		Spojovací materiál pozednic a krokví					
	VV		"----------"					
	VV		1,273		1,273			
	VV		Součet		1,273			
87	K	R76271320	Dřevěné podbití s proměnnou výškou po obvodu nové konstrukce střechy vč. veškerých podkladních kcí, spojovacího materiálu, iimpregnace a větrací mřížky, D+M komplet	m	24,440		0,00	R - položky
	PP		Dřevěné podbití s proměnnou výškou po obvodu nové konstrukce střechy vč. veškerých podkladních kcí, spojovacího materiálu, iimpregnace a větrací mřížky, D+M komplet					
	P		*Poznámka k položce:* *Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě.* *Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD.* *Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu položky vč.ztratného, spojovacího a upevňovacího materiálu* *Množství se určí v metrech kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: m*					
	VV		Dřevěné podbití s proměnnou výškou po obvodu nové konstrukce střechy vč. veškerých podkladních kcí, spojovacího materiálu a impregnace, D+M komplet					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(6,420+5,800)*2		24,440			
	VV		Součet		24,440			
88	K	762341832	Demontáž bednění střech z desek tvrdých	m2	34,710		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762341832*					
	VV		Demontáž bednění střechy					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		6,500*5,800-2,300*1,300		34,710			
	VV		Součet		34,710			
89	K	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové pl přes 144 do 288 cm2	m	59,575		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/762822820*					
	VV		Demontáž nosných konstrukcí střechy					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"krokve" 5,775*5+4,465*4		46,735			
	VV		"pozednice" 2*6,420		12,840			
	VV		Součet		59,575			
90	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	1,162		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998762101*					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				0,00	
91	K	763131421	SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	17,040		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD dvojitě opláštěná deskami standardními A, tl. 2 x 12,5 mm, bez izolace					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131421*					
	VV		Montáž SDK podhledu vč. podkladního roštu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" 12,54		12,540			
	VV		"1.02" 1,80		1,800			
	VV		"1.03" 1,20		1,200			
	VV		"1.04" 1,50		1,500			
	VV		Součet		17,040			
92	K	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	m2	17,040		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek montáž parotěsné zábrany					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/763131751*					
	VV		Parozábrana					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		"1.01" 12,54		12,540			
	VV		"1.02" 1,80		1,800			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.03" 1,20		1,200			
	VV		"1.04" 1,50		1,500			
	VV		Součet		17,040			
93	*M*	*28329274*	*fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2*	*m2*	*19,144*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 110g/m2					
	VV		17,04*1,1235 'Přepočtené koeficientem množství		19,144			
94	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m	t	0,375		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998763301*					
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
95	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	24,600		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002801*					
	VV		Demontáž závětrné lišty					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		6,500+5,800+4,200+1,300+2,300+4,500		24,600			
	VV		Součet		24,600			
96	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	6,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764002811*					
	VV		Demontáž okapového plechu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		4,200+2,300		6,500			
	VV		Součet		6,500			
97	K	764004803	Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití	m	6,500		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního k dalšímu použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004803*					
	VV		Demontáž žlabu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		4,200+2,300		6,500			
	VV		Součet		6,500			
98	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	6,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí svodu k dalšímu použití					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764004863*					
	VV		Demontáž svodu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,350*2		6,700			
	VV		Součet		6,700			
99	K	764021403	Podkladní plech z Al plechu rš 250 mm	m	24,440		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Podkladní plech z hliníkového plechu rš 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764021403*					
	VV		Podkladní plech pro závětrnou lištu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(6,420+5,800)*2		24,440			
	VV		Součet		24,440			
100	K	764222403	Oplechování štítu závětrnou lištou z Al plechu rš 250 mm	m	24,440		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764222403*					
	VV		Závětrná lišta s povrchovou úpravou dle PD					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(6,420+5,800)*2		24,440			
	VV		Součet		24,440			
101	K	764222430	Oplechování rovné okapové hrany z Al plechu rš 120 mm	m	6,420		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 120 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/764222430*					
	VV		Okapnice s povrchovou úpravou dle PD					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		6,420		6,420			
	VV		Součet		6,420			
102	K	R76400486	Zpětná montáž demontovaných klempířských prvků určených ke zpětné montáži	kpl	1,000		0,00	R - položky
	PP		Zpětná montáž demontovaných klempířských prvků určených ke zpětné montáži					
	P		*Poznámka k položce:* *Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě.* *Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD.* *Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu položky vč.ztratného, spojovacího a upevňovacího materiálu* *Množství se určí v kompletech kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: kpl*					
	VV		Zpětná montáž svodů a žlabů					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
103	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,032		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998764101*					
	D	765	Krytina skládaná				0,00	
104	K	765192011	Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou	m2	37,700		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provizorní zakrytí střechy ochrannou plachtou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/765192011*					
	VV		Provizorní zakrytí střechy					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		6,500*5,800		37,700			
	VV		Součet		37,700			
105	*M*	*28329204*	*plachta krycí PVC olemovaná s oky 180g/m2*	*m2*	*41,470*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		plachta krycí PVC olemovaná s oky 180g/m2					
	VV		37,7*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		41,470			
106	K	998765101	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	t	0,010		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní na objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998765101*					
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
107	K	R76662180	Demontáž oken - veškeré příslušenství a kování	kus	2,000		0,00	R - položky
	PP		Demontáž oken - veškeré příslušenství a kování *Poznámka k položce:* *Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě.* *Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD.* *Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu položky vč.ztratného, spojovacího a upevňovacího materiálu* *Množství se určí v kusech kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: kus*					
	P							
	VV		Demontáž oken - veškeré příslušenství a kování					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
108	K	766622833	Demontáž rámu zdvojených oken dřevěných nebo plastových přes 2 do 4 m2 k opětovnému použití	m2	4,278		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití rámu zdvojených dřevěných nebo plastových, plochy otvoru přes 2 do 4 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766622833*					
	VV		Demontáž okenních rámů v místnosti 1.01					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,700*1,450		2,465			
	VV		1,250*1,450		1,813			
	VV		Součet		4,278			
109	K	766622862	Vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních přes 1,5 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž okenních konstrukcí k opětovnému použití vyvěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních, plochy otvoru přes 1,5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766622862*					
	VV		Demontáž okenních křídel v místnosti 1.01					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
110	K	766691811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm	m	2,950		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek šířky do 300 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/766691811*					
	VV		Demontáž parapetů					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,700+1,250		2,950			
	VV		Součet		2,950			
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
111	K	R76764DV1	Vnější dveře hliníkové jednokřídlé 1970x800 mm bezpečnostní třídy RC3 vč. rámu, povrchové úpravy, kompletní montáže a veškerého příslušenství, D+M komplet	kus	1,000		0,00	R - položky
	PP		Vnější dveře hliníkové jednokřídlé 1970x800 mm bezpečnostní třídy RC3 vč. rámu, povrchové úpravy, kompletní montáže a veškerého příslušenství, D+M komplet *Poznámka k položce:* *Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě.* *Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD.* *Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu položky vč.ztratného, spojovacího a upevňovacího materiálu* *Množství se určí v kusech kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: kus*					
	P							
	VV		Nové vnější dveře hliníkové					
	VV		včetně veškerého příslušenství dle projektové dokumentace					
	VV		"----------"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
112	K	R76764DV2	Vnější dveře hliníkové jednokřídlé 1970x650 mm bezpečnostní třídy RC3 vč. rámu, povrchové úpravy, kompletní montáže a veškerého příslušenství, D+M komplet	kus	1,000		0,00	R - položky
	PP		Vnější dveře hliníkové jednokřídlé 1970x650 mm bezpečnostní třídy RC3 vč. rámu, povrchové úpravy, kompletní montáže a veškerého příslušenství, D+M komplet					
	P		*Poznámka k položce:* *Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě.* *Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD.* *Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu položky vč.ztratného, spojovacího a upevňovacího materiálu* *Množství se určí v kusech kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: kus*					
	VV		Nové vnější dveře hliníkové					
	VV		včetně veškerého příslušenství dle projektové dokumentace					
	VV		"----------"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	R76764LKS	Podlaha kabelového žlabu a kabelové šachty vč. lemovacích a ukončovacích prvků, povrchové úpravy a veškerých prací a spojovacích materiálů potřebných ke zhotovení díla, D+M komplet	kus	1,000		0,00	R - položky
	PP		Podlaha kabelového žlabu a kabelové šachty vč. lemovacích a ukončovacích prvků, povrchové úpravy a veškerých prací a spojovacích materiálů potřebných ke zhotovení díla, D+M komplet					
	P		*Poznámka k položce:* *Všechny rozměry prvků jsou pouze orientační. Přesný rozměr zaměřit před výrobou na stavbě.* *Podrobnější popis dle grafických a textových příloh PD.* *Položka zahrnuje kompletní osazení, montáž a dodávku dle popisu položky vč.ztratného, spojovacího a upevňovacího materiálu* *Množství se určí v kusech kompletní konstrukce dle projektu* *Měrná jednotka: kus*					
	VV		Podlaha kabelového žlabu a kabelové šachty vč. lemovacích a ukončovacích prvků, povrchové úpravy a veškerých prací a spojovacích materiálů					
	VV		včetně veškerého příslušenství dle projektové dokumentace					
	VV		"----------"					
	VV		Slzičkový plech tl. 5 mm - 1,180 m2					
	VV		Ukončovací hliníková lišta - 5,2 m					
	VV		Navařená pásovina 30/5 - 5,2 m					
	VV		Lemování profilem L 50x50x3 mm na chemické kotvy" 5,2 m					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	767641805	Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž dveřních zárubní odřezáním od upevnění, plochy dveří přes 2,5 do 4,5 m2					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767641805*					
	VV		Demontáž venkovních dveří					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		2,000			
115	K	767661811	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých	m2	4,278		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž mříží pevných nebo otevíravých					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767661811*					
	VV		Demontáž venkovních mříží oken					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,700*1,450		2,465			
	VV		1,250*1,450		1,813			
	VV		Součet		4,278			
116	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	20,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí rozebráním o hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/767996801*					
	VV		Odstranění stávající niky					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		uvažováno 10kg/kus					
	VV		"----------"					
	VV		20		20,000			
	VV		Součet		20,000			
	D	776	Podlahy povlakové				0,00	
117	K	776111112	Broušení betonového podkladu povlakových podlah	m2	12,540		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn broušení podlah nového podkladu betonového					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111112*					
	VV		Nová kce podlahy v místnosti 1.01 - příprava povrchu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300		12,540			
	VV		Součet		12,540			
118	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	12,540		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vysátí podlah					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776111311*					
	VV		Nová kce podlahy v místnosti 1.01 - příprava povrchu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300		12,540			
	VV		Součet		12,540			
119	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	25,080		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn penetrace neředěná podlah					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776121321*					
	VV		Nová kce podlahy v místnosti 1.01 - příprava povrchu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300*2		25,080			
	VV		Součet		25,080			
120	K	776141132	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevnosti 40 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	12,540		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah pevnosti 40 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776141132*					
	VV		Nová kce podlahy v místnosti 1.01 - vyrovnávací stěrka pro vysoké zatížení					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300		12,540			
	VV		Součet		12,540			
121	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	12,540		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776201811*					
	VV		Odtranění povlakové podlahy v místnosti 1.01					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		3,800*3,300		12,540			
	VV		Součet		12,540			
122	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC	m2	13,612		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením lepidlem pro elektrostaticky vodivé podlahoviny z pásů					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776221121*					
	VV		Nová kce podlahy v místnosti 1.01 - antistatické PVC					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		plocha					
	VV		3,800*3,300		12,540			
	VV		soklík					
	VV		(3,800+3,300)*2*0,080		1,136			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-0,800*0,080		-0,064			
	VV		Součet		13,612			
123	*M*	*R2841104*	*podlahovina vinylová homogenní antistatická dle PD*	*m2*	*14,973*		*0,00*	*R - položky*
	PP		podlahovina vinylová homogenní antistatická dle PD					
	VV		13,612*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		14,973			
124	K	776410811	Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových	m	13,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776410811*					
	VV		Odtranění povlakové podlahy v místnosti 1.01 - soklíky					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(3,800+3,300)*2		14,200			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-0,800		-0,800			
	VV		Součet		13,400			
125	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	13,400		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/776411111*					
	VV		Soklík v místnosti 1.01					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(3,800+3,300)*2		14,200			
	VV		odpočet dveří					
	VV		-0,800		-0,800			
	VV		Součet		13,400			
126	*M*	*28411009*	*lišta soklová PVC 18x80mm*	*m*	*13,668*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		lišta soklová PVC 18x80mm					
	VV		13,4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,668			
127	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,157		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998776101*					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				0,00	
128	K	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	2,136		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/781471810*					
	VV		Demontáž keramického obkladu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,780*1,200		2,136			
	VV		Součet		2,136			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00	
129	K	783801503	Omytí omítek tlakovou vodou před provedením nátěru	m2	68,154		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru omytí tlakovou vodou					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783801503*					
	VV		Příprava podkladu pro vnější nátěr omítky					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(5,9+00+5,200)*2*3,070		68,154			
	VV		Součet		68,154			
130	K	783803150	Provedení penetračního nátěru hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení penetračního nátěru omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783803150*					
	VV		Penetrační nátěr kabelové komory - podlaha					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,000*1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	*M*	*58124973*	*hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér*	*kg*	*0,165*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hmota nátěrová akrylátová penetrační pro interiér a exteriér					
	VV		1*0,165 'Přepočtené koeficientem množství		0,165			
132	K	783805220	Provedení funkčního nátěru antigraffiti, protikarbonatačního, fotokatalytického, hydrofobizačního aj. nátěru hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Provedení funkčního nátěru omítek antigraffiti, protikarbonatačního, fotokatalytického, hydrofobizačního apod., ploch hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových)					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783805220*					
	VV		Krycí epoxidová olejivzdorný nátěr - podlaha					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		1,000*1,000		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	*M*	*24618219*	*hmota nátěrová epoxidová rozpouštědlová na beton*	*kg*	*1,000*		*0,00*	*CS ÚRS 2026 01*
	PP		hmota nátěrová epoxidová rozpouštědlová na beton					
134	K	783823135	Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	136,308		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783823135*					
	VV		Příprava podkladu pro vnější nátěr omítky - penetrace					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(5,9+00+5,200)*2*3,070*2		136,308			
	VV		Součet		136,308			
135	K	783827125	Krycí jednonásobný silikonový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	68,154		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/783827125*					
	VV		Nátěr vnější omítky - sjednocení odstínu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		(5,9+00+5,200)*2*3,070		68,154			
	VV		Součet		68,154			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
136	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	83,912		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111001*					
	VV		Výmalba - příprava podkladu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		stropy					
	VV		"1.01" 12,54*2		25,080			
	VV		"1.02" 1,80*2		3,600			
	VV		"1.03" 1,20*2		2,400			
	VV		"1.04" 1,50*2		3,000			
	VV		Mezisoučet		34,080			
	VV		"----------"					
	VV		stěny					
	VV		"1.01" (3,300+3,800)*2,755		19,561			
	VV		"1.02" (1,200+1,500)*2,755		7,439			
	VV		"1.03" (1,200+1,000)*2,755		6,061			
	VV		"1.04" (1,500+1,000)*2,755		6,888			
	VV		ostění					
	VV		(1,970*2+0,650)*0,300*3		4,131			
	VV		(1,970*2+0,800)*0,300		1,422			
	VV		(0,650*2+0,450)*0,300*2		1,050			
	VV		Mezisoučet		46,552			
	VV		stěna kabelové komory					
	VV		1,000*0,820*4		3,280			
	VV		Mezisoučet		3,280			
	VV		Součet		83,912			
137	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 3,80 m	m2	83,912		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784111011*					
	VV		Výmalba - příprava podkladu					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		stropy					
	VV		"1.01" 12,54*2		25,080			
	VV		"1.02" 1,80*2		3,600			
	VV		"1.03" 1,20*2		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.04" 1,50*2		3,000			
	VV		Mezisoučet		34,080			
	VV		"----------"					
	VV		stěny					
	VV		"1.01" (3,300+3,800)*2,755		19,561			
	VV		"1.02" (1,200+1,500)*2,755		7,439			
	VV		"1.03" (1,200+1,000)*2,755		6,061			
	VV		"1.04" (1,500+1,000)*2,755		6,888			
	VV		ostění					
	VV		(1,970*2+0,650)*0,300*3		4,131			
	VV		(1,970*2+0,800)*0,300		1,422			
	VV		(0,650*2+0,450)*0,300*2		1,050			
	VV		Mezisoučet		46,552			
	VV		stěna kabelové komory					
	VV		1,000*0,820*4		3,280			
	VV		Mezisoučet		3,280			
	VV		Součet		83,912			
138	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	83,912		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784181101*					
	VV		Výmalba - penetrace					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		stropy					
	VV		"1.01" 12,54*2		25,080			
	VV		"1.02" 1,80*2		3,600			
	VV		"1.03" 1,20*2		2,400			
	VV		"1.04" 1,50*2		3,000			
	VV		Mezisoučet		34,080			
	VV		"----------"					
	VV		stěny					
	VV		"1.01" (3,300+3,800)*2,755		19,561			
	VV		"1.02" (1,200+1,500)*2,755		7,439			
	VV		"1.03" (1,200+1,000)*2,755		6,061			
	VV		"1.04" (1,500+1,000)*2,755		6,888			
	VV		ostění					
	VV		(1,970*2+0,650)*0,300*3		4,131			
	VV		(1,970*2+0,800)*0,300		1,422			
	VV		(0,650*2+0,450)*0,300*2		1,050			
	VV		Mezisoučet		46,552			
	VV		stěna kabelové komory					
	VV		1,000*0,820*4		3,280			
	VV		Mezisoučet		3,280			
	VV		Součet		83,912			
139	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m	m2	83,912		0,00	CS ÚRS 2026 01
	PP		Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m					
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/784211101*					
	VV		Výmalba					
	VV		dle grafických a textových příloh PD					
	VV		"----------"					
	VV		stropy					
	VV		"1.01" 12,54*2		25,080			
	VV		"1.02" 1,80*2		3,600			
	VV		"1.03" 1,20*2		2,400			
	VV		"1.04" 1,50*2		3,000			
	VV		Mezisoučet		34,080			
	VV		"----------"					
	VV		stěny					
	VV		"1.01" (3,300+3,800)*2,755		19,561			
	VV		"1.02" (1,200+1,500)*2,755		7,439			
	VV		"1.03" (1,200+1,000)*2,755		6,061			
	VV		"1.04" (1,500+1,000)*2,755		6,888			
	VV		ostění					
	VV		(1,970*2+0,650)*0,300*3		4,131			
	VV		(1,970*2+0,800)*0,300		1,422			
	VV		(0,650*2+0,450)*0,300*2		1,050			
	VV		Mezisoučet		46,552			
	VV		stěna kabelové komory					
	VV		1,000*0,820*4		3,280			
	VV		Mezisoučet		3,280			
	VV		Součet		83,912			