Jiná ověření:	Paré:
Orientační schéma:	Razítko oprávněné osoby: Podpis: Datum:

Revize:	Datum:	Popis:	Kontroloval:
001	6.11.2025	PDPS se zapracovanými připomínkami	Ing. Jan Lehnert
P01	3.6.2025	PDPS k připomínkovému řízení	Ing. Jan Lehnert

Stavebník/Investor:	**Správa železnic, státní organizace**
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
Zástupce investora:	**Stavební správa východ**
Adresa:	Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel díla:	**Společnost HRATÝN**
Účastník společnosti:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz
Účastník společnosti:	**Valbek, spol. s r.o.**
Adresa:	Vinohradská 3217/167, 100 00 Praha 10
Kontakt:	T: +420 221 592 050, E: info@valbek.cz
Účastník společnosti:	**Valbek SK, spol. s r.o.**
Adresa:	Pribinova 4 (EUROVEA), 811 09 Bratislava
Kontakt:	T: +421 244 643 077, E: info@valbek.sk
Zhotovitel části/objektu:	**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**
Adresa:	Legionářská 1085/8 , 779 00 Olomouc
Kontakt:	T: +420 585 570 444, E: moravia@moravia.cz

Hlavní projektant (HIP): **Ing. Pavel Kučera** | Specialista: **Ing. Tomáš Hodina**

Název stavby/akce:	**Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)**	Označení investora: **S621600048** Zakázka: **23-053-233-SR**
Název části:	Ostatní inženýrské objekty	Označení části: **D.2.1.5**
Název objektu/dílčí části:	**ŽST Třebechovice pod Orebem, úpravy veřejného osvětlení**	Označení objektu/komplexu: **SO 33-30-03**
Název přílohy: Název dílčí části přílohy:	Tabulka chráničeků -	Číslo přílohy (typ/pořadí): **3. 003**
Odpovědný projektant: Bc. Martin Kolařík	Zpracovatel přílohy: Bc. Dominik Hýža	Měřítko: -- Formáty: 1x A4
Kraj: Královéhradecký	Katastrální území: viz textová část	TUDU: viz textová část

Označení investora::	Stupeň dokumentace:	Část:	Objekt:	Podobjekt:	Příloha:	Revize:
S 6 2 1 6 0 0 0 4 8	_ P D P S	_ _ D 2 1 5	_ S O 3 3 3 0 0 3	_ _ _	_ 3 _ 0 0 3	_ 0 0 1

Tabulka příčných přechodů kabelových tras (chrániček)
"Modernizace traťového úseku Hradec Králové (mimo) – Týniště nad Orlicí (mimo)"
KM poloha vztažena k ose druhé koleje trati Hradec Králové - Týniště nad Orlicí
pozn.: Každou chráničku opatřit na koncích kabelovou záslepkou a instalovat protahovací drátěné lanko pro budoucí zatažení kabelizace, ochranných HDPE trubek.

Pořadové číslo příčného přechodu	Typ chráničky, chránička/protlak	KM poloha (osa přechodu)	Profil kinety		Označení vzorového řezu	Podchod pod kolejí č. / Komunikací č.	Vyústění chráničky VLEVO od osy krajní koleje / osy komunikace	Vyústění chráničky VPRAVO od osy krajní koleje / osy komunikace	Vyvedení chráničky nad terén	Délka jedné chráničky	Počet trubek	Profil chráničky	Materiál chráničky	Druh kabelu	Napěťová hladina	Chráničky pro	Realizace chráničky v rámci	Stavební postup zprovoznění	Stavební postup výstavby	Poznámka
-	-	km	šířka kinety [m]	niveleta dna kynety [B.p.v]	-	-	m	m	m	m	ks	DN/mm	-	-	-	PS/SO	PS/SO	číslo stav. postupu	číslo stav. postupu	-
CH01	chránička	37,757	0,360		-	komunikace	4,00	4,00	0,50	8,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH02	chránička	40,580	0,360		-	komunikace	3,00	3,00	0,50	10,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		protlakem
CH03	chránička	40,280	0,360		-	komunikace	5,50	5,50	0,50	10,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
CH05	chránička	40,660	0,360		-	komunikace	4,00	4,00	0,50	8,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH06	chránička	40,700	0,360		-	komunikace	9,50	9,50	0,50	19,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH07	chránička	40,890	0,360		-	komunikace	3,00	3,00	0,50	6,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH08	chránička	40,920	0,360		-	komunikace	4,00	4,00	0,50	8,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH09	chránička	40,990	0,360		-	komunikace	3,50	3,50	0,50	7,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH10	protlak	41,040	-		-	komunikace	3,00	3,00	0,50	6,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		protlakem
CH11	protlak	41,150	-		-	komunikace	4,00	4,00	0,50	8,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		protlakem
CH12	chránička	41,240	0,360		-	komunikace	10,00	10,00	0,50	20,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH13	chránička	41,330	0,360		-	komunikace	2,50	2,50	0,50	5,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH14	chránička	41,400	0,360		-	komunikace	8,50	8,50	0,50	10,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH15	chránička	41,680	0,360		-	komunikace	6,00	6,00	0,50	12,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH16	chránička	41,690	0,360		-	komunikace	5,00	5,00	0,50	10,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH17	chránička	41,710	0,360		-	komunikace	6,00	6,00	0,50	12,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
P165	chránička	41,720	0,360		V 1.1	1, 2	2,8	2,80	0,50	14,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-11-01	1		v rámci železničního spodku
CH18	chránička	41,710	0,360		-	komunikace	2,00	2,00	0,50	4,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH19	chránička	41,710	0,360		-	komunikace	3,00	3,00	0,50	6,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH20	chránička	41,720	0,360		-	komunikace	6,00	6,00	0,50	12,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH21	chránička	41,890	0,360		-	komunikace	1,50	1,50	0,50	3,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH22	protlak	41,920			-	vodoteč	25,00	25,00	0,50	50,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		protlakem
CH23	chránička	42,070	0,360		-	komunikace	2,00	2,00	0,50	4,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH24	chránička	42,070	0,360		-	komunikace	4,50	4,50	0,50	9,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH25	chránička	42,070	0,360		-	komunikace	2,50	2,50	0,50	5,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
P176	chránička	42,078	0,360		V 1.1	1, 2	2,50	2,50	0,50	14,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 32-11-01	1		v rámci železničního spodku
CH26	chránička	42,460	0,360		-	komunikace	2,50	2,50	0,50	5,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
P181	chránička	42,470	0,720		V 1.2	1, 2	2,50	2,50	0,50	15,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 32-11-01	1		v rámci železničního spodku
CH27	chránička	42,610	0,360		-	komunikace	6,00	6,00	0,50	12,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH28	chránička	42,610	0,360		-	komunikace	3,50	3,50	0,50	7,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH29	chránička	42,610	0,360		-	komunikace	2,50	2,50	0,50	5,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH30	chránička	42,620	0,360		-	komunikace	10,00	10,00	0,50	20,00	2	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou podchodu
CH31	chránička	42,625	0,360		-	komunikace	3,50	3,50	0,50	7,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou podchodu
CH32	chránička	42,655	0,360		-	komunikace	6,50	6,50	0,50	13,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH33	chránička	42,965	0,360		-	komunikace	6,00	6,00	0,50	12,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH34	chránička	42,895	0,360		-	komunikace	4,00	4,00	0,50	8,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH35	chránička	42,900	0,360		-	komunikace	12,50	12,50	0,50	25,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH36	chránička	42,920	0,360		-	komunikace	6,00	6,00	0,50	12,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH37	chránička	42,935	0,360		-	komunikace	5,00	5,00	0,50	10,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH38	chránička	42,970	0,360		-	komunikace	4,00	4,00	0,50	8,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH39	chránička	42,930	0,360		-	komunikace	5,00	5,00	0,50	10,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH40	chránička	42,930	0,360		-	komunikace	2,00	2,00	0,50	4,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky
CH41	chránička	42,940	0,360		-	komunikace	9,00	9,00	0,50	18,00	1	DN160	HDPE	VO	do 1KV	SO 33-30-03	SO 33-30-03	1		současně s výstavbou vozovky