SPRÁVA ŽELEZNIC

# SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLČÍCH SMLUV

## „Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího a sdělovacího zařízení v obvodu SSZT OŘ HKR 2027–2028 - obvod SSZT PCE"

## A. Předmět opravných prací

Předmětem prací, na základě dílčích smluv, je provádění předepsaných servisních činností výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení a výměnných dílů přejezdového zabezpečovacího zařízení k zajištění předepsané technické způsobilosti výměnných prvků a provozní způsobilosti zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT PCE Oblastního ředitelství Hradec Králové (dále jen OŘ HKR).

Zhotovitel bude provádět jejich revize, měření, úpravy, opravy poškozených částí a to dle jednotlivých dílčích objednávek, v požadovaném rozsahu a kvalitě, zejména v souladu se souborem předpisů SŽ (ČD) T 115, v platném znění, gestorem těchto předpisů je Správa železnic, státní organizace, (dále jen SŽ), technickými podmínkami výrobce, v platném znění, a v celém rozsahu potřeb objednavatele ***(výše uvedené činnosti, včetně dopravy materiálu určeného k opravě, atp. jsou zahrnuty v jednotlivých položkách oceňované Specifikace předmětu dílčích smluv s ceníkem)***. Předmětem je rovněž provádění dvouleté revize u přejezdů typu VÚD včetně výměny a opravy dílů v souladu s předpisem SŽ (ČD) T 126.

Předpokládaný rozsah plnění je obsažen v „*Specifikace předmětu dílčích smluv s ceníkem*".

Opravené výměnné díly zabezpečovacího zařízení připraví zhotovitel k přejímce, vyhotoví seznam těchto výměnných dílů a současně s tím předá součástky, které byly při opravě diagnostikovány jako vadné. Dále vyhotoví předávací protokol, kde bude uvedeno:

***datum, číslo položky sborníku ÚOŽI, typ výměnného dílu, výrobní číslo, rok výroby, počet kusů, číslo měřícího protokolu a vyměněné vadné součástky***.

Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména popis požadované práce a termíny zahájení a dokončení činnosti. Zhotovitel bude povinen každou objednávku obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky) elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se budou řídit podmínkami dle platné rámcové dohody. Ceny jsou závazné po celou dobu trvání rámcové dohody. Zhotovitel umožní objednateli kontrolní přeměření výměnných dílů na pracovišti zhotovitele v souladu s předpisy SŽ (ČD) T 115, v platném znění.

Vyskytne-li se situace, že při plnění z rámcové dohody bude nutné použít položku, která není součástí rámcové dohody (součástí oceněné Specifikace předmětu dílčích smluv s ceníkem), bude u této položky použita jednotková cena dle Sborníku ÚOŽI nebo jiné Cenové soustavy použité pro ocenění soupisu prací, obojí v platném a účinném znění ke dni uzavření dílčí smlouvy.



Správa železnic, státní organizace
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234
spravazeleznic.cz

**Oblastní ředitelství Hradec Králové**
**U Fotochemy 259**
**501 01 Hradec Králové**

Odběr výměnných dílů k opravě i předávání opravených výměnných dílů zajišťuje zhotovitel na předávacích místech – diagnostických pracovištích SSZT PCE OŘ HKR:

- Sklad VD, Semanínská 1031, Česká Třebová, 560 02 v pracovní době objednavatele (6:00 – 14:00 hodin)

  - odpovědný zástupce ve věcech technických: p. Jiří Pilgr
    tel. +420 9723 22 352
    mobil: +420 724 564 224
    e-mail: Pilgr@spravazeleznic.cz

Náklady spojené s přepravou výměnných dílů nese zhotovitel.

Rozpis jednotlivých výměnných dílů podle diagnostických pracovišť je uveden v souboru: *Specifikace předmětu dílčích smluv s ceníkem.*

# B. Obecně

Zhotovitel provede dílo v souladu s aktuálními platnými závaznými normami, platnými technickými normami – TNŽ a předpisy, zákony a vyhláškami týkajících se ekologie, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dalšími určujícími předpisy SŽ, zejména T 35, souborem předpisů T 115, T 200, T 126, T 123, zaváděcími listy, dokumentací a technickými podmínkami výrobců zařízení, zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů a dalšími relevantními právními předpisy, Obchodními podmínkami k Rámcové dohodě a Technickými podmínkami na opravné práce u OŘ HKR.

Zaměstnanci zhotovitele i poddodavatele podílející se na provádění díla musí být proškoleni a přezkoušeni z bezpečnostních předpisů platících pro činnost na SŽ a musí splňovat podmínky smyslové a zdravotní způsobilosti pro práci ve vyhrazeném prostoru objednatele a budou mít vystavený „Průkaz ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty SŽ" v souladu s předpisem Ob1 díl II. Všichni zaměstnanci provádějící činnosti na určeném technickém zařízení jsou povinni mít platnou elektrotechnickou kvalifikaci podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění.

V případě provádění prací ve střeženém prostoru pod kamerovým dohledem je zhotovitel povinen před zahájením prací nahlásit zahájení prací na telefonní čísla, která mu budou poskytnuta při předání pracoviště. V případě nedodržení této povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit veškeré náklady, které v důsledku toho vznikly objednateli, zejména náklady za výjezd zásahové jednotky.

Zhotovitel je povinen zabezpečit likvidaci odpadu z díla (zejm. zbylého vyzískaného materiálu) v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcí vyhláškou č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládáním s odpady a Směrnicí pro nakládání s odpady SŽ SM096. Zhotovitel prohlašuje, že je původcem všech těchto odpadů a zavazuje se plnit všechny povinnosti původce odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb. Při výskytu látek typu PCB je zhotovitel povinen dodržovat ještě Metodický pokyn ZP02/2006.

Při provádění prací bude použito schválených a kalibrovaných měřících přístrojů. V případě, že při provádění prací nebude použito schválených a kalibrovaných měřících přístrojů, zhotovitel se vystavuje riziku nepřevzetí provedených prací objednatelem. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na vyžádání kalibrační list a platné ověření.

Nedílnou součástí zakázky jsou montážní i demontážní práce a doprava veškerého materiálu v rozsahu potřeb této zakázky.

Všechna zde uvedené zákony, vyhlášky, normy, metodické pokyny, směrnice a předpisy jsou uvažovány v platném znění.