SPRÁVA ŽELEZNIC

Naše zn. 194291/2026-SŽ-GŘ-O7
Listů/příloh 2/0

Vyřizuje Mgr. Václava Tománková

Mobil 601 169 882
E-mail Tomankova@spravazeleznic.cz

Datum 18. listopadu 2026

Uveřejněno na Profilu zadavatele

„Elektrizace trati Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou – Hlinsko"

Vysvětlení/ změna/ doplnění zadávací dokumentace č. 10

Ve smyslu § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ") a s odvoláním na znění článku 7 Dílu 1 – Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky, Části 2 – Pokyny pro dodavatele Zadávací dokumentace odpovídáme na dotazy dodavatele takto:

Dotaz č. 25:
Dle ZTP bod 4.11 Ostatní inženýrské objekty požaduje zadavatel jako součást stavby nezbytné další objekty nutné pro zhotovení díla, zejména přeložky a ochrana inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací nebo nové komunikace (k technologickým objektům nebo jako náhrada za rušené přejezdy), kabelovody, protihluková opatření podle závěrů hlukové studie a podobně. Rozsah vyvolaných lokálních úprav zařízení distribuční soustavy energetiky v místech styku se stavbou bude upřesněn až po podání žádosti o připojení. Úpravy distribuční sítě, případně vybudování předávacího místa a technické parametry budou součástí návrhu smlouvy o smlouvě budoucí, kterou distribuční společnost předává k podpisu Zadavateli, obvykle s požadavkem na uhrazení 50 % oprávněných nákladů. V rámci interních procesů a časového harmonogramu distribuční společností je pak pro projekt a realizaci úpravy distribuční sítě vybrána projektová a/nebo realizační firma s vlastním harmonogramem přípravy a realizace díla. Účastník žádá o potvrzení, že výše shrnutý postup vyžadovaný distribučními společnostmi předpokládá i Zadavatel ve smyslu čl. 3.3.5 VTP a projektové řešení úpravy distribuční sítě v místech připojení na úrovni nn, vn, vvn v majetku energetické distribuční společnosti není součástí Díla.

Odpověď na dotaz č. 25:
Zadavatel potvrzuje, že postup popsaný účastníkem, tj. upřesnění rozsahu vyvolaných úprav zařízení distribuční soustavy až na základě podání žádosti o připojení, následné stanovení technických podmínek provozovatelem distribuční soustavy a uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi provozovatelem distribuční soustavy a investorem, předpokládá i pro tuto veřejnou zakázku.
Součástí Díla je zajištění podkladů, projednání a návrh technického řešení připojení stavebních objektů a zařízení stavby k distribuční soustavě v rozsahu potřebném pro zpracování projektové dokumentace a získání příslušných povolení. Naopak detailní projektové řešení úprav distribuční soustavy v úrovni nn, vn a vvn, které jsou v majetku a správě příslušného provozovatele distribuční soustavy a budou realizovány na základě samostatné přípravy a smluvních vztahů provozovatele distribuční soustavy, není součástí Díla.
Zhotovitel však v rámci Díla zohlední technické a prostorové nároky vyplývající z předpokládaného způsobu připojení a z požadavků provozovatele distribuční soustavy známých v době zpracování dokumentace.

Sdělení zadavatele:

Povaha shora uvedených vysvětlení/ změn/ doplnění zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Mgr. Jan Pospíchal
18.11.2026 11:23
Podepsáno elektronicky

Mgr. Jan Pospíchal, LL.M.
vedoucí oddělení veřejných zakázek modernizace
na základě pověření č. 31-NM ze dne 25.09.2026
Správa železnic, státní organizace