SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2027–2028 - SSZT HKR
Objekt:
001 - Specifikace dílčích smluv s ceníkem
Soupis:
PS_01 - Zabezpečovací zařízení

Místo: obvod SSZT HKR OŘ HKR

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

	D	EL	Elektroinstalace			
1	*M*	*7590540534*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý*	*m*	*300,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
2	*M*	*7492104270*	*Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SMSKu-E-H0 pr.25*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
3	*M*	*7491100330*	*Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8025 pr.25 1250N PVC černá*	*m*	*30,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
4	*M*	*7590560529*	*Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Patch panel 24 portů CAT 5E*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
5	*M*	*7491400210*	*Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LHD 20x20 vkládací bílá 2m*	*kus*	*20,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
6	*M*	*7491100150*	*Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky 1220 pr.20 750N SUPERFLEX*	*m*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
7	K	7590545120	Upevnění lišty NIEDAX	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
8	K	7593315392	Montáž panelu do RACKU 19"	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
9	K	7596735015	Montáž kamery v krytu - posazení na konzoli, přišroubování, připojení napájení, zapojení konektoru ovládacího, mechanické nastavení, utěsnění šroubů a přívodů, úprava a zaizolování	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	KOMUN	Komunikace pozemní			
10	K	5915005010	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
11	*M*	*7590541459*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300-FLE-CZ*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
12	K	5915007020	Zásyp jam nebo rýh sypaninou na železničním spodku se zhutněním Poznámka: 1. Ceny zásypu jam a rýh se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.	m3	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
13	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na urovnání a úpravu ploch nebo skládek výzisku kameniva a zeminy s jejich případnou rekultivací.	m2	10,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	D	DEM	Demontáže			
14	K	7590307010	Demontáž pomocného stavědla - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
15	K	7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
16	K	7590137010	Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
17	K	7492471010	Demontáže kabelových vedení nn - demontáž ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod.	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
18	K	7494271015	Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn - včetně demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
19	K	7494371010	Demontáž zařízení pojistkového systému z rozvaděče nn - stávajícího z rozvaděče nn včetně odpojení přívodních kabelů nebo pasů a nakládky na určený prostředek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
20	K	7496675010	Demontáž UPS 230 V	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
21	K	7496676040	Demontáž akumulátoru (baterie) do 110 V přes 100 do 200 Ah	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
22	K	7590117010	Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
23	K	7590127025	Demontáž skříně ŠM, PSK, SKP, SPP, KS - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
24	K	7590147040	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
25	K	7590147042	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
26	K	7590187010	Demontáž klimatizační jednotky včetně ekologické likvidace původní jednotky - demontáž vnitřní a venkovní části, bez demontáže rozvodů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
27	K	7590197015	Demontáž ovládací skříňky přejezdového zařízení z objektu - včetně odpojení kabelů	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
28	K	7590417354	Demontáž tlačítka se čtyřmi doteky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
29	K	7590527042	Demontáž kabelu volně uloženého	m	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
30	K	7590527046	Demontáž kabelu uloženého v roštu	m	33,000	Sborník UOŽI 01 2026
31	K	7590547170	Demontáž kabelu uloženého do truhlíku do 2,5 kg/m	m	15,000	Sborník UOŽI 01 2026
32	K	7590617040	Demontáž tlačítka nebo světelné buňky z kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
33	K	7590617070	Demontáž označovacího štítku z kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
34	K	7590627070	Demontáž počítačového ovládání stanice včetně instalace HW a SW TPC	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
35	K	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
36	K	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
37	K	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
38	K	7590717038	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami a ukazatelem rychlosti - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
39	K	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
40	K	7590717044	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami a ukazatelem rychlosti - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
41	K	7590717122	Demontáž světelného návěstidla trpasličího z betonového základu se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
42	K	7590727028	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu filtru	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
43	K	7590727058	Demontáž součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovadla na návěstidlo	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
44	K	7590807010	Demontáž návěstidla jednoramenného - odpojení drátovodu, demontáž svítilnového výtahu, oddělení a snesení horního dílu návěstidla, odstranění spodního dílu návěstidla. Bez zemních prací	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
45	K	7590807030	Demontáž elektrického osvětlení mechanického návěstidla jednoramenného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
46	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
47	K	7591037020	Demontáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
48	K	7591037030	Demontáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
49	K	7591117010	Demontáž mechanického přestavníku na straně stojanu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
50	K	7591137028	Demontáž mechanizmu samovratné výhybky hydraulického válce pro SP03	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
51	K	7591207010	Demontáž závorníku mechanického	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
52	K	7591607012	Demontáž mechanické závory dvojité - bez bourání základu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
53	K	7591607102	Demontáž součástí přejezdové mechanické závory kladkové konzoly	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
54	K	7591607104	Demontáž součástí přejezdové mechanické závory stavěcího kola	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
55	K	7591607106	Demontáž součástí přejezdové mechanické závory klikového hřídele	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
56	K	7591607110	Demontáž součástí přejezdové mechanické závory spínacího zařízení pro elektrické závislosti závor	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
57	K	7591607112	Demontáž součástí přejezdové mechanické závory souboru závislostí mechanických závor na zabezpečovacím zařízení	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
58	K	7592007076	Demontáž počítacího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
59	K	7592507010	Demontáž pracoviště DLA diagnostiky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
60	K	7592707014	Demontáž upozorňovadla vysokého	kus	7,000	Sborník UOŽI 01 2026
61	K	7592707016	Demontáž upozorňovadla nízkého	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
62	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
63	K	7592827010	Demontáž součástí výstražníku nosiče výstražníku	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
64	K	7592827015	Demontáž součástí výstražníku skříně výstražníku	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
65	K	7592827095	Demontáž součástí výstražníku žárovky	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
66	K	7592827107	Demontáž doplňků břevna ZSH	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
67	K	7592827110	Demontáž součástí výstražníku kříže výstražného	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
68	K	7592837032	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
69	K	7592837040	Demontáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
70	K	7592837090	Demontáž stojanu se závorou bez výstražníku	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
71	K	7592837100	Demontáž břevna závory	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
72	K	7593007010	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe ze stojanové řady	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
73	K	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
74	K	7593007022	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
75	K	7593007040	Demontáž zdroje síťového	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
76	K	7593107022	Demontáž měniče rotačního s výkonem přes 1 kVA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
77	K	7593317120	Demontáž stojanové řady pro 1-3 stojany	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
78	K	7593317214	Demontáž skříně s otočným rámem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
79	K	7593317240	Demontáž stojanu v stojanové řadě typu S oboustranné s vysokým nebo nízkým roštem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
80	K	7593317260	Demontáž kabelového roštu	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
81	K	7593327030	Demontáž zásuvné jednotky elektroniky	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
82	K	7593327040	Demontáž kazety pro zásuvné jednotky	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
83	K	7593327080	Demontáž stavěcího odporu nebo kondenzátoru	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
84	K	7593327090	Demontáž diody	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
85	K	7593327100	Demontáž pojistky zástrčkové pro zabezpečovací zařízení	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
86	K	7593327110	Demontáž pásku zdířkového pojistkového	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
87	K	7593337040	Demontáž malorozměrného relé	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
88	K	7593337080	Demontáž kmitače	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
89	K	7593337130	Demontáž hlídače izolačního stavu	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
90	K	7593337140	Demontáž napájecí jednotky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
91	K	7593337160	Demontáž souboru KAV, FID, ASE	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
92	K	7593337170	Demontáž universální časovací jednotky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
93	K	7593407010	Demontáž sloupku pro drátovodné kladky	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
94	K	7593407020	Demontáž stojánku pro drátovodné kladky	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
95	K	7593407060	Demontáž kladky dvojité ze sloupku	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
96	K	7593407070	Demontáž kladky ze žlabu neobsazeného	kus	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
97	K	7593407082	Demontáž kladky odbočné pro 2 DD s kul. ložiskem	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
98	K	7593407130	Demontáž drátovodu dvojitého ze žlabu	m	26,000	Sborník UOŽI 01 2026
99	K	7593407140	Demontáž drátovodu dvojitého ze sloupků	m	26,000	Sborník UOŽI 01 2026
100	K	7593407150	Demontáž napínacího šroubu délky 260 - 500 mm	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
101	K	7593407160	Demontáž očka pájecího pro drátovod	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
102	K	7593407170	Demontáž dotahovače	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
103	K	7593407215	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 100	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
104	K	7593407225	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
105	K	7593407240	Demontáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 30 x 300	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
106	K	7593407280	Demontáž žlabu betonového plnostěnného 20 x 20 - T 2 N	m	15,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
107	K	7593407282	Demontáž žlabu betonového složeného T III - K	m	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
108	*M*	*5955101000*	*Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 (32/63) třídy BI*	*t*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
109	K	7593507080	Demontáž kabelové příruby těsnicí	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
110	K	7593507200	Demontáž trubek HDPE z kabelového žlabu	m	11,000	Sborník UOŽI 01 2026
111	K	7593507202	Demontáž trubek HDPE z výkopu	m	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
112	K	7594107330	Demontáž kolejnicového lanového propojení z betonových pražců	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
113	K	7594207010	Demontáž stykového transformátoru DT olejového	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
114	K	7594207050	Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
115	K	7594207080	Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
116	K	7596317010	Demontáž rozhlasové ústředny AŽD RU85	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
117	K	7596317040	Demontáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
118	K	7596347010	Demontáž rozhlasového zesilovače	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
119	K	7596347020	Demontáž sestavy zesilovače pro neobsazené zastávky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
120	K	7596417015	Demontáž ústředny EPS konvenční do 8 smyček	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
121	K	7596417020	Demontáž ústředny EPS konvenční do 16 smyček	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
122	K	7596417035	Demontáž ústředny EPS linkové	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
123	K	7596437010	Demontáž sirény poplachové	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
124	K	7596447005	Demontáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.)	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
125	K	7596817030	Demontáž zapojovače elektronického SEZ, ETZ 1, Kapsch, HiPath, TTC	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
126	K	7596917010	Demontáž telefonních objektů TO AŽD 68	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
127	K	7593507150	Vyjmutí výstražné fólie z výkopu	m	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
128	K	5913280035	Demontáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na odstranění dlažby nebo obrubníku a naložení na dopravní prostředek.	m2	1,500	Sborník UOŽI 01 2026
129	K	5912030060	Demontáž návěstidla včetně sloupku a patky tabulky s křížem Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž návěstidla, sloupku a patky, zához, úpravu terénu a naložení na dopravní prostředek.	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	P		*Poznámka k položce:* *Návěstidlo+sloupek+patka=kus*			
130	K	7496672015	Demontáž rozvaděčů vlastní spotřeby stejnosměrného s bateriemi	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
131	K	7496677010	Demontáž stojanu pro baterie	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
132	K	7497371625	Demontáže zařízení trakčního vedení svodu ukolejnění konstrukcí a stožárů - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
133	K	7590617020	Demontáž skříňky s pomocnými tlačítky - včetně odpojení kabelů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
134	K	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
135	K	7592307010	Demontáž transformátoru pro zabezpečovací zařízení	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
136	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
137	K	7592907052	Demontáž bloku baterie olověné 24 V a 48 V kapacity přes 50 Ah	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
138	K	7593107012	Demontáž měniče statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
139	K	7593317380	Demontáž panelu reléového	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
140	K	7593317382	Demontáž panelu se svorkovnicemi	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
141	K	7594107070	Demontáž lanového propojení tlumivek z betonových pražců	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
142	K	7594307035	Demontáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
143	K	7594307040	Demontáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
144	K	7595227010	Demontáž záznamového zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
145	K	7596917030	Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
146	*M*	*7590710740*	*Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 6sv. 1UR3 typ:5080 (CV012525580)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	DOM	Technologický domek			
147	*M*	*7590110010*	*Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2 m*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
148	*M*	*7590110200*	*Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x6 m*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
149	*M*	*7590110120*	*Domky, přístřešky Reléový domek - výška 3,10 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2 m*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
150	*M*	*7590110650*	*Domky, přístřešky Domky s integrovanou betonovou střechou vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2 m; výška 3,2 m*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
151	K	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam	kus	9,000	Sborník UOŽI 01 2026
152	K	7590195015	Montáž ovládací skříňky přejezdového zařízení na objekt - připevnění skříňky, zatažení kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací skříň, ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnicí svorník PSK	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
153	K	7590115010	Montáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
154	*M*	*7590190210*	*Ostatní Skříňka na dokumenty*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
155	K	7590115020	Montáž objektu nosného rámu se stříškou - usazení konstrukce na základy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
156	*M*	*7590190140*	*Ostatní Schůdky víceúčelové EN 131 (HM0478850000131)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
157	*M*	*7590190150*	*Ostatní Žebřík trojdílný univerzální 3x7 příček (HM0478850007607)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
158	K	7499151110	Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
159	*M*	*7590190010*	*Ostatní Patka základová*	*kus*	*4,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
160	*M*	*7596200004*	*Indikátory horkoběžnosti Vybavení domku - stůl, židle apod.*	*sada*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	DOM - EL	Výstroj domku			
161	*M*	*7590120160*	*Skříně Skříňka ovl. pro PZZ-RE (CV723089004)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
162	*M*	*7494003054*	*Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
163	*M*	*7491601470*	*Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3b - plech*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
164	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m - zemnící tyče (horní konec tyče min. 80 cm pod povrchem) včetně připojení tyče k pásku	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
165	*M*	*7590150030*	*Uzemnění, ukolejnění Tyč zemnící se svorkou l=1,5m (HM0354405211015)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
166	K	7491152021	Montáž trubek pevných elektroinstalačních tuhých plastových bezhalogenových (HF) uložených pevně průměru do 50 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m	7,000	Sborník UOŽI 01 2026
167	K	7491253020	Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných přepínačů sériových nebo střídavých přepínačů řaz.6, 7, 250 V/10A, IP20, vč.ovl.krytu a rámečku - včetně zapojení a osazení	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
168	K	7491253040	Montáž přístrojů spínacích instalačních tlačítkových velkoplošných jednopolových 250 V/10A, IP20 - včetně zapojení a osazení, včetně ovl. krytu a rámečku	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
169	K	7491651010	Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - včetně upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty apod.)	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
170	K	7491651020	Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu měděných (Cu) do 50 mm2 - včetně upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty apod.)	m	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
171	*M*	*7491600180*	*Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2*	*m*	*25,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
172	K	7590135020	Montáž pojistkového rozvaděče nástěnného (BRD) 1 okruhového - připevnění rozvaděče na špalíky nebo hmoždinky, připojení rozvod. vedení k pojistkovým spodkům, nasazení pojistkových vložek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
173	*M*	*7593100330*	*Měniče Zdroj BZS1-275/R96/sest. 4x1,75kVa zal (HM0404229990517)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
174	*M*	*7593100820*	*Měniče Zdrojelektron.EZ2 24/230/50sin 600VA (HM0404229990133)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
175	*M*	*7593100830*	*Měniče Zdrojelektron.EZ2 24/230/50sin 900VA (HM0404229990134)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
176	*M*	*7593310570*	*Konstrukční díly Police (CV724825002M)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
177	*M*	*7494003478*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3+N-pól, Icn 10 kA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
178	*M*	*7494003682*	*Modulární přístroje Jističe Příslušenství Ue AC/DC 60 V, např. pro LTE, LTN, LVN*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
179	K	7494151010	Montáž modulárních rozvodnic min. IP 30, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
180	K	7494351010	Montáž jističů (do 10 kA) jednopólových do 20 A	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
181	K	7494351020	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových do 20 A	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
182	*M*	*7494004354*	*Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační relé Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 3x přepínací kontakt 8 A, zelená signálka*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
183	K	7494351022	Montáž jističů (do 10 kA) dvoupólových nebo 1+N pólových přes 20 do 63 A	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
184	K	7494351040	Montáž jističů (do 10 kA) tři+N pólových do 20 A	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
185	*M*	*7494000014*	*Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, řad 1, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
186	K	7494351080	Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k instalačním jističům do 125 A pomocného spínače (1x zap., 1x vyp. kontakt)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
187	K	7494351085	Montáž jističů (do 10 kA) přídavných zařízení k instalačním jističům do 125 A napěťové spouště	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
188	K	7494353040	Montáž příslušenství pro jističe do 630 A spouště napěťové	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
189	*M*	*7494003658*	*Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, MSO*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
190	K	7494551022	Montáž vačkových silových spínačů - vypínačů třípólových nebo čtyřpólových do 63 A - vypínač 0-1	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
191	*M*	*7494003152*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
192	K	7494752012	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1+2 (třída B+C) pro jednofázové sítě - do rozvaděče nebo skříně	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
193	*M*	*7494004114*	*Modulární přístroje Přepěťové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1+2, Iimp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor, 1pól*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
194	K	7494753010	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 2 (třída C) pro třífázové sítě - do rozvaděče nebo skříně	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
195	K	7494754012	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 3 (třída D) pro jednofázové sítě - do rozvaděče nebo skříně	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
196	*M*	*7593000010*	*Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G12/25, na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
197	*M*	*7593310690*	*Konstrukční díly Skříň přístrojová SPP 57B (CV801019002)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
198	*M*	*7494004950*	*Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Podpěťové spouště AC/DC 110 V, např. pro BC160*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
199	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	7,000	Sborník UOŽI 01 2026
200	*M*	*7494000004*	*Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, řad 1, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	VV		AC rozvaděč			
	VV		5		5,000	
	VV		DC rozvaděč			
	VV		5		5,000	
	VV		Součet		10,000	
201	*M*	*7593000270*	*Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/100, stacionární oceloplechová skříň 1500x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
202	*M*	*7593000080*	*Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/20, oceloplechová nástěnná skříň 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
203	*M*	*7491100310*	*Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 8040 pr.40 1250N PVC černá*	*m*	*7,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
204	*M*	*7494000008*	*Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, řad 3, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
205	*M*	*7494004942*	*Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Napěťové spouště AC/DC 24, 48 V, např. pro BC160*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
206	*M*	*7494004934*	*Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Pomocné spínače 1x CO, AC/DC 60 - 250 V, např. pro BC160*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
207	*M*	*7494003580*	*Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
208	*M*	*7494003594*	*Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
209	*M*	*7494003050*	*Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
210	*M*	*7593320159*	*Prvky Rezistor regulační 43Ohm (CV719109008)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
211	M	7494004128	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště, 3+N-pól	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
212	M	7494004406	Modulární přístroje Spínací přístroje Časová relé Un AC 24 - 230 V, DC 24 - 220 V, 3x přepínací kontakt 8 A, počet funkcí 18	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
213	M	7494004440	Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé Napětí sledování nadpětí, podpětí a výpadku fáze, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
214	M	7494004426	Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 1x přepínací kontakt, týdenní program, 1 kanál, funkce astro, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
215	M	7494003322	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
216	M	7494003298	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
217	M	7494004536	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 40 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
218	M	7593000020	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/25, na polici/na zeď/na DIN lištu, základní stavová indikace opticky i bezpotenciálově, teplotní kompenzace	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
219	M	7593311040	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 10-ti dílná (CV721225081)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
220	M	7593311070	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 24-dílná (CV721225084)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
221	M	7593310402	Konstrukční díly Panel jištění a RC členů (CV803669002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
222	M	7491100350	Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 06040 pr.40 750N HDPE tmš B	m	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
223	M	7494005296	Kompaktní jističe Kompaktní jističe Jističe do 630A Pomocné spínače 2x NC, AC/DC 60 - 500 V, např. pro BH630/BD250	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
224	M	7494003122	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 6 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
225	M	7494003124	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1pól, Icn 10 kA	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
226	M	7494003160	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 10 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
227	M	7494003586	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 13 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
228	M	7494003584	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
229	M	7593310580	Konstrukční díly Police oboustranná hloubka 480mm (CV726459001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
230	M	7494008220	Pojistkové systémy Výkonové pojistkové vložky Válcové pojistkové vložky In 0,5A, Un AC 500 V / DC 250 V, velikost 10x38, aM - charakteristika motorová pouze proti zkratu, Cd/Pb free	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
231	M	7494010458	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Svorka RSP 4 řadová pojistková	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
232	M	7494003824	Modulární přístroje Proudové chrániče 10 kA typ AC 4-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V, Idn 30 mA, 4pól, Inc 10 kA, typ AC	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
233	M	7494003406	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 1 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3pól, Icn 10 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
234	M	7494000012	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, řad 1, modulů v řadě 8, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
235	M	7494003146	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 0,5 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
236	M	7494004136	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, 1pól	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
237	M	7494004586	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Spínače a tlačítka Ovládací tlačítka Ith 25 A, Ue AC 230 V, 1x zapínací kontakt, tlačítko - barva černá	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
238	M	7494004570	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Spínače a tlačítka Kolébkové spínače a přepínače Ith 16 A, Ue AC 250 V, DC 12 V, 1x přepínací kontakt	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
239	M	7593310550	Konstrukční díly Police dvojitá (velká) (CV724829003)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
240	M	7494003690	Modulární přístroje Jističe Příslušenství Ue DC 24 V, např. pro LTE, LTN, LVN	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
241	K	7494151020	Montáž modulárních rozvodnic min. IP 55, třída izolace II, počet modulů do 72 - do zdi, na zeď nebo konstrukci, včetně montáže nosné konstrukce, kotevní, spojovací prvků, provedení zkoušek, dodání atestů, revizní zprávy včetně kusové zkoušky. Neobsahuje elektrovýzbroj	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
242	M	7494004126	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor, jiskřiště, 3+N-pól	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
243	M	7494004160	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 3, náhradní díl, Imax 1,5 kA, Uc AC 335 V, pouze výměnný modul, varistor, např. pro SVD-335, 3+N-pól	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
244	M	7494000032	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) - otevírání nahoru pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, otevírání nahoru, řad 2, modulů v řadě 20, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
245	M	7494000016	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, řad 2, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
246	M	7494003388	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 10 kA	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
247	M	7494003062	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
248	K	7494351030	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
249	M	7494004946	Kompaktní jističe Kompaktní jističe do 160A Napěťové spouště AC 230, 400 V / DC 220 V, např. pro BC160	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	DOM - STOJ	Výstroj rel. stojanu			
250	M	7593320972	Prvky Kazeta FAK10	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
251	K	7593005022	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
252	K	7593315380	Montáž panelu reléového	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
253	M	7592500130	Diagnostická zařízení Deska procesorové jednotky ST00 222	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
254	M	7593310150	Konstrukční díly Lišta uzemňovací-sestava (CV725125006M)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
255	M	7593320414	Prvky Deska propojovací DPN (CV755135004)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
256	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
257	M	7593320450	Prvky Relé Schrack PT 570024 základní sestava (CV930025028)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
258	M	7593321149	Prvky Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 6 desek spínačů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
259	M	7593321173	Prvky Deska tlačítek TL1	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
260	M	7593321185	Prvky Deska indikací I	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
261	M	7593321188	Prvky Deska měření M	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
262	M	7593310430	Konstrukční díly Panel svorkovnicový (CV725959001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
263	M	7494003574	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 1 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
264	M	7494003576	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
265	M	7494003578	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
266	M	7593310380	Konstrukční díly Panel krycí (CV724799001M)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
267	M	7593321140	Prvky Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 3 desky spínačů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
268	M	7593310740	Konstrukční díly Skříň stavebnicového systému FISCHER (pro elektronický kmitač) pro 19 zásuvných jednotek (TE160)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
269	M	7593311060	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 20-ti dílná (CV721225083)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
270	M	7593330350	Výměnné díly Relé NMPŠ 1-2000 (HM0404221990438)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
271	M	7494004346	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační relé Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 1x přepínací kontakt 16 A, zelená signálka	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
272	M	7494003056	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
273	M	7494003608	Modulární přístroje Jističe do 125 A; 10 kA 1-pólové In 80 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
274	M	7494003670	Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
275	M	7494004402	Modulární přístroje Spínací přístroje Časová relé Un AC 24 - 230 V, DC 24 - 220 V, 3x přepínací kontakt 8 A, počet funkcí 9	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
276	M	7590610020	Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Buňka světelná jednožárovková (CV720409002)	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
277	M	7494007972	Pojistkové systémy Řadové pojistkové odpínače Náhradní díly konektor pro 3pól. odpínač s dálkovou signalizací stavu pojistek, 9- žilový kabel	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
278	M	7593310870	Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 17 polí inov. (HM0404215990306)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
279	M	7593310880	Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 19 polí inov. (HM0404215990311)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
280	K	7494559010	Montáž relé modulárního	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
281	K	7494559020	Montáž relé paticového včetně patice	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
282	K	7494651010	Montáž ovládacích tlačítek kompletních	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
283	K	7494651015	Montáž ovládacích tlačítek nouzového zastavení	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
284	K	7494651025	Montáž ovládacích tlačítek otočných přepínačů	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
285	K	7496653010	Montáž měničů do 110/24 V DC - včetně propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení měniče, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
286	M	7593321047	Prvky Hlídač podpětí OF 056B	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
287	M	7593320018	Prvky Hlídač izol.stavu HIS-B pro stř.soust. (CV600529002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
288	K	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
289	*M*	*7593320120*	*Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 0,16A (CV719029009)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
290	*M*	*7593320126*	*Prvky Pojistka zástrčková 0,5A (CV719039001)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
291	*M*	*7593320147*	*Prvky Pojistka zástrčková 0,16A (CV719039009)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
292	*M*	*7593320129*	*Prvky Pojistka zástrčková 1A (CV719039002)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
293	*M*	*7593320102*	*Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 1,0A (CV719029002)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
294	*M*	*7593320426*	*Prvky Jednotka časová CJS (CV755139004)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
295	K	7590615040	Montáž tlačítka, světelné buňky, počitadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu - rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začištění otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení včetně vyvázání vodičů do formy	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
296	*M*	*7593310340*	*Konstrukční díly Panel krycí 119/30 (CV755125011B)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
297	*M*	*7590610380*	*Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko zelené (HM0321720400011)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
298	*M*	*7593310080*	*Konstrukční díly Destička pro odpor (CV721235058)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
299	*M*	*7593320099*	*Prvky Pásek zdíř.pro zástrč.poj. 0,5A (CV719029001)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
300	*M*	*7593321143*	*Prvky Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 4 desky spínačů*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
301	*M*	*7593321272*	*Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20-3.2B (HM0404228990305)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
302	K	7593005040	Montáž zdroje síťového - se zapojením vodičů a přezkoušení funkce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
303	K	7593105010	Montáž měniče (zdroje) statického ze stojanu - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
304	K	7593105012	Montáž měniče (zdroje) statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96 - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
305	K	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
306	K	7593315104	Montáž zabezpečovacího stojanu napájecího - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
307	K	7593315120	Montáž stojanové řady pro 1 stojan - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
308	K	7593315140	Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
309	K	7593315150	Montáž police do releového stojanu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
310	*M*	*7590610370*	*Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko rudé (HM0321720400010)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
311	*M*	*7593321275*	*Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20-3.3B (HM0404228990317)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
312	*M*	*7593310060*	*Konstrukční díly Deska pro diody (CV725715010M)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
313	*M*	*7593320420*	*Prvky Jednotka časová CJP (CV755139002)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
314	*M*	*7593320407*	*Prvky Kazeta časové jednotky - nízká (CV755135009)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
315	*M*	*7593330470*	*Výměnné díly Filtr časové jednotky (HM0404229990227)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
316	K	7593315194	Montáž žlabu stojanové řady podélného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
317	K	7593315382	Montáž panelu se svorkovnicemi	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
318	*M*	*7590610400*	*Indikační a kolejové desky a ovládací pulty Stínítko čiré (HM0321720400013)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
319	*M*	*7593320204*	*Prvky Transil pro pojistky (CV726435001M)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
320	K	7593315386	Montáž panelu pro stanici TEDIS	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
321	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
322	K	7593325015	Montáž do LSA pásku přepěťové ochrany	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
323	*M*	*7593320448*	*Prvky Relé RT 2P/8A,24VDC,5MM RT 424024 (HM0358259992095)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
324	*M*	*7593320449*	*Prvky Patice RT, 5mm/pro YM moduly RT 78725 (HM0358259992081)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
325	*M*	*7494004142*	*Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, náhradní díl, Imax 20 kA, Uc AC 350 V, pouze výměnný modul, varistor, např. pro SVC-350 (L/N)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
326	*M*	*7593320024*	*Prvky Deska odporů (CV600945012)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
327	*M*	*7593320027*	*Prvky Deska svorek (CV600945014)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
328	*M*	*7593320069*	*Prvky Deska propojovací P2 (CV714785047B)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
329	*M*	*7494004534*	*Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
330	*M*	*7593320156*	*Prvky Rezistor regulační 15Ohm (CV719109007)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
331	*M*	*7494003312*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
332	*M*	*7494003320*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
333	*M*	*7494003314*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 1 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
334	*M*	*7494003318*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
335	*M*	*7494003326*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
336	*M*	*7494003334*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
337	K	7593325030	Montáž zásuvné jednotky elektroniky	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
338	K	7593325040	Montáž kazety pro zásuvné jednotky	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
339	*M*	*7593320600*	*Prvky Jednotka BPS4 F*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
340	*M*	*7593320711*	*Prvky Záslepka 4HPF pro jedno pole kazety FAK*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
341	K	7593325050	Montáž jednotky do panelu (kazety)	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
342	K	7593325070	Montáž krycích desek do panelu (kazety)	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
343	K	7593325090	Montáž diody - včetně zapojení a označení	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
344	K	7593325100	Montáž pojistky zástrčkové pro zabezpečovací zařízení - včetně zapojení a označení	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
345	K	7593325110	Montáž pásku zdířkového pojistkového - včetně zapojení a označení	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
346	K	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
347	*M*	*7593320036*	*Prvky Hlídač izol.stavu HIS 3 úplný (CV600949003B)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
348	*M*	*7593311050*	*Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082)*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
349	K	7593335050	Montáž zásuvky malorozměrového relé - včetně zapojení přívodů	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
350	K	7593335080	Montáž kmitače - včetně zapojení a označení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
351	K	7593335110	Montáž zdroje kmitavých signálů - včetně zapojení a označení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
352	K	7593335130	Montáž hlídače izolačního stavu - včetně zapojení a označení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
353	K	7593335170	Montáž universální časovací jednotky - včetně zapojení a označení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
354	*M*	*7593320192*	*Prvky Deska S POKO 75 94 (CV724805019)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
355	*M*	*7593330130*	*Výměnné díly Relé NMŠ 1-1200 (HM0404221990416)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
356	*M*	*7593321146*	*Prvky Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 5 desek spínačů*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
357	*M*	*7593310470*	*Konstrukční díly Plech krycí (CV725010004)*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
358	*M*	*7593310440*	*Konstrukční díly Panel svorkovnicový 12xSV-12C(svor.-svor.) (CV724199001)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
359	*M*	*7593310450*	*Konstrukční díly Panel volné vazby úplný (CV725719003M)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
360	*M*	*7593310100*	*Konstrukční díly Izolace stojanu úplná (CV723685005M)*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
361	*M*	*7593310400*	*Konstrukční díly Panel odporů a pojistek (CV726439002M)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
362	*M*	*7494003052*	*Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 4 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
363	*M*	*7593320216*	*Prvky Tlačítko (CV727295002)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
364	*M*	*7593310890*	*Konstrukční díly Řada stojanová 1 - dílná 1 stojan (HM0404215990301)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
365	*M*	*7593100900*	*Měniče Měnič DC 24V/24V spínaný, s galvanickýmoddělením, stabilizovaný*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
366	*M*	*7593330040*	*Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 (HM0404221990407)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
367	*M*	*7593330160*	*Výměnné díly Relé NMŠ 2-4000 (HM0404221990419)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
368	*M*	*7593330120*	*Výměnné díly Relé NMŠM 1-1500 (HM0404221990415)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
369	*M*	*7593330340*	*Výměnné díly Relé NMŠ 1-0,25/0,7 (HM0404221990437)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
370	*M*	*7593330030*	*Výměnné díly Relé SMŠ 2-270/270 (HM0404221990350)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
371	*M*	*7593330070*	*Výměnné díly Relé NMŠM 1-750 (HM0404221990410)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
372	*M*	*7593321164*	*Prvky Deska (zásuvná jednotka) spínačů K2 pro EKP 2*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
373	*M*	*7593321161*	*Prvky Deska (zásuvná jednotka) spínačů S2 pro EKP 2*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
374	*M*	*7593320429*	*Prvky Jednotka časová CJP (CV755139005)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	BAT	Baterie			
375	*M*	*7496600540*	*Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /12 Ah - gelový s životností min. 5 let*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
376	K	7496655014	Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 40 do 100 Ah - montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových propojek, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
377	K	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
378	K	7592905072	Montáž rekombinační zátky nad 300 Ah	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
379	*M*	*7592910155*	*Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/90 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu*	*kus*	*60,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
380	*M*	*7592910160*	*Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/110 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu*	*kus*	*60,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
381	*M*	*7592910175*	*Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/170 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu*	*kus*	*60,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
382	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	60,000	Sborník UOŽI 01 2026
383	*M*	*7592910135*	*Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/180 Ah C5 se sintrovanou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu*	*kus*	*60,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
384	K	7592905020	Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou	kus	60,000	Sborník UOŽI 01 2026
385	K	7496655030	Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 24 V přes 40 do 100 Ah - montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových propojek, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv	kus	60,000	Sborník UOŽI 01 2026
386	*M*	*7592940470*	*Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/17 Ah, VRLA, připojení oko M5, životnost 10-12 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu*	*kus*	*30,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
387	*M*	*7592930525*	*Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12 V/17 Ah s mřížkovou elektrodou, uzavřený - AGM, 5+, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu*	*kus*	*30,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
388	K	7496655040	Montáž staničních baterií (akumulátorů) olověných přes 100 do 200 Ah - montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových propojek, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv, sada 9 akumulátorů	kus	60,000	Sborník UOŽI 01 2026
389	*M*	*7592910310*	*Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)*	*kus*	*60,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
390	K	7496656010	Montáž stojanu pro baterie do 150 Ah - usazení, případné zašroubování do podlahy	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
391	*M*	*7593310860*	*Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001)*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
392	*M*	*7593330460*	*Výměnné díly Relé dohlížecí nap.baterie DRB 22V (HM0404221990507)*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
393	*M*	*7593320021*	*Prvky Hlídač baterie HB (CV600929002B)*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
394	*M*	*7593320477*	*Prvky Ochrana přepěť.pro nap.bat PONB 94 (HM0358239992984)*	*kus*	*60,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
395	*M*	*7593320435*	*Prvky Ochrana baterie přepěťová (CV800795088)*	*kus*	*60,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
396	*M*	*7593330420*	*Výměnné díly Hlídač napětí baterie HNB/24V (HM0404221990502)*	*kus*	*60,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	HSV	Práce a dodávky HSV			
397	K	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic	m	9,000	Sborník UOŽI 01 2026
398	K	7491252020	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí - včetně zhotovení otvoru	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
399	K	7491252030	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice dvojité pro lištové rozvody s víčkem a svorkovnicí - včetně zhotovení otvoru	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
400	K	7491253010	Montáž přístrojů spínacích instalačních kolébkových velkoplošných vypínačů jednopolových řaz.1, 250 V/10 A, IP20 vč.ovl.krytu a rámečku - včetně zapojení a osazení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
401	K	7491254010	Montáž zásuvek instalačních domovních 10/16 A, 250 V, IP20 bez přepěťové ochrany nebo se zabudovanou přepěťovou ochranou jednoduchých nebo dvojitých - včetně zapojení a osazení	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
402	K	7491256020	Montáž elektrických přímotopů termostatů prostorových 0-40° C - včetně zapojení a osazení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
403	K	7491555050	Montáž svítidel základních instalačních kompaktních s krytem s 1 zdrojem do 1x26 W, IP20 - včetně zapojení a osazení, s klasickým nebo elektronickým předřadníkem, včetně montáže zářivky	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
404	K	7491651030	Montáž vnitřního uzemnění ochranné pospojování volně nebo pod omítkou vodič Cu 2,5-16 mm2	m	15,000	Sborník UOŽI 01 2026
405	K	7491651048	Montáž vnitřního uzemnění ostatní ekvipotenciální svorkovnice do 6 x 16 mm2, krytá	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
406	K	7494753012	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 2 (třída C) pro jednofázové sítě - do rozvaděče nebo skříně	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
407	K	7494756010	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 2,5 mm2 - do rozvaděče nebo skříně	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
408	K	7494756012	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 2,5 mm2, rozpojovací nebo pojistkové (trubička 5x20 mm), pojistkové vložky 0,1-10 A - do rozvaděče nebo skříně	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
409	K	7494756014	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 6 mm2 - do rozvaděče nebo skříně	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
410	K	7494756016	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 16 mm2 - do rozvaděče nebo skříně	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
411	K	7498155015	Montáž SKŘ-DŘT, čidla dveřního kontaktu signalizačního - montáž zařízení, instalaci a uvedení do provozu, předepsaných zkoušek a vystavení protokolů a výchozí revize, účast na komplexním vyzkoušení ŘS jako celku, cenu dodavatelské dokumentace	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
412	K	7590555206	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 48 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
413	K	7590555340	Zhotovení vodní zábrany	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
414	*M*	*7590541004*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná polopružná trubka s tavným lepidlem na vnitřní straně, délka 1,2 m, barva černá ATUM 24/8-0-STK (25)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
415	K	7592825035	Montáž součástí výstražníku soustavy náv. výstražníku	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
416	K	7592825090	Montáž součástí výstražníku barevného filtru	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
417	K	7592825100	Montáž součástí výstražníku sluneční clony	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
418	K	7593505250	Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
419	K	7596615010	Montáž přijímače DCF - úplná montáž na předem připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení funkce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
420	*M*	*7593501505*	*Trasy kabelového vedení Vodotěsné kabelové komory PE-kabelová komora DN 1000/625, výška 108 cm, integrovaná nerezavějící stupadla*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
421	*M*	*7593501520*	*Trasy kabelového vedení Vodotěsné kabelové komory Víko plastové prům. 63 pochozí vodotěsné*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
422	*M*	*7593501560*	*Trasy kabelového vedení Multikanály a příslušenství Těsnění Pro 9-ti otvorové díly (G - 9W)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
423	*M*	*7494000018*	*Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, řad 3, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
424	*M*	*7494004598*	*Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Spínače a tlačítka Ovládací tlačítka Ith 25 A, Ue AC 230 V, 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, tlačítko - barva černá, se signalizací - barva bílá / AC 230 V*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
425	M	7494004606	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Spínače a tlačítka Ovládací tlačítka barva červená, např. pro MST, MTX, MT2	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
426	M	7494004670	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 7, průřez 16 mm2, barva zelená	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
427	M	7494003592	Modulární přístroje Jističe Jističe pro jištění stejnosměrných (DC) a střídavých (AC) obvodů, 2pólové In 25 A, Ue AC 230/400 V / DC 220/440 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
428	M	7494000258	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Oceloplastové rozvodnicové skříně (IP30) Náhradní díly "U" lišta, pro např. RZA-1N14	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
429	M	7494000286	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Oceloplastové rozvodnicové skříně (IP30) Náhradní díly držák hlavních svorek, pro např. RZA	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
430	M	7491400040	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LV 40x15 vkládací bílá 3m	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
431	M	7491400050	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LP 80x25 podlahová bílá 3m	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
432	M	7491201530	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Krabice lištová LK80X16/T	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
433	M	7491201410	Elektroinstalační materiál Elektroinstalační krabice a rozvodky Bez zapojení Víčko V 125/1	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
434	M	7491201570	Elektroinstalační materiál Spínací přístroje instalační Spínač jednopólový, řazení 1, IP20	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
435	M	7491204890	Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Přístroj zásuvky zápustné jednonásobné, krytka, šroubové svorky, IP20	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
436	M	7491205690	Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka 1 fázová 230V/16A montáž na DIN lištu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
437	M	7491206820	Elektroinstalační materiál Elektrické přímotopy Termostat prostorový pro regulaci akumulačních kamen s regulátorem citlivosti, regulačním kotoučem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
438	M	7491600110	Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1801 ekvipotenciální	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
439	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
440	M	7491205727	Elektroinstalační materiál Svítidla LED IP66 Svítidlo LED s elektronickým předřadníkem, polykarbonát, IP66, příkon 15-35 W, délka 1280 mm (např. Extra)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
441	M	7491400290	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt L 40x15 rohový vnitřní bílý	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
442	M	7491100290	Trubková vedení Pevné elektroinstalační trubky 4032 pr.32 750N tm.šedá	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
443	M	7491400490	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt L 40x15 spojovací bílý	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
444	M	7491400240	Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt L 40x15 odbočný bílý	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
445	M	7494000298	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Oceloplastové rozvodnicové skříně (IP30) Náhradní díly svorkovnice 5 x 6 mm2, pro např. RZA	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
446	M	7494004664	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 7, průřez 16 mm2, barva šedá, s izolačním krytem	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
447	M	7494004676	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 7, průřez 16 mm2, barva modrá	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
448	M	7593321455	Prvky Rázová oddělovací tlumivka 16A	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
449	M	7593321520	Prvky Ochrana přepěťová SLP-275 V/4 S, 40 kA (8/20) - čtyřpólový varistorový svodič přepětí, vyjímatelný modul, optická signalizace poruchy, možnost blokace modulu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
450	M	7494004532	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 20 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
451	M	7494004158	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 3, náhradní díl, Imax 3 kA, Uc AC 253 V, pouze výměnný modul, varistor, např. pro SVD-253, 1+N-pól	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
452	*M*	*7494003492*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika C, 3+N-pól, Icn 10 kA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
453	*M*	*7494004442*	*Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé Napětí sledování nadpětí, podpětí, výpadku fáze, sledu fází a asymetrie, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
454	*M*	*7494004428*	*Modulární přístroje Spínací přístroje Spínací hodiny In 16 A, Uc AC 230 V, 2x přepínací kontakt, týdenní program, 2 kanály, funkce astro, jazyk CS, EN, DE, PL, RU, IT, FR, ES, PT, NL, DA, FI, NO, SV, TR, záloha chodu*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	PŘEST	Přestavníky			
455	*M*	*7591080782*	*Ostatní náhradní díly EP600 Souprava připevňovací 03083K (CV030839011)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
456	*M*	*7590920200*	*Součásti výkolejek Spojnice přestavník.S II (CV701629001)*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
457	*M*	*7590920220*	*Součásti výkolejek Spojnice přestavník.S IV (CV701649001)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	TEDIS	TEDIS Remote			
458	K	7590575030	Zhotovení datového rozvodu pro DLS včetně konektorování za 1 měřící bod	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
459	*M*	*7593320570*	*Prvky Kazeta TEDIS15 v provedení 19"eurocard*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
460	K	7593333990	Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	MAT	Materiál dodávaný OŘ HKR			
461	*M*	*7590541442*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EZE*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
462	*M*	*7593501825*	*Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1428 - XR ID, fialový zabezpečováci zapisovatelný*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	MECH	Mechanické zab. zař.			
463	*M*	*7593400020*	*Drátovodné trasy Háček spojovací C (HM0404113010000)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
464	*M*	*7593400030*	*Drátovodné trasy Plíšek pojistný drátovodu (HM0404113020100)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
465	*M*	*7593400060*	*Drátovodné trasy Očko pájecí pro drátovod (HM0404113020000)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
466	*M*	*7593400150R*	*Drátovodné trasy Řetěz OC hradlový černý*	*kg*	*5,000*	
467	*M*	*7593400040*	*Drátovodné trasy Šroub napínací 260mm (HM0404113070000)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
468	*M*	*7593400050*	*Drátovodné trasy Šroub napínací 500mm (HM0404113080000)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
469	K	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení	kus	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
470	K	7593405082	Montáž kladky odbočné pro 2 DD s kul. ložiskem - nasazení, vysměrování, dotažení šroubů a naolejování	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
471	K	7593405130	Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 20 cm - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	26,000	Sborník UOŽI 01 2026
472	K	7593405132	Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 30 cm - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	26,000	Sborník UOŽI 01 2026
473	*M*	*7593400080*	*Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 300x300x3000 norma 03233D (HM0404115180000)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
474	K	7593405134	Montáž drátovodu dvojitého do žlabu, šíře 40 cm - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	26,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
475	K	7593405140	Montáž drátovodu dvojitého na sloupcích - sejmutí poklopů, rozvinutí, protažení a napnutí drátovodu, zakrytí žlabu poklopy	m	26,000	Sborník UOŽI 01 2026
476	K	7593405150	Montáž napínacího šroubu délky 260 - 500 mm	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
477	K	7593405160	Montáž očka pájecího pro drátovod	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
478	K	7593405190	Montáž řetězu OC hradlového do žlabu	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
479	K	7593405225	Montáž žlabu ocelového s poklopem 20 x 20 x 300	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
480	*M*	*7590190100*	*Ostatní Podpěra zemní s jedním šroubem M 2O (CV736209001M)*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
481	K	7593405245	Montáž žlabu ocelového s poklopem 30 x 40 x 300	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
482	*M*	*7593400070*	*Drátovodné trasy Žlab ocelový s poklopem 200x200x3000 (HM0404115150000)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	NAP	Napájení			
483	*M*	*7491205700*	*Elektroinstalační materiál Zásuvky instalační Zásuvka3 fázová 400V/32A montáž do rozváděče, 5 pólová*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
484	K	7492452010	Montáž spojek kabelů vn jednožílových do 120 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
485	K	7492453010	Montáž koncovek kabelů vn jednožílových do 120 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
486	K	7492552010	Montáž kabelů jednožílových Cu do 35 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
487	K	7492652012	Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 50 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
488	K	7492751024	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
489	*M*	*7493600790*	*Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Skříně elektroměrové pro přímé měření Rozváděč pro jednosazbový/dvousazbový jednofázový elektroměr do 25A kompaktní pilíř včetně základu, PUR lak*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
490	K	7493655015	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm2 jednosazbové, včetně jističe do 80 A kompaktní pilíř - včetně elektrovýzbroje, neobsahuje cenu za zemní práce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
491	K	7493656015	Montáž zásuvkových skříní venkovních na pilíři - skříň obsahuje vstupní svorky pro kabel do 120 mm2, hlavní vypínač, jističe, proudové chrániče, zásuvky, elektrovýzbroj, včetně propojení, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje cenu za zemní práce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
492	*M*	*7494003078*	*Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 13 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
493	*M*	*7494003080*	*Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
494	*M*	*7494003082*	*Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 3-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3pól, Icn 6 kA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
495	*M*	*7494004082*	*Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče bleskových proudů typ 1, Iimp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, 3pól*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
496	*M*	*7494004520*	*Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
497	*M*	*7494004526*	*Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 80 A, Ue AC 250/440 V, 3pól*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
498	*M*	*7494004672*	*Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 12, průřez 16 mm2, barva zelená*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
499	*M*	*7494004678*	*Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Rozbočovací svorkovnice počet svorek 12, průřez 16 mm2, barva modrá*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
500	K	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
501	K	7494552020	Montáž vačkových silových spínačů - přepínačů třípólových do 63 A - přepínač 1-0-1	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
502	K	7494751010	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1 (třída B) pro třífázové sítě - do rozvaděče nebo skříně	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
503	K	7494756018	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 50 mm2 - do rozvaděče nebo skříně	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	ST	Vrtání kolejnic, lanová propojení			
504	K	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
505	K	7594105012	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
506	K	7594105016	Odpojení a zpětné připojení lan ke kolejové skříni TJA - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
507	K	7594205014	Montáž stykového transformátoru jednoho DT bez oleje - usazení stykového transformátoru, montáž ochranných trubek, případně přídavných svorkovnic, jejich propojení a naplnění transformátoru olejem, montáž univerzálního úhelníku na střední vývod, propojení středních vývodů dvojice stykových transformátorů krátkým čtyřlanovým propojením, zatažení kabelů, nátěr, proměření izolačního stavu. Bez vyformování a zapojení kabelů, bez dodání svorkovnic, trubek, úhelníku a propojky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
508	K	5907055020	Vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení vrtu ve stojině kolejnice.	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
	P		*Poznámka k položce:* *Vrt=kus*			
509	K	7497351590	Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
510	*M*	*7594110200*	*Lanové propojení s kolíkovým ukončením LAI 1xFe9/190 norma 703029132 (HM0404223990154AV.00190)*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
511	*M*	*7594170530*	*Propojovací příslušenství Příchytka lanová jednod. norma 703309005 (HM0404223990011)*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
512	K	7594105040	Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 1,9 nebo 2,4 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	SDĚL	Sdělovací zařízení			
513	*M*	*7590520614*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 5 x 4 x 0,8*	*m*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
514	*M*	*7590520634*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 15 x 4 x 0,8*	*m*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
515	K	7590525670	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 10 čtyřek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
516	K	7590525725	Montáž svorkovnice LSA-PLUS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
517	K	7590525753	Montáž smršťovací koncovky na zemní kabel	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
518	*M*	*7590541630*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely Teplem smrštitelná čepička pro netlakové kabely 15/30*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
519	*M*	*7590550009*	*Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty hloubky 12,2 pozice*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
520	*M*	*7590550034*	*Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty hloubky 22,4 pozice*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
521	*M*	*7590550184*	*Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty LSA-PLUS lišta připojovací 2/8*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
522	*M*	*7590550194*	*Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty LSA-PLUS lišta rozpojovací 2/10*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
523	*M*	*7590550204*	*Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty Štítek sklopný pro LSA-PLUS 10 párů*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
524	K	7590555054	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 10 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
525	K	7593315020	Montáž zářezové lišty LSA-PLUS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
526	K	7593315030	Montáž označovacích štítků LSA-PLUS včetně popisu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
527	*M*	*7593500060*	*Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Dlaždice betonová 5,5x50x50cm (HM0592420410000)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
528	K	7596325060	Montáž panelu hovorny pro použití v systému zpětného dotazu - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
529	K	7598025005	Měření dálkových kabelů stejnosměrné kontrolní kabelů čtyřky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
530	*M*	*7596820010*	*Ovládací skříňky telefonního zapojovače Mikrotelefon k obsluhovacímu pultu ALFA-OPx-0 pro zapojovač/přepojovač ALFA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
531	K	7590585280	Zapojení konektoru	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
532	K	7593005062	Montáž záložního napájecího zdroje instalace UPS rackmount	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
533	K	7593315010	Montáž montážního rámu LSA-PLUS - usazení montážního rámu na místo určení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
534	K	7593315065	Montáž optického rozvaděče	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
535	*M*	*7593100910*	*Měniče Měnič DC/DC1 pro MB telefony, napětí DC/DC 12-36 V pro ústřední napájení mb venkovních telefonních objektů*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
536	K	7593315330	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
537	K	7593315435	Montáž translátoru včetně bleskojistek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
538	*M*	*7597200100*	*Monitor 22" LCD LED, HD 1920x1080, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 12V, včetně držáku*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
539	K	7595225010	Montáž, instalace a konfigurace záznamového zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
540	K	7596315050	Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky nebo stanice do vnitřní skříně - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
541	K	7596435010	Montáž sirény poplachové	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
542	K	7596445005	Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
543	K	7596447200	Ekologická likvidace ionizačních neadresných požárních hlásičů systémů EPS pro normální prostředí - demontáž radionuklidového zářiče a jeho předání na pověřené pracoviště SÚJB	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
544	K	7596447205	Ekologická likvidace ionizačních neadresných požárních hlásičů systémů EPS pro prostředí s nebezpečím výbuchu - demontáž radionuklidového zářiče a jeho předání na pověřené pracoviště SÚJB	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
545	K	7596815035	Montáž zapojovače elektronického MIKRO, Modis, MTZ 7 a 10, SMZ, HMT 12 - úplná montáž skříně, ovládací soupravy, napájecího a uzemňovacího vedení (bez dodání vodičů), zřízení slaboproudého rozvodu, zapojení a vyzkoušení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
546	*M*	*7596330015*	*Větve rozhlasového zařízení Oddělovací transformátor 600:600, 4kV, B-TR-51*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
547	K	7596815110	Připojení telefonního zapojovače na PC	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
548	*M*	*7596480605*	*Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely KOPOS, č. KSK 100, KRABICE, IP66 (8595568919144)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
549	*M*	*7596440200*	*Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič kouře optický konvenční napěťový*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
550	K	7494656055	Montáž ostatních měřících přístrojů spínacích hodin 1 - 2 kanálových - do rozvaděče nebo skříně	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
551	*M*	*7498101810*	*DŘT, SKŘ technologie DŘT a SKŘ skříně pro automatizaci Průmyslové počítače Periférie Napájecí zdroj pro průmyslová PC formátu ATX*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
552	*M*	*7596731170*	*Kamerové systémy CCTV Kamera fixní XP LRP - sw pro rozpoznávání SPZ, základní Base licence*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
553	*M*	*7596730876*	*Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Konzole pro kryty HPV, HEB, AVH530, montáž na strop, 390mm*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
554	*M*	*7593320003*	*Prvky Větráček (CV010545005)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
555	*M*	*7596430010*	*Sirény a majáky Siréna (certifikovaná - CPD) 9-28Vss, 102 dB, odběr 16mA/24V, IP 65, vysoká patice, rudá*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
556	*M*	*7596820120*	*Ovládací skříňky telefonního zapojovače Obsluhovací pult PC s dotykovou obrazovkou ALFA-OPPC-TIPRO pro zapojovač/přepojovač ALFA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
557	*M*	*7596820130*	*Ovládací skříňky telefonního zapojovače Tichá hovorová souprava k obsluhovacímu pultu ALFA-OPPC-TIPRO pro zapojovač/přepojovač ALFA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
558	*M*	*7596820030*	*Ovládací skříňky telefonního zapojovače Nožní spínač pro obsluhovací pult zapojovače/přepojovače ALFA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
559	*M*	*7596440060*	*Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický interaktivní*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
560	*M*	*7596440100*	*Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
561	*M*	*7596440305*	*Hlásiče Zásuvky, svorkovnice Svorkovnice - IP 65, EXE*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
562	*M*	*7596440230*	*Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič plamene konvenční, napěťový*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
563	*M*	*7596440055*	*Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický adresovatelný*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
564	*M*	*7596450020*	*Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný IP 65, EXE, od -40 do +70 °C*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
565	*M*	*7593320930*	*Prvky OPC1 - přepěťová ochrana komunikační linky*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
566	*M*	*7596440310*	*Hlásiče Zásuvky, svorkovnice Svorkovnice - IP 65*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
567	*M*	*7596440075*	*Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič ionizační adresovatelný, zvýšená mech.odolnost - IP54*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
568	*M*	*7596810530*	*Telefonní zapojovače Spárovaná dvojice bezúdržbových baterií 12V/4Ah pro zálohovaný zdroj BZ-24-4 a BZR-24-4*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
569	*M*	*7596810775*	*Telefonní zapojovače Modul baterií 24V/17AH pro zálohovaný zdroj BZR-24-U*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
570	*M*	*7596910030*	*Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk.VTO 6 plastový sloupek (CV540329006)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
571	K	7496654010	Montáž UPS 230/230V AC do 230 V - včetně baterií, propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení UPS, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
572	K	7596415015	Montáž ústředny EPS konvenční do 8 smyček - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
573	K	7596415020	Montáž ústředny EPS konvenční do 16 smyček - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
574	K	7596415035	Montáž ústředny EPS linkové - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
575	*M*	*7596320100*	*Ovládací skříně rozhlasových ústředen Regulátor nastavení úrovně pro rozhlasové větve pro 100V rozvod 6 samostatných rozhlasových větví s nastavením úrovně v 7 stupních nezávisle pro každou větev;*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	P		*Poznámka k položce:* *odposlech; nastavení hlasitosti odposlechu; konstrukce pro montáž do 19“ RACK*			
576	*M*	*7596001640*	*Rádiová zařízení Sdružovač, zátěž apod. měnič DC-DC 48V/24V*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
577	*M*	*7593321524*	*Prvky Translátor 600:150 (4kV) (HM0382412990016)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
578	K	7593315320	Montáž translátoru	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
579	*M*	*7590130210*	*Rozdělovače, rozváděče MIS 1a*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
580	*M*	*7596460010*	*Náhradní díly k EPS Deska linková - 128 adres*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
581	*M*	*7596450010*	*Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný - IP 65*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
582	*M*	*7596440070*	*Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič multisenzorový interaktivní*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
583	*M*	*7596440300*	*Hlásiče Zásuvky, svorkovnice Zásuvka pro konvenční hlásiče*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
584	*M*	*7596410010*	*Ústředny Ústředna analogová - 256 adres*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
585	*M*	*7596460020*	*Náhradní díly k EPS Deska smyčková - 4 konvenční smyčky*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
586	*M*	*7596460110*	*Náhradní díly k EPS Paralelní signalizace, IP40*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
587	*M*	*7596440065*	*Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič teplot interaktivní,(45÷90)°C*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
588	*M*	*7596810605*	*Telefonní zapojovače Pracovní stanice pro dálkový dohled systémů ALFA, OPPC, REVOC, RRU a PSE1*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
589	*M*	*7596810545*	*Telefonní zapojovače Zálohovaný zdroj UPS 230V/1000VA/19" RACK pro záznamový systém REVOC*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
590	*M*	*7596810500*	*Telefonní zapojovače Deska sdílených MB linek pro zapojovač/přepojovač ALFA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
591	*M*	*7596810660*	*Telefonní zapojovače Interface sdílení 3 MB linek pro zapojovač/přepojovač ALFA a zapojovače MIKRO*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
592	*M*	*7596810200*	*Telefonní zapojovače Interface obsluhovacího pultu PC univerzální s příslušenstvím pro zapojovač/přepojovač ALFA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
593	*M*	*7596810163*	*Telefonní zapojovače Expander druhé etáže zapojovače/přepojovače ALFA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
594	*M*	*7596810625*	*Telefonní zapojovače SW pro pracoviště dálkového dohledu záznamu hovorů REVOC*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
595	*M*	*7596610200*	*Hodinová zařízení Hlavní hodiny Síťový časový server pro použití v síťových prostředcích*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
596	M	7596810930	Telefonní zapojovače Přepínání linek mezi hlavním a náhradním zapojovačem ALFA a MIKRO pro 10 linek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
597	M	7596810890	Telefonní zapojovače Hlavní rozvod linek pro 16 linek ve skříni pro zapojovače MIKRO	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
598	M	7596810180	Telefonní zapojovače Hlavní rozvod pro 10 linek pro zapojovač/přepojovač ALFA a zapojovače MIKRO	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
599	M	7596810575	Telefonní zapojovače Zálohovaný zdroj DC24 s třemi samostatně jištěnými výstupy a funkcemi dálkového dohledu pro zapojovač/přepojovač ALFA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
600	M	7596810900	Telefonní zapojovače Zapojovač pro 10 linek MIKRO-NZ-10	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
601	M	7596810240	Telefonní zapojovače Deska MB linek zapojovače ALFA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
602	M	7596810090	Telefonní zapojovače Deska AUT linek s identifikací volajícího pro zapojovač/přepojovač ALFA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
603	M	7596810130	Telefonní zapojovače Deska dálkového ovládání rozhlasových ústředen RRU pro zapojovač/přepojovač ALFA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
604	M	7596810320	Telefonní zapojovače Přepěťové ochrany pro 10 linek pro zapojovač/přepojovač ALFA a zapojovače MIKRO	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
605	M	7596810160	Telefonní zapojovače Etáž do 19" rackové skříně pro systémy zapojovač/přepojovač ALFA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
606	M	7596810120	Telefonní zapojovače Deska řízení 2W pro zapojovač/přepojovač ALFA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
607	M	7596810100	Telefonní zapojovače Blok dálkového dohledu pro zapojovač/přepojovač ALFA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
608	M	7596810494	Telefonní zapojovače Deska připojení dvou linek VoIP do systému zapojovač/přepojovač ALFA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
609	M	7596810570	Telefonní zapojovače Zálohovaný zdroj, 19" RACK 230V/24V/500mA/4Ah pro zapojovače MIKRO	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
610	K	7596915030	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochran proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
611	K	7596915035	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 do společné přístrojové skříně - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochran proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	DIAG	Diagnostika			
612	M	7593311200	Konstrukční díly Zásuvka ESP ocínovaná (CV711015024)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
613	M	7593320576	Prvky TBRP - Jednotka napáječe a opakovače sběrnice	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
614	M	7593320579	Prvky TDCC - řídící jednotka sběrnice	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
615	M	7593320585	Prvky TDMD - Komunikační modemová jednotka	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
616	M	7593320588	Prvky TDI8s - Jednotka 8 bezpečných digitálních vstupů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
617	M	7593320591	Prvky TDI16 - Jednotka 16 digitálních vstupů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
618	M	7593320594	Prvky TDO8 - Jednotka 8 digitálních výstupů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
619	M	7593320597	Prvky TDO8s - Jednotka 8 bezpečných digitálních výstupů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
620	M	7593320715	Prvky Záslepka 4HPT pro jedno pole s konektorem KC9 kazety TEDIS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
621	M	7593320798	Prvky MPS3D - jednotka napáječe a opakovače sběrnice	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
622	M	7593320813	Prvky MVI3 - jednotka analogových napěťových vstupů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
623	*M*	*7593320822*	*Prvky MIR3 - jednotka měření izolačních odporů*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
624	*M*	*7593320825*	*Prvky MIRS - subjednotka pro MIR3*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
625	*M*	*7593320852*	*Prvky CT31 - Připojení jednotky CDU3*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
626	*M*	*7593320918*	*Prvky 10HP3 Záslepka pro dvě pole a výšku 133 mm kazety MEDIS*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
627	*M*	*7593320927*	*Prvky 25HP3 Záslepka pro pět polí a výšku 133 mm kazety MEDIS*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
628	*M*	*7593320843*	*Prvky MT33 - Připojení jednotky MPS3A a MPS3D*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
629	*M*	*7593320844*	*Prvky MT34 - Připojení jednotek MDI3, MVI3, MIR3, MIS3, CSU3*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
630	*M*	*7593320910*	*Prvky CML3 - jednotka modemu*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
631	*M*	*7593320911*	*Prvky CT32 - Připojovací díl jednotky CML3*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
632	*M*	*7593320574*	*Prvky Kazeta TD328*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
633	*M*	*7593320575*	*Prvky Montážní sada 1patrová 133 mm pro kazetu TD*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
634	*M*	*7593320765*	*Prvky Kazeta MD308D*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
635	*M*	*7593320699*	*Prvky Panel 2.patrový pro kazetu TEDIS19",FISCHER*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
636	K	7592505030	Montáž vybavení diagnostického zařízení PZS	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
637	*M*	*7593320828*	*Prvky CDU3 - komunikační a diagnostická jednotka*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
638	K	7593315216	Montáž skříně DOZ/DIAG pro diagnostiku - usazení skříně na místě určení, zapojení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
639	*M*	*7592500305*	*Diagnostická zařízení Server DLS - předepsaná sestava PC v rack skříni pro průmyslové použití s funcí místního serveru systému LDS (CV805415127)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
640	*M*	*7592500200*	*Diagnostická zařízení Deska pro rozšíření vstupů MIS/MISP ST00 228*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
641	K	7592505020	Montáž centrály diagnostiky PZS	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
642	K	7592505120	Zhotovení pracoviště DLA diagnostiky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	KAB	Kabelizace			
643	*M*	*7492104470*	*Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka MARS EKO 100 5138*	*kus*	*15,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
644	*M*	*7497700860*	*Kabely trakčního vedení, Různé TV přechodová lávka*	*kus*	*11,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
645	K	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
646	K	7491654012	Montáž svorek spojovacích se 3 a více šrouby (typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02, aj.)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
647	K	7492551010	Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.	m	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
648	K	7590525250	Montáž spojek se spojováním žil zátorkami spojky rovné metalického DK do 11 čtyřek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
649	K	7590525401	Montáž spojky rovné metalické do 5 XN	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
650	K	7593315274	Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 120 mm - sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž držáku krytu a kabelu, zhotovení a uříznutí závěsu, zakrytování, nasazení den a vík, odizolování roštu od ocelové výztuže. Bez dodávky konstrukčního materiálu	m	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
651	K	7593505310	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	11,000	Sborník UOŽI 01 2026
652	*M*	*7590521714*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Neplněné s ochr. vodičem, stíněné TCEKFY 1 P 1,0 D*	*m*	*65,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
653	K	7590565040	Spojování a ukončení kabelů optických smyčkování vláken do kazety u optické spojky nebo rozvaděče - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem	m	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
654	K	7590565050	Spojování a ukončení kabelů optických svár optického vlákna ve spojce (rozvaděči) do 36 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem	vlákno	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
655	K	7590565080	Uložení kabelové rezervy optického kabelu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
656	K	7590565114	Montáž spojky optického kabelu odbočné 72/12+12,24 svárů, 60 vláken průběžných - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
657	K	7593505200	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
658	K	7593505202	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
659	*M*	*7590560044*	*Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro záfuk, přifuk do HDPE chráničky 24 vl. 4x6 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)*	*m*	*11,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
660	*M*	*7590560379*	*Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Hrncová spojka, uspořádání vláken: UCNCP 5-18 S standardní, pro max 72 svárů*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
661	K	7593505292	Zafukování optického kabelu HDPE	m	11,000	Sborník UOŽI 01 2026
662	*M*	*7590541399*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-460/EY*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
663	*M*	*7590521454*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 3 P 1,0 D*	*m*	*11,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
664	K	7494153020	Montáž prázdných plastových kabelových skříní min. IP 44, výšky do 800 mm, hloubky do 320 mm do výklenku nebo na stěnu nebo na stožár š do 530 mm - včetně elektrovýzbroje	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
665	*M*	*7593501820R*	*Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečováci*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
666	*M*	*7593501810R*	*Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1402-XR, červený energetika*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
667	*M*	*7593501800R*	*Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1401-XR, oranžový telekomunikace*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
668	*M*	*7491400270*	*Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LH 60x40 vkládací bílá 3m*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
669	*M*	*7590130020*	*Rozdělovače, rozváděče Objekt kabelový pro AC trakci (CV490409002)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
670	*M*	*7491403530*	*Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované MARS EKO 500/100 5107*	*m*	*13,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
671	*M*	*7491403720*	*Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované Víko MARS EKO 500 5153*	*m*	*13,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
672	*M*	*7491403790*	*Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované Víko kolena MARS EKO 500 5161*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
673	*M*	*7491403810*	*Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované Koleno MARS EKO 250/50 vnější 5178*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
674	K	7590525559	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
675	K	7590525560	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
676	*M*	*7492501880*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)*	*m*	*50,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
677	*M*	*7590541144*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 130/41-1000/S(S5)*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
678	*M*	*7593500915*	*Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75/63 smotek - černá UV stabilní*	*m*	*11,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
679	M	7593500935	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 90/76 smotek - černá UV stabilní	m	11,000	Sborník UOŽI 01 2026
680	M	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)	m	37,000	Sborník UOŽI 01 2026
681	M	7493600470	Kabelové a zásuvkové skříně, elektroměrové rozvaděče Rozpojovací jisticí skříně - lištové (SR) 4 pojistkové lišty velikosti 2 kompaktní pilíř včetně základu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
682	M	7593500695	Trasy kabelového vedení PVC trubky hrdlované 050/2,9/6000, třída 4	kus	17,000	Sborník UOŽI 01 2026
683	M	7491403380	Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby drátěné, pozinkované MERKUR 300/100 M2 galv.zinek	m	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
684	M	7492501250	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 6	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2026
685	M	7590541174	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 85/22-1000/S(S5)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
686	M	7590541164	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 44/12-1000/S(S10)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
687	M	7590541139	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 115/30-1000/S(S5)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
688	M	7590541169	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 55/18-1000/S(S10)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
689	M	7593500015	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 1 14x17x100cm (HM0592120210000)	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
690	M	7593500035	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 1 4x16x50cm (HM0592120810000)	kus	8,000	Sborník UOŽI 01 2026
691	M	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
692	M	7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
693	M	7492502030	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)	m	30,000	Sborník UOŽI 01 2026
694	M	7492502130	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace CYKY 7O1,5 (7Dx1,5)	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
695	M	7492502150	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace CYKY 12J2,5 (12Cx2,5)	m	30,000	Sborník UOŽI 01 2026
696	M	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
697	K	7590525245	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m - vyčistění přístupu do objektu, odvinutí a zatažení kabelu	m	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
698	K	7590525382	Vypichování žil v dálkovém kabelu při počtu od 8 do 16 čtyřek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
699	M	7590541414	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-500-FLE-CZ	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
700	M	7590541409	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-500/EY	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
701	K	7590525747	Montáž objímky kabelové značkovací - koncové - zhotovení objímky na průměr kabelu, vyražení znaku kabelu na objímku, nasazení objímky a zaletování, ovinutí objímky i pláště kabelu benzopáskou	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
702	K	7590545050	Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm - odvinutí, naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
703	K	7590545052	Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny nad 4 x 10 mm - odvinutí, naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2026
704	K	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči - zatažení kabelu a jeho upevnění, odstranění pláště, rozpletení, odizolování žil, prozvonění a zapojení na svorkovnici	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
705	K	7590555072	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	7,000	Sborník UOŽI 01 2026
706	K	7590555074	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 10 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
707	K	7590555104	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
708	K	7590555110	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
709	K	7590555112	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
710	K	7593505134	Zakrytí kabelu resp. trubek výstražnou fólií (bez fólie)	m	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
711	*M*	*7590521514*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D*	*m*	*11,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
712	*M*	*7590520599*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 3 x 4 x 0,8*	*m*	*6,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
713	*M*	*7590520624*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 10 x 4 x 0,8*	*m*	*6,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
714	*M*	*7497701280*	*Kabely trakčního vedení, Různé TV Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2*	*m*	*25,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
715	*M*	*7492501715*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O6 (2Dx6), NYM-O 2x6*	*m*	*30,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
716	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	23,000	Sborník UOŽI 01 2026
717	*M*	*7590520609*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLE 5 x 4 x 0,8*	*m*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
718	*M*	*7492502020*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J4 (5Cx4)*	*m*	*20,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
719	K	7590525542	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
720	K	7590525544	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 60 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
721	K	7590555204	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
722	*M*	*7590521459*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 4 P 1,0 D*	*m*	*20,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
723	*M*	*7590521469*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 7 P 1,0 D*	*m*	*20,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
724	*M*	*7590521474*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 12 P 1,0 D*	*m*	*40,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
725	*M*	*7590521489*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLE 30 P 1,0 D*	*m*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
726	*M*	*7590521539*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D*	*m*	*6,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
727	*M*	*7590541464*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-300/EY*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
728	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
729	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	11,000	Sborník UOŽI 01 2026
730	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
731	K	7590525413	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 24 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
732	K	7590555102	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
733	K	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
734	*M*	*7590521529*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D*	*m*	*11,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
735	*M*	*7590541474*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
736	*M*	*7491400260*	*Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LHD 40x20 vkládací bílá 2m*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
737	*M*	*7491400360*	*Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt LH 40x20 rohový vnější bílý*	*kus*	*15,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
738	*M*	*7491400380*	*Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Kryt LH 40x20 koncový bílý*	*kus*	*15,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
739	*M*	*7492501700*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O2,5 (2Dx2,5)*	*m*	*20,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
740	*M*	*7492501000*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 25*	*m*	*50,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
741	*M*	*7492500850*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 16*	*m*	*100,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
742	*M*	*7492500190*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 1,5*	*m*	*100,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
743	*M*	*7492501710*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O4 (2Dx4)*	*m*	*30,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
744	*M*	*7593500600*	*Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)*	*m*	*83,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
745	*M*	*7492501760*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)*	*m*	*100,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
746	*M*	*7492500030*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H05V-U 0,5*	*m*	*100,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
747	*M*	*7492502340*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový Cu, silikonová izolace, stíněný CMFM 12G1 (12Cx1)*	*m*	*50,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
748	*M*	*7593500020*	*Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 2 19x23x100cm (HM0592120220000)*	*kus*	*100,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
749	*M*	*7593500040*	*Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 2 3x23x50cm (HM0592120820000)*	*kus*	*100,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
750	K	7491251010	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic	m	120,000	Sborník UOŽI 01 2026
751	K	7491455012	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 40-250/50 mm včetně víka a nosníků - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování	m	13,000	Sborník UOŽI 01 2026
752	K	7491455025	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) koleno 45° s víkem, šířky 40-250/50 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
753	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku	m	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
754	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
755	K	7492554014	Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 50 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	9,000	Sborník UOŽI 01 2026
756	K	7492652016	Montáž kabelů 4- a 5-žílových Al do 240 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
757	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
758	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
759	K	7492752018	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 240 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
760	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
761	K	7493654022	Montáž rozpojovacích skříní SR a SD venkovních na pojistkové lišty nebo na pojistkové spodky do 400 A pro připojení kabelů (i kabelové smyčky) do 240 mm2 kompaktní pilíř s 4 - 5 sadami pojistkových lišt - včetně elektrovýzbroje, neobsahuje cenu za zemní práce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
762	*M*	*7593500900*	*Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75/63 smotek*	*m*	*15,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
763	*M*	*7590522179*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Dálkové kabely ŽDK s Pb pláštěm DCKQY; 3XV1,2+14DM0,9*	*m*	*6,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
764	*M*	*7590521534*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D*	*m*	*11,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
765	K	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12 - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
766	K	7590145042	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24 - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
767	*M*	*7491300030*	*Ocelové konstrukce Kabelové stojiny a výložníky pozinkované Stojina ocelová, d.1200 mm (obj. množství 2 ks)*	*kus*	*4,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
768	K	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
769	K	7590525125	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky do 2 kg/m	m	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
770	K	7590525127	Montáž kabelu metalického zatažení do chráničky přes 4 do 6 kg/m	m	9,000	Sborník UOŽI 01 2026
771	K	7590525165	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCKQYDY do 100 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu	m	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
772	K	7590525175	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádry 0,4 a 0,6 mm TCEKE do 100 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu	m	11,000	Sborník UOŽI 01 2026
773	K	7590525220	Montáž kabelu návěstního s jádry 0,4 a 0,6 mm Cu TCEKEZE do 25 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
774	K	7590525222	Montáž kabelu návěstního s jádrem 0,8 mm Cu TCEKEZE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
775	K	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	11,000	Sborník UOŽI 01 2026
776	K	7590525233	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu	m	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
777	K	7590525410	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 6 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
778	K	7590525411	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 8 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
779	K	7590525412	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 14 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
780	K	7590525416	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 48 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
781	K	7590525417	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 60 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
782	K	7590525445	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
783	*M*	*7590541429*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
784	K	7590525449	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 60 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
785	K	7590525451	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 100 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
786	K	7590525465	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť bez pancíře do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
787	*M*	*7590541454*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY*	*kus*	*7,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
788	K	7590525558	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
789	K	7590525686	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 10 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
790	K	7590525688	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
791	K	7590525689	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 100 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
792	K	7590525710	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
793	K	7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému - úprava konců kabelu k číslování, rozvrstvení kabelové duše podle poloh, odizolování žil k měření kontinuity, příprava prozváněcí soupravy, vyhledávání žil podle vedoucí strany, vyvázání čtyřek a vyznačení pořadí žil	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
794	K	7590535100	Propojování stávajících kabelů v jedné kynetě 2 kabelů	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
795	K	7590545014	Montáž vodiče sdělovacího izolovaného v trubce nebo liště - zatažení vodičů do trubek nebo lišt, úplná instalace včetně manipulace s vodičem, prozvonění a označení, včetně pročištění trubky, otevření a zavření krabic. Bez zapojení	m	110,000	Sborník UOŽI 01 2026
796	K	7590545080	Ukončení vodičů a lan do D 16 mm2 - včetně odizolování, montáže kabelových ok, odmontování krytu svorkovnice, zapojení na svorku, označení a vyzkoušení	úsek	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
797	K	7590545170	Montáž kabelu do truhlíku do 2,5 kg/m	m	15,000	Sborník UOŽI 01 2026
798	K	7590555052	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
799	K	7590555090	Montáž formy pro kabel TCEKY, TCEKE pro vnitřní část RZZ na kabelu 6 P 1,0 a 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
800	K	7590555092	Montáž formy pro kabel TCEKY, TCEKE pro vnitřní část RZZ pro vnitřní část RZZ na kabelu 6 p 1,0 na svorkovnici WAGO - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
801	K	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
802	K	7590555108	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
803	K	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
804	K	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
805	K	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
806	K	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
807	K	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
808	K	7590555144	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
809	K	7590555166	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
810	K	7590555168	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
811	K	7590555170	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
812	K	7590555172	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
813	K	7590555174	Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY na svorkovnici WAGO do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
814	K	7590555192	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
815	K	7590555194	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
816	K	7590555196	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
817	K	7590555198	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
818	K	7590555200	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
819	K	7590555202	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY svorkovice WAGO do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
820	K	7590555330	Očištění žil plněných kabelů před opravou či instalací, vodní zábrana do délky 0,5 m za jeden pár	kus	12,000	Sborník UOŽI 01 2026
821	K	7590555350	Ukončení stíněného kabelu v zařízení EZS a EPS do 2 P 0,5	kus	13,000	Sborník UOŽI 01 2026
822	*M*	*7590521549*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D*	*m*	*15,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
823	*M*	*7492502060*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J2,5 (5Cx2,5)*	*m*	*50,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
824	*M*	*7590540524*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, PVC vnitřní, drát*	*m*	*6,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
825	*M*	*7590521819*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Neplněné bez ochr. vodiče, stíněné TCEKFY 6 P 1,0 C*	*m*	*6,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
826	*M*	*7492500260*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 2,5*	*m*	*50,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
827	K	7593505080	Montáž těsnicí kabelové příruby TP 33	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
828	K	7593505140	Oddělení souběhu trasy od silového kabelu žlabem plastovým 120x110 mm - včetně žlabu	m	26,000	Sborník UOŽI 01 2026
829	*M*	*7593500090*	*Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spodní + vrchní díl plast*	*m*	*26,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
830	K	7593505270	Montáž kabelového označníku Ball Marker - upevnění kabelového označníku na plášť kabelu upevňovacími prvky	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
831	K	7593505342	Kladení 2 nebo 3 kabely nebo metal kabely	km	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
832	*M*	*7492600220*	*Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x50*	*m*	*100,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
833	*M*	*7590540181*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Ukončovací kabely UKFY 10 x 4 x 0,6*	*m*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
834	*M*	*7492501980*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J10 (5Cx10)*	*m*	*30,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
835	*M*	*7492501690*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O1,5 (2Dx1,5)*	*m*	*60,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
836	*M*	*7492501740*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3O1,5 (3Ax1,5)*	*m*	*100,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
837	*M*	*7590520604*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 3 x 4 x 0,8*	*m*	*6,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
838	*M*	*7590541439*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
839	*M*	*7492600190*	*Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žílový, plastová izolace 1-AYKY 4x16*	*m*	*200,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
840	*M*	*7590521544*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D*	*m*	*6,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
841	M	7596480420	Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Oranžový stíněný kabel 2x2x0,8, B2caS1D0	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
842	M	7596480415	Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely Oranžový stíněný kabel 1x2x0,8, B2caS1D0	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
843	M	7491100230	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 160 rudá	m	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
844	M	7491100130	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	m	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
845	M	7491403510	Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované MARS EKO 125/100 5105	m	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
846	M	7491403700	Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované Víko MARS EKO 125 5151	m	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	ZZ	Zabezpečovací zařízení PZZ			
847	M	7492501950	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4O4 (4Dx4)	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	SW	PC, SW			
848	M	7592600210	Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
849	M	7597200020	Monitor 24" LCD, IPS-LED/ 1920x1200/ 6ms/ K 1000:1/ 3-300cd/m2/ DVI-D8-bit DP/ 2xUSB	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
850	M	7592600211	Počítače, SW Myš pro ovládání počítače, bezdrátová.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
851	K	7592605020	Konfigurace SW v PC	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
852	K	7592605010	Instalace SW do PC	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
853	M	7592600080	Počítače, SW Systémový software aplikace, spojující funkci jednotného obslužného pracoviště (s bezpečným snímáním informací a povelováním) a diagnostického zařízení (umožňující záznam, přenos, archivaci a zobrazení získaných diagnostických dat).	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	P		Poznámka k položce: Srovnatelný příklad : Remote 98			
854	M	7595600270	Přenosová a datová zařízení Datové - router Průmyslový switch LAN RING	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
855	M	7596410120	Ústředny SW konfigurační pro MHU 115 "po proškol.+smlouva"	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
856	K	7498254015	Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace IPC - parametrizace SW (ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, odzkoušení, montáž zařízení) - nastavení SW ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a měření pro PLC automat určený pro řízení techlonogií	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
857	K	7498356500	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru klimatizační jednotky - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
858	K	7590625070	Montáž počítačového ovládání stanice včetně instalace HW a SW TPC	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
859	K	7592503010	Úprava adresného SW stanice TEDIS, ústředny MEDIS	hod	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
860	K	7596515040	Školení operátora obsluhy editačního pracoviště informačního zařízení na ovládací SW	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	REV	Revize, zkoušky a měření			
861	K	7598095165	Přezkoušení a regulace obvodů řadiče pomocného stavědla - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
862	K	7498153080	Montáž SKŘ - DŘT, IPC, PLC školení obsluhy na nové telemechanické zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
863	K	7598045085	Systém EPS oživení a nastavení - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení	soubor	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
864	K	7598045090	Systém EPS naprogramování ústředny - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
865	K	7598045095	Systém EPS zaškolení obsluhy - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
866	K	7598095280	Aktivace LDS konfigurace systému - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
867	K	7499356050	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní profylaktická kontrola staničních baterií 24 V	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
868	K	7499356060	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní profylaktická kontrola UPS	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
869	K	7499356070	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška staničních baterií 24 V	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
870	K	7499356080	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní kapacitní zkouška UPS baterií 480 V	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
871	K	7598045100	Systém EPS vyhotovení protokolu o funkční zkoušce - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
872	K	7598095375	Oživení a funkční zkoušení stanice TEDIS - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
873	K	7598095435	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
874	K	7598095505	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
875	K	7598015185	Jednosměrné měření kabelu místního	pár	26,000	Sborník UOŽI 01 2026
876	K	7598045045	Měření 1 úseku smyčky	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
877	K	7598055020	Měření rozhlasového zařízení bez měření ZR do 400 W	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
878	K	7598055025	Měření rozhlasového zařízení bez měření ZR do 500 W	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
879	K	7598075005	Měření strukturované kabeláže 1 port	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
880	K	7598095005	Změření zemního odporu	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
881	K	7598095175	Přezkoušení a regulace obvodů hlídače izolačního stavu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	7,000	Sborník UOŽI 01 2026
882	K	7598095210	Měření zabezpečovacího relé před uvedením do provozu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, přezkoušení funkce	kus	15,000	Sborník UOŽI 01 2026
883	K	7598045020	Zařízení EZS revize zařízení v rozsahu 1 ústředny - přezkoušení funkce poplachových a ochranných smyček, jejich dovážení, přezkoušení vnější a dálkové signalizace, kontrola stavu a činnosti náhradního zdroje, silového přívodu a jeho jističů, uzemnění, vystavení protokolu a odevzdání do provozu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
884	K	7598045110	Revize požární ústředny do 8 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
885	K	7598045115	Revize požární ústředny do 16 smyček - očištění povrchu ústředny, kontrola neporušenosti izolace vodičů, pájeného a šroubového připojení vodičů, pojistkových vložek, konektorového pole, elektrická kontrola diagnostických funkcí ústředny při napájení ze sítě a z baterie, světelné a zvukové signalizace smyček při vyhlášení poplachu, při poruše a za klidu, měření napětí na kontrolních bodech, kontrola funkce obvodů ústředny při testu logiky, dobíjení baterie a zkoušky požárních dveří, světlíků apod., sepsání revizní zprávy. Bez dodání náhradních dílů a prací na opravu zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
886	K	7598045135	Revize hlásiče automatického - vyjmutí vložky ze zásuvky, očištění zásuvky od nečistot a prachu, demontáž krytu vložky a očištění ionizační nebo měrné komory, montáž krytu, změření citlivosti vložky (delta U) na měřícím přípravku, nasazení vložky do zásuvky a přezkoušení funkce hlásiče zkušební tyčí	kus	41,000	Sborník UOŽI 01 2026
887	K	7598045140	Revize hlásiče tlačítkového - vyjmutí vložky ze zásuvky, očištění zásuvky od nečistot a prachu, demontáž krytu vložky a očištění ionizační nebo měrné komory, montáž krytu, změření citlivosti vložky (delta U) na měřícím přípravku, nasazení vložky do zásuvky a přezkoušení funkce hlásiče zkušební tyčí	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
888	K	7598095625	Vyhotovení revizní zprávy SZZ elektronické do 10 přestavníků - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
889	K	7598095626	Vyhotovení revizní zprávy SZZ elektronické do 20 přestavníků - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
890	K	7598095659	Vyhotovení revizní zprávy klimatizace - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	VEN	Venkovní prvky			
891	*M*	*7590120140*	*Skříně Skříňka přejezdového zařízení inovovaná (HM0404134120002)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	NÁV	Návěstidla			
892	*M*	*7590720253*	*Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štítků (1-2)plastová (CV012589008)*	*kus*	*6,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
893	*M*	*7593500606*	*Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná červená š. 20cm (HM0673909992020)*	*m*	*26,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
894	*M*	*7494004636*	*Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Světelná návěstí Ue AC/DC 24 V, barva červená, např. pro MSP, MTX, MKA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
895	*M*	*7494004638*	*Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Světelná návěstí Ue AC/DC 24 V, barva žlutá, např. pro MSP, MTX, MKA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
896	*M*	*7590720253*	*Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štítků (1-2)plastová (CV012589008)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
897	*M*	*7592700895*	*Upozorňovadla, značky Návěsti označující místo na trati upozor.vzdál.přejezdníku.pruh svislý, reflex-úplné (HM0404129990115)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
898	*M*	*7590710055*	*Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 3 sv. 1PUR typ:2014 (CV012525011)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
899	*M*	*7590710165*	*Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 5 sv. 1PUR typ:2045 (CV012525033)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
900	K	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
901	K	7590715034	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
902	K	7590715036	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
903	K	7590715038	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami a ukazatelem rychlosti - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
904	K	7590715042	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
905	K	7590715044	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami a ukazatelem rychlosti - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
906	K	7590715050	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 6 svítilnami a ukazatelem rychlosti - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
907	K	7590715122	Montáž světelného návěstidla trpasličího na betonový základ se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
908	*M*	*7590710135*	*Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 4 sv. typ:2039 (CV012525027)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
909	K	7590725028	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu filtru	kus	7,000	Sborník UOŽI 01 2026
910	K	7590725040	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího pásu velkého	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
911	K	7590725046	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu označovacího štítku	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
912	K	7590725058	Montáž doplňujících součástí ke světelnému návěstidlu upozorňovadla na návěstidlo	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
913	K	7590725070	Zatmelení skříně návěstního transformátoru	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
914	K	7590805010	Montáž návěstidla jednoramenného - postavení návěstidla na základ, zapojení na drátovodu, seřízení a přezkoušení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
915	K	7590805030	Montáž elektrického osvětlení mechanického návěstidla 1 ramenného	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
916	K	7591135028	Montáž mechanizmu samovratné výhybky SP03 hydraulického válce - montáž upevňovací soupravy, hydraulického tlumiče a táhla návěstního tělesa, seřízení a kontrola funkce, bezpečnostní nátěr. Bez zemních prací	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
917	*M*	*7590710010*	*Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 2 sv. typ:2002 (CV012525002)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
918	*M*	*7590710065*	*Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 3 sv. typ:2018 (CV012525013)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
919	*M*	*7590710235*	*Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 6 sv. 1UR3 typ:2080 (CV012525048)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
920	*M*	*7590710220*	*Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 5 sv. 1UR3 typ:2066 (CV012525044)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	VÝH	Přestavníky, závorníky, zámky			
921	K	7591013010	Úprava svěrací čelisti připevňovací soupravy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
922	K	7591035020	Montáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
923	K	7591035030	Montáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
924	*M*	*7591090010*	*Díly pro zemní montáž přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
925	K	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu opravný nátěr. Bez zemních prací	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
926	K	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení a seřízení přestavníkové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
927	K	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elekromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
928	*M*	*7591090120*	*Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP PP (HM0321859992207)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
929	K	7591115010	Montáž mechanického přestavníku 5206 na straně stojanu - úplná montáž připevnovací soupravy, přestavníku, závorníku, ochranné skříně, přizpůsobení pražců a odstranění štěrku, nátěr	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
930	K	7591115012	Montáž mechanického přestavníku 5206 proti stojanu - úplná montáž připevnovací soupravy, přestavníku, závorníku, ochranné skříně, přizpůsobení pražců a odstranění štěrku, nátěr	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
931	*M*	*7591120020*	*Součásti mechanického přestavníku Tyč spoj.mech.závor.STZ 1 kr.pro jed.výh (CV030479001)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
932	*M*	*7591120030*	*Součásti mechanického přestavníku Tyč spoj.mech.závor.STZ 2 dl.pro jed.výh (CV030479002)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
933	*M*	*7591120010*	*Součásti mechanického přestavníku Tyč spojov.mech.přestav.- STP I (CV030479005)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
934	*M*	*7591080760*	*Ostatní náhradní díly EP600 Skříň pro přestavník a závorník norma 03068A (HM0404145110000)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
935	K	7591133010	Repase válce samovratného přestavníku HVO-2 - kompletní repase mechanické části, výměna těsnících prvků, výměna pracovní kapaliny, povrchová úprava nátěru, přeměření parametrů a celková kontrola funkčnosti válce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	PZS	Výstražníky, závorové stojany, přejezdníky			
936	K	7592835095	Montáž doplňku břevna ZSH	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
937	K	7592845010	Montáž přejezdníku - postavení přejezdníku včetně transformátorové skříně na základ, zatažení kabelu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
938	K	7593325080	Montáž stavěcího odporu nebo kondenzátoru - včetně zapojení a označení	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
939	*M*	*7593320153*	*Prvky Rezistor regulační 2,2Ohm (CV719109006)*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
940	*M*	*7592840050*	*Přejezdníky Přejezdník-atrapa přenosný vel.B-N /do60km/ (HM0404129990116)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
941	*M*	*7592840010*	*Přejezdníky Přejezdník 1 přejezd (HM0404129990102)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
942	*M*	*7592840020*	*Přejezdníky Přejezdník opakovací velký (HM0404129990103)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
943	*M*	*7592810920*	*Reléový stojan SZZ nevystrojený univerzální - kategorie SZZ dle TNŽ 34 2620:2002: SZZ 1., 2.nebo 3.kategorie*	*komplet*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
944	*M*	*7592830732*	*Součásti stojanu se závorou Pružný konektor*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
945	*M*	*7592830170*	*Součásti stojanu se závorou Zařízení pro upevn.břevna (CV708025030)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
946	K	7592835045	Montáž součástí stojanu se závorou protizávaží velkého	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
947	K	7592835030	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
948	K	7591045010	Seřízení kontrolních pravítek při nesprávné vůli kontrolních závor při nízké montáži	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
949	K	7591605102	Montáž součástí přejezdové mechanické závory kladkové konzoly	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
950	K	7591605104	Montáž součástí přejezdové mechanické závory stavěcího kola	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
951	K	7591605106	Montáž součástí přejezdové mechanické závory klikového hřídele	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
952	K	7591605110	Montáž součástí přejezdové mechanické závory spínacího zařízení pro elektrické závislosti závor	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
953	K	7591605112	Montáž součástí přejezdové mechanické závory souboru závislostí mechanických závor na zabezpečovacím zařízení	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
954	K	7592835032	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
955	K	7592835034	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
956	K	7592835036	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
957	K	7592835040	Montáž součástí stojanu se závorou soupravy křídel s protizávažím	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
958	*M*	*7592810904*	*Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s automatickými závorami 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)*	*komplet*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
959	K	7590725140	Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku přejezdového zařízení	kus	7,000	Sborník UOŽI 01 2026
960	*M*	*7592810908*	*Reléový stojan PZS vystrojený na dvoukolejné trati s automatickými závorami 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)*	*komplet*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
961	*M*	*7592810901*	*Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s výstražníky 5 - 8 kusů výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)*	*komplet*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
962	K	7592815026	Montáž výstražníku AŽD 71 se dvěma skříněmi - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
963	K	7592825010	Montáž součástí výstražníku nosiče výstražníku	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
964	K	7592815010	Montáž výstražníku VÚD s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
965	K	7592815020	Montáž výstražníku AŽD 71 s jednou skříní a se závorou AŽD 71 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
966	K	7592815024	Montáž výstražníku AŽD 71 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
967	K	7592815040	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
968	K	7592815042	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se dvěma skříněmi a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
969	K	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
970	K	7592815046	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se dvěma skříněmi - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
971	K	7592825020	Montáž součástí výstražníku štítu označovacího	kus	7,000	Sborník UOŽI 01 2026
972	K	7592825050	Montáž součástí výstražníku elektronického zvonce	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
973	K	7592825055	Montáž součástí výstražníku tabulky "POZOR VLAK"	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
974	K	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	26,000	Sborník UOŽI 01 2026
975	K	7592825110	Montáž součástí výstražníku kříže výstražného	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
976	*M*	*7592810900*	*Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)*	*kompl et*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	PN	Počítače náprav			
977	*M*	*7590140180*	*Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. (CV736709007)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
978	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
979	K	7592005052	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 s převodníkem MegaPN - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
980	*M*	*7594200080*	*Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Transformátor stykový DT 075 E (CV371019005)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
981	*M*	*7594200130*	*Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Deska základ.univerzální 1150x500 (HM0592139991151)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
982	*M*	*7594300078*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB119 GS04*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
983	*M*	*7594300084*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací jednotka IMC003 GS01*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
984	*M*	*7594300136*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrnicová jednotka ABP002-2 21TE GS02*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
985	*M*	*7592010152*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Montážní sada neoprénové ochr.hadice*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
986	*M*	*7594300296*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN Frauscher RJ45 interface pro 1 směrový výstup*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
987	*M*	*7594300652*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS2000 Propojovací kabel VIDEK, žlutý, délka 1 m*	*kus*	*9,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
988	*M*	*7592010131*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Box pro nastavení a údržbu*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
989	*M*	*7594300684*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Vana Schroff dlouhá 9 ST00 241*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
990	*M*	*7594300672*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta výstupů ST00 236*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
991	*M*	*7594300678*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta počítacích bodů ST00 239*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
992	*M*	*7594300668*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta vstupů ST00 235*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
993	*M*	*7594300674*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta zdroje 25V ST00 237*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
994	*M*	*7594300676*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta zdroje 60V ST00 238*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
995	*M*	*7594300662*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Přepěťová ochrana ST00 233*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
996	*M*	*7594300688*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Hloubkoměr ST00 246*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
997	*M*	*7592010530*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zkušební okolek PNS-03*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
998	*M*	*7592010526*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Redukce na patu kolejnice PNS-03*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
999	*M*	*7592010505*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Převodník signálů PNS-03*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1000	*M*	*7594300692*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Simulátor volnosti snímače ST00 247*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1001	K	7590125057	Montáž skříně společné přístrojové pro přejezdy - usazení skříně a zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových příchytek	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1002	K	7590195010	Montáž objektu venkovního ovládacího (PZS apod.) - připevnění skříňky na sloupek, zeď apod., zatažení kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací skříň. Ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnicí svorník PSK	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1003	*M*	*7590130010*	*Rozdělovače, rozváděče Objekt kabelový pro DC a nezáv. trakci (CV490409001)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1004	K	7590135010	Montáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek) - montáž na základ, zatažení kabelů vč. kontroly izolačního stavu bez vyformování a zapojení. Bez kabelových příchytek SONAP a bez usazení a nátěru betonového základu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1005	*M*	*7594300142*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Sběrnicová jednotka ABP002-4 29TE GS02*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1006	*M*	*7590140150*	*Závěry Závěr kabelový UPMP-WM I. (CV736709001)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1007	K	7590525621	Montáž kabelového závěru KZ 12	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1008	*M*	*7594300686*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Údržbářský počítač ST00 245*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1009	*M*	*7592010142*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Neoprénová ochr. hadice 4,8 m*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1010	*M*	*7594300642*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS2000 Propojovací kabel VIDEK, červený, délka 1 m*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1011	*M*	*7592010186*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Přepěťová ochrana EPO*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1012	*M*	*7594300022*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Montážní skříňka BGT 02 šíře 42TE*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1013	*M*	*7592010190*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Ochrana přepěťová poč.náprav-W (CV736605026)*	*kus*	*7,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1014	*M*	*7592010166*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK140*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1015	K	7594305010	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1016	K	7594305015	Montáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1017	K	7594305020	Montáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1018	K	7594305025	Montáž součástí počítače náprav přepěťové ochrany napájení	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1019	K	7594305040	Montáž součástí počítače náprav upevňovací kolejnicové čelisti SK 140	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1020	*M*	*7592010102*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1021	K	7594305055	Montáž součástí počítače náprav bloku pro počítače náprav	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1022	K	7594305065	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 42TE BGT 02	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1023	K	7594305075	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 126TE BGT 03	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1024	K	7594305085	Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříň 42TE	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
1025	K	7594305095	Montáž součástí počítače náprav drátové formy pro skříň 126TE	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1026	K	7594305100	Montáž součástí počítače náprav desky filtru	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1027	*M*	*7594300104*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Montážní skříňka BGT06 šíře 126TE*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1028	*M*	*7592010172*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Připevňovací čep BBK pro upevňovací soupravu SK140*	*pár*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1029	*M*	*7592010206*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Uzemňovací souprava pro KSL-FP*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1030	*M*	*7592010176*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Matice samojistná FS M10*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1031	*M*	*7592010168*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK150*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1032	*M*	*7592010202*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Kabelový závěr KSL-FP pro RSR (s EPO)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1033	*M*	*7592010260*	*Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zkušební přípravek RSR SB*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1034	*M*	*7594300174*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN FAdC Montážní skříňka BGT07 šíře 84TE*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1035	*M*	*7594300018*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN AZF Přepěťová ochrana vyhodnocovací jednotky BSI002 (BSI003, BSI004)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1036	*M*	*7594300076*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Čítačová jednotka ACB010 GS03*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1037	*M*	*7594300082*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Vyhodnocovací jednotka EIB-OK001 GS03*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1038	*M*	*7594300108*	*Počítače náprav Vnitřní prvky PN ACS 2000 Jednotka jištění SIC006 GS01*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1039	K	7594305035	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1040	K	7594305050	Montáž součástí počítače náprav AZF bloku čítače ZBG	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1041	K	7594305070	Montáž součástí počítače náprav skříně pro bloky šíře 84TE BGT 01	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	ZAB	Zabezpečovací zařízení			
1042	K	7590305010	Montáž pomocného stavědla - včetně zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1043	*M*	*7591300110*	*Zámky Zámek panelový stejnosměr. elmag. (panelový) (CV731389001)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1044	*M*	*7596910060*	*Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk. VTO 10 na stěnu (CV540329010)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1045	*M*	*7591050050*	*Kryty Kryt spojnic ochranný úplný (CV030729001M)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1046	*M*	*7591050020*	*Kryty Kryt kontrolních pravítek úplný (CV030729002)*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1047	*M*	*7591080225*	*Ostatní náhradní díly EP600 Kloub připevňovací horní (CV030169001)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1048	*M*	*7591080220*	*Ostatní náhradní díly EP600 Kloub připevňovací dolní (CV030179001)*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1049	K	7590525178	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCEKE do 50 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu	m	670,000	Sborník UOŽI 01 2026
1050	*M*	*7590541626*	*Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka s hliníkovou kostrou pro netlakované kabely Teplem smrštitelná čepička pro netlakové kabely 4/8*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1051	*M*	*7593501800*	*Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1401-XR, oranžový telekomunikace*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1052	*M*	*7593501820*	*Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečováci*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
1053	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	335,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	zab. zař.				
1054	*M*	*7590120090*	*Skříně Skříň kabelová pomocná SKP 76 svorkovnice WAGO (CV490449013)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1055	K	7590125030	Montáž skříně PSK, SKP, SPP - postavení na betonový základ, montáž rámu do skříně, propojení prvků rámu s panelem svorkovnic drátovou formou, zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových příchytek	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	ZOBR	Zobrazovací komponenty			
1056	*M*	*7592600070*	*Počítače, SW Počítač - PC klient pro klientské pracoviště kamerového systému*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	VV		PC - Z2G9 mini			
	VV		1		1,000	
1057	*M*	*7590560683*	*Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické Pigtaily SM 9/125 SC/APC*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	VV		Pigtail, SC, APC, 9/125, 0,9mm, 1m, G.652d			
	VV		1		1,000	
1058	*M*	*7590560878*	*Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické Adaptéry SC/APC-SC/APC simplex, with flange, na šroubky*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	VV		spojka SC/SC APC do optické vany simplex, singlemode			
	VV		1		1,000	
1059	K	7498356290	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC kompletní doplnění SW TeS o jeden nový TLS - doplnění aplikačního a programového vybavení integračního serveru InS; doplnění dispečerské klientské aplikaci pro dohled TLS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1060	*M*	*7597200140*	*Monitor 42" LCD, provoz 24/7; 700cd/m2; vč. držáku*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	VV		monitor 55" LED QM55C LH55QMCEBGCXEN			
	VV		1		1,000	
1061	*M*	*7498200683*	*ED řídící pracoviště ED řídící pracoviště Ostatní Propojovací kabel mezi zobrazovací jednotkou a obrazovým procesorem, podpora 4K, HDMI nebo DP kabel délky 2-3m*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	VV		DP kabel 10 m			
	VV		1		1,000	
	VV		DP kabel 15 m			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		2,000	
1062	*M*	*7596000625*	*Rádiová zařízení Příslušenství digitální radiostanice Napájecí kabel (3m)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1063	*M*	*7596000740*	*Rádiová zařízení Příslušenství digitální radiostanice DC napájecí kabel (3m)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1064	*M*	*7592600221*	*Počítače, SW Kabel USB 2.0 A/B 1,8 m (HM0403299993333)*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	VV		USB kabel A-B 2 m			
	VV		1		1,000	
	VV		USB kabel A-B 3 m			
	VV		1		1,000	
	VV		kabel USB prodlužovací 5 m			
	VV		1		1,000	
	VV		Součet		3,000	
	D	M	Práce a dodávky M			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
1065	*M*	*7593100470*	*Měniče Měnič návěstní na polici BZN 3 24/230V-1kVA (HM0404229990430)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1066	*M*	*7593000090*	*Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač E230 G24/40, oceloplechová nástěnná skříň 700x500x500, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			
1067	K	7497351695	Montáž ovládacích lávek s boční lávkou na stožár BP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1068	*M*	*7497302180*	*Vodiče trakčního vedení Přístupová lávka na stožár TV nebo zeď vč. zábradlí*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	D	OST	Ostatní			
1069	*M*	*7596460300*	*Náhradní díly k EPS MHU 109 Deska smyček MHU 109 vč. procesoru a paměti (D647)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1070	*M*	*7592940410*	*Baterie Staniční akumulátory Pb blok 12V/12 Ah, VRLA, připojení faston F2-6,3mm, životnost 10 let, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1071	K	5904020010	Vyřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	16,000	Sborník UOŽI 01 2026
1072	K	5904030010	Likvidace porostu odhrnutí včetně kořenů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	16,000	Sborník UOŽI 01 2026
1073	K	7491151041	Montáž trubek ohebných elektroinstalačních ochranných z tvrdého PE uložených pevně, průměru do 100 mm - včetně naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění	m	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
1074	*M*	*7491100220*	*Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 90 rudá*	*m*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1075	K	7491251015	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 50/50 - 50/100 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic	m	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1076	*M*	*7491400310*	*Kabelové rošty a žlaby Elektroinstalační lišty a kabelové žlaby Lišta LH 60x40 vkládací bílá 2m*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1077	K	7491351020	Montáž ocelových profilů plechů	kg	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
1078	K	7491351040	Montáž ocelových profilů svařováním a šroubováním do pomocných ocelových konstrukcí - včetně rozměření, dělení materiálu, úprava a začištění hran, svařování, vrtání pro šroubové spoje, sestavení a upevnění na stanovišti	kg	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
1079	K	7491371010	Demontáže elektroinstalace ocelové nosné konstrukce	kg	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
1080	K	7491455017	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) šířky 250-500/100 mm včetně víka a nosníků - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování	m	17,000	Sborník UOŽI 01 2026
1081	K	7491455027	Montáž plechových pozinkovaných kabelových žlabů (včetně příslušenství) koleno 45° s víkem, šířky 250-500/100 mm - včetně rozměření, usazení, vyvážení, upevnění a elektrické pospojování	kus	7,000	Sborník UOŽI 01 2026
1082	K	7491471010	Demontáže elektroinstalace stávajících roštů nebo žlabů včetně kabelů, výložníků a stojin - včetně kabelových vedení umístěných na roštu	m	17,000	Sborník UOŽI 01 2026
1083	K	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 16 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1084	K	7494371015	Demontáž zařízení jističe nebo vypínače z rozvaděče nn - stávajícího z rozvaděče nn včetně odpojení přívodních kabelů nebo pasů a nakládky na určený prostředek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1085	*M*	*7595120110*	*Telefonní přístroje nezapojené na ústřednu Police pod akumulárory dle výkresu (HM0383889990246)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
1086	*M*	*7596440210*	*Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič kouře optický konvenční napěťový, EXE*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1087	K	7494751012	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1 (třída B) pro jednofázové sítě - do rozvaděče nebo skříně	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1088	*M*	*7494003042*	*Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 32 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 6 kA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1089	*M*	*7494003220*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1+N-pólové In 16 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika B, 1+N-pól, Icn 10 kA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1090	*M*	*7494010530*	*Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Svornice Rozbočovací můstek do 15 x 16 mm2*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1091	*M*	*7494004086*	*Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče bleskových proudů typ 1, náhradní díl, In 25 kA, Uc AC 350 V, pouze výměnný modul, jiskřiště, např. pro SJB-25E (L/N)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1092	K	7498356075	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC doplnění/úprava aplikace integračního serveru	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1093	K	7498356098	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC komplexní a individuální zkoušky systému pro datový objekt	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1094	K	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
1095	K	7590523010	Převedení provozu v metalickém kabelu	pár	12,000	Sborník UOŽI 01 2026
1096	K	7590525116	Montáž kabelu závlačného ruční zatahování do rour kabelovodů TCE/KE, KFE, KEZE s jádrem 1 mm 12 až 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení ke kabelovodu, pročištění otvoru, přeměření izolačního stavu a kontinuity žil kabelu, odvinutí kabelu z bubnu, vazelinování a zatažení kabelu do kabelovodu, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu	m	30,000	Sborník UOŽI 01 2026
1097	K	7590525434	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť s pancířem S 1 do 32 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1098	K	7590525482	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť s pancířem do 60 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1099	K	7590525171	Montáž kabelu úložného volně uloženého s jádrem 0,8 mm TCKQYPY do 100 XN - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo pokládky, přeměření izolačního stavu kabelu, odvinutí a uložení kabelu do kabelového lůžka nebo do žlabu a protažení překážkami, odřezání kabelu, uzavření konců kabelu a přemístění kabelového bubnu	m	17,000	Sborník UOŽI 01 2026
1100	K	7590525414	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 1 do 32 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1101	K	7590525418	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové rovné o průměru 1,0 mm PE plášť bez pancíře S 2 do 96 žil - přistavení elektrického agregátu, změření izolačního odporu, vlastní montáž spojky, sestavení montážního stojanu, upnutí kabelu do stojanu, spojení žil, svaření spojky, uvolnění kabelu, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1102	K	7590525540	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na jednoplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1103	K	7590525687	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 20 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
1104	K	7590555056	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 15 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1105	K	7590555146	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 48 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1106	K	7590555394	Montáž svorkovnice AŽD 12 dílná	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1107	K	7590555455	Značení trasy vedení	m	26,000	Sborník UOŽI 01 2026
1108	K	7590557330	Demontáž vodní zábrany vodní	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1109	K	7590557400	Demontáž sběrnice svorkovnicové	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1110	K	7590587090	Demontáž formy drátové	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1111	K	7590615060	Vygravírování 1 znaku v označovacím štítku	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
1112	K	7590615070	Montáž označovacího štítku do kolejové desky nebo pultu za provozu - rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začištění otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení včetně vyvázání vodičů do formy	kus	13,000	Sborník UOŽI 01 2026
1113	K	7590615130	Úpravy desky kolejové - upevnění jednotlivých prvků na místo určení, včetně zapojení	kus	12,000	Sborník UOŽI 01 2026
1114	K	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1115	*M*	*7593500095*	*Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby (100x100) spojka plast*	*kus*	*14,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1116	K	7591135026	Montáž mechanizmu samovratné výhybky SP03 upevňovací soupravy - montáž upevňovací soupravy, hydraulického tlumiče a táhla návěstního tělesa, seřízení a kontrola funkce, bezpečnostní nátěr. Bez zemních prací	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1117	*M*	*7591840080*	*Kolejové brzdy TKBH Válec TKBH, jednokomorový hydraulický válec HVP-60-55*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1118	K	7591137020	Demontáž mechanizmu samovratné výhybky SP03	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1119	K	7591305130	Montáž zámku elektromagnetického vnitřního stejnosměrného nebo 1 fázového - osazení hmoždinek nebo úprava řídicího pultu, montáž a natypování zámku, oštítkování klíčů, montáž a zapojení napájecí soupravy, zapojení zámku, eventuálně propojení s napájecí soupravou, nátěr, přezkoušení funkce	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1120	K	7591305140	Montáž zámku elektromagnetického napájecí soupravy na zeď - osazení hmoždinek, montáž a natypování zámku, oštítkování klíčů, montáž a zapojení napájecí soupravy, zapojení zámku, propojení s napájecí soupravou, nátěr, přezkoušení funkce	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1121	K	7591305170	Montáž součástí zámku přepěťové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1122	K	7591307130	Demontáž zámku elektromagnetického vnitřního	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1123	K	7591307140	Demontáž zámku elektromagnetického napájecí soupravy ze zdi	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1124	K	7591307170	Demontáž součástí zámku přepěťové ochrany pro elektromagnetický zámek nebo pomocné stavědlo	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1125	K	7592525168	Softwarové práce na zařízení integračního koncentrátoru InK a integračního serveru InS DDTS ŽDC úprava a odzkoušení nově doplněných nebo upravených programových prostředků - pro export dat ze zařízení InK a InS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1126	K	7592525185	Závěrečná zkouška po montáži nebo úpravě DDTS ŽDC - nově doplněného nebo upraveného programového a aplikačního vybavení zařízení Ink a InS pro jeden TLS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
1127	K	7592705014	Montáž upozorňovadla vysokého na sloupek	kus	7,000	Sborník UOŽI 01 2026
1128	K	7592705016	Montáž upozorňovadla nízkého na sloupek	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1129	*M*	*5955101013*	*Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/4*	*t*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1130	K	7592835010	Montáž součástí stojanu se závorou podstavce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1131	K	7592835090	Montáž stojanu se závorou bez výstražníku	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1132	K	7592837010	Demontáž součástí stojanu se závorou podstavce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1133	K	7592837036	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1134	K	7592907020	Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1135	K	7593005010	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe do stojanové řady - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1136	K	7593315142	Ukotvení stojanové řady na vedlejší stojanovou řadu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1137	*M*	*7494004592*	*Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Spínače a tlačítka Ovládací tlačítka Ith 25 A, Ue AC 230 V, 2x zapínací kontakt, 2x rozpínací kontakt, tlačítko - barva černá*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1138	*M*	*7592520045*	*Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20DI9371 digital 12xI, 24V, Sink, 1 Wire*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1139	*M*	*7592520030*	*Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20BB80 bus controller base*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1140	*M*	*7592520025*	*Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta analogová X20AI2437 analog 2xI, 4..20 mA, 16 Bit, isolate*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1141	*M*	*7592520040*	*Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20BM11 Bus Module with Power Bus connection*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1142	*M*	*7592520060*	*Dálková diagnostika DDTS ŽDC, Karta X20TB12 standard terminal block 12x*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1143	K	7593315230	Montáž stojanu pro baterie 12 V 200 Ah - umístění na určené místo, vyrovnání do vodováhy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1144	K	7593317230	Demontáž stojanu pro baterie 12 V 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1145	K	7593317390	Demontáž panelu (kazety, vany desek plošných spojů) plast z RACKU 19"	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1146	K	7593505102	Zatažení ochranné trubky HDPE do chráničky 110 mm	m	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
1147	K	7591505010	Vypracování a projednání přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení - návrh silničního dopravního značení, včetně jeho kladného projednání s příslušnými orgány státní správy. Měrnou jednotkou je kus železničního přejezdu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1148	K	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1149	K	7591505022	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden rozšíření základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1150	K	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1151	K	7591505032	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení rozšíření základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1152	*M*	*5955101025*	*Kamenivo drcené drť frakce 4/8*	*t*	*6,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1153	*M*	*5963152000*	*Asfaltová zálivka trvale pružná pro trhliny a spáry*	*kg*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
1154	K	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vyřezání a likvidaci výřezu spálením, štěpkováním nebo jeho naložení na dopravní prostředek a uložení na skládku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dopravu a skládkovné.	m2	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
1155	K	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na rozprostření a urovnání kameniva včetně zhutnění povrchu stezky. Platí pro nový i stávající stav. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku drtě.	m2	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
1156	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na doplnění kameniva včetně rozprostření ojediněle ručně z vozíku nebo souvisle mechanizací z vozíků nebo železničních vozů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku kameniva.	m3	5,500	Sborník UOŽI 01 2026
1157	*M*	*7491600090*	*Uzemnění Vnitřní H07V-K 16 žz (CYA)*	*m*	*15,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1158	*M*	*7590120170*	*Skříně Skříň přístr.pro přejezdy spol 133/313.1.11 (HM0354399998269)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1159	K	5913135030	Montáž dílů přejezdové konstrukce se silničními panely panel Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž dílů. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
1160	*M*	*5963125000*	*Panel železobetonový přejezdový rozměru 200x50x12*	*kus*	*7,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1161	*M*	*5955101014*	*Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1162	*M*	*5955101015*	*Kamenivo drcené štěrkodrť frakce 0/22*	*t*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1163	*M*	*7593320393*	*Prvky Držák žlabu (CV732240123B)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1164	K	5913285035	Montáž dílů komunikace ze zámkové dlažby uložení v podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	1,500	Sborník UOŽI 01 2026
1165	K	5914110010	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava povrchu místní, jednotlivá Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci a naložení výzisku kameniva na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.	m2	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
1166	*M*	*7491600020*	*Uzemnění Vnitřní Uzemňovací vedení na povrchu, páskem FeZn do 120 mm2*	*m*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1167	*M*	*7491600070*	*Uzemnění Vnitřní H07V-K 10 zž (CYA)*	*m*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1168	*M*	*7491600100*	*Uzemnění Vnitřní Svorka OBO 1809 ekvipotenciální*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1169	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.	m3	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1170	K	7593505220	Montáž spojky Plasson na HDPE trubce rovné nebo redukční	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
1171	K	7593505240	Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
1172	*M*	*7593501125*	*Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm*	*m*	*300,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1173	*M*	*7593501143*	*Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE Koncová zátka Jackmoon 18-46 mm*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1174	*M*	*7593501195*	*Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm*	*kus*	*3,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1175	K	7594107415	Demontáž lanového ukolejnění / propojení ze stojiny kolejnice	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
1176	K	7594307015	Demontáž součástí počítače náprav neoprénové ochranné hadice se soupravou pro upevnění k pražci	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1177	K	7598035170	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
1178	K	7598035190	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1179	*M*	*7491403520*	*Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované MARS EKO 250/100 5106*	*m*	*17,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1180	*M*	*7593500325*	*Trasy kabelového vedení Přísušenství drátěných žlabů kotva požárně odolná KPO 12X120*	*kus*	*30,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1181	*M*	*7593500365*	*Trasy kabelového vedení Přísušenství drátěných žlabů Podpěra na stěnu DZDS 300/b*	*kus*	*5,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1182	*M*	*7491403710*	*Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované Víko MARS EKO 250 5152*	*m*	*17,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1183	*M*	*7491403600*	*Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované Koleno MARS EKO 250/100 45° 5054*	*kus*	*7,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1184	*M*	*7491403770*	*Kabelové rošty a žlaby Kabelové žlaby plechové, pozinkované Víko kolena MARS EKO 125 5159*	*kus*	*7,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1185	K	7598095160	Přezkoušení a regulace obvodů elektromagnetického zámku - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
1186	K	7598095653	Vyhotovení revizní zprávy EPS - elektrická požární signalizace - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
1187	*M*	*5955101012*	*Kamenivo drcené štěrk frakce 16/32*	*t*	*2,400*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1188	*M*	*7593100800*	*Měniče Měnič pro BZ1-24/220V-univerz. (HM0404229990101)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1189	*M*	*7492500340*	*Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 6*	*m*	*100,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1190	*M*	*7593501005*	*Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09050 průměr 50/41 mm*	*m*	*20,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1191	*M*	*7593501020*	*Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09090 průměr 90/75 mm*	*m*	*100,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
1192	*M*	*7590521554*	*Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D*	*m*	*50,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2027–2028 - SSZT HKR
Objekt:
001 - Specifikace dílčích smluv s ceníkem
Soupis:
SO_01 - Zemní práce

Místo: obvod SSZT HKR OŘ HKR

Zadavatel:
Zhotovitel:

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
1	K	113106021	Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/113106021			
2	K	122311101	Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/122311101			
3	K	131313702	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/131313702			
4	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/131313701			
5	K	132151101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132151101			
6	K	132312411	Hloubení rýh pod kolejí šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, hloubky do 1,5 m objemu do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132312411			
7	K	141720015	Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 průměru protlaku přes 90 do 110 mm	m	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/141720015			
8	*M*	*28610002*	*trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC DN 100*	*m*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
9	K	141721214	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 do 180 mm	m	10,000	CS ÚRS 2026 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/141721214			
10	K	141721215	Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 180 do 225 mm	m	30,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/141721215			
11	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174111101			
12	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	1 200,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460161142			
13	K	460162113	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460162113			
14	*M*	*31111011*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M27*	*100 kus*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
15	*M*	*31120011*	*podložka DIN 125-A ZB D 27mm*	*100 kus*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
16	*M*	*59071001*	*silikon pro okna a spáry transparentní*	*litr*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
17	*M*	*58591560*	*směs suchá pro jemný cementový potěr C20 kamenivo frakce 0/4mm*	*t*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 20-100 kg/m2, tl.10-50 mm*			
18	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	100,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460161172			
19	K	460191114	Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	kus	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460191114			
20	*M*	*59590768*	*deska cementotřísková fasádní hladká finální vrstva lazura tl 14mm*	*m2*	*20,000*	*CS ÚRS 2026 02*
21	*M*	*24626715*	*hmota nátěrová syntetická základní antikorozní na kovy*	*litr*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Vydatnost: 18-21 m2 /1 l*			
22	*M*	*24621560*	*hmota nátěrová syntetická vrchní (email) na kovy*	*kg*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 0,08-0,11 kg/m2*			
23	*M*	*24551096*	*hmota nátěrová epoxidová impregnační a zpevňující*	*kg*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 0,5-0,7 kg/m2*			
24	*M*	*24623055*	*hmota nátěrová epoxidová vrchní (email) odstín bílý*	*kg*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 0,11 kg/m2*			
25	*M*	*24623110*	*tužidlo do epoxidových nátěrových hmot*	*kg*	*5,000*	*CS ÚRS 2026 02*
26	*M*	*28318780*	*lišta krycí "M" přírodní š 60mm 6m/7m*	*m*	*100,000*	*CS ÚRS 2026 02*
27	*M*	*55344005*	*lišta L rohová vnější z poplastovaného plechu (PVC-P) rš 100mm*	*m*	*20,000*	*CS ÚRS 2026 02*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
28	*M*	*55341156*	*dveře jednokřídlé ocelové vchodové 900x1970mm*	*kus*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *rám/zárubeň, kování a zámek v ceně*			
29	*M*	*54914110*	*dveřní kování štítové klika/koule lakovaný nerez*	*kus*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
30	*M*	*54924010*	*zámek zadlabací protipožární rozteč 90x55,5mm*	*kus*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
31	*M*	*58344121*	*štěrkodrť frakce 0/8*	*t*	*20,000*	*CS ÚRS 2026 02*
32	*M*	*55331433*	*zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 2100mm*	*kus*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *DZUP*			
33	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	15,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460431282*			
34	*M*	*69311090*	*geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 800g/m2*	*m2*	*20,000*	*CS ÚRS 2026 02*
35	K	184911161	Mulčování záhonů kačírkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184911161*			
36	K	184911311	Položení mulčovací textilie proti prorůstání plevelů kolem vysázených rostlin v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	20,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/184911311*			
37	*M*	*58343810*	*kamenivo drcené hrubé frakce 4/8*	*t*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
38	*M*	*11162100*	*asfalt silniční obyčejný*	*t*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
39	*M*	*11162550*	*emulze asfaltová spojovací*	*kg*	*50,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 0,2 - 0,3 kg/m2*			
40	K	460633312	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně v omezeném prostoru startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	20,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460633312*			
41	K	460633412	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně v omezeném prostoru koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	kus	20,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460633412*			
42	K	460791114	Uložení ochranných trubek do rýhy plastových bez obsypu, vnitřního průměru tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm	m	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460791114*			
43	K	460791213	Uložení ochranných trubek do rýhy plastových bez obsypu, vnitřního průměru ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm	m	600,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460791213*			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce			
44	K	342171121	Montáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů nýtovaných, výšky budovy do 6 m	m2	30,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/342171121*			
	D	4	Vodorovné konstrukce			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
45	K	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého	m2	30,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/451577777			
	D	8	Trubní vedení			
46	K	871260310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 100	m	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/871260310			
47	*M*	*28617001*	*trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 100x1000mm SN10*	*m*	*50,000*	*CS ÚRS 2026 02*
48	K	871270310	Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného SN 10 DN 125	m	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/871270310			
49	*M*	*28619320*	*trubka kanalizační PE-HD D 110mm*	*m*	*30,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	D	b	Úpravy povrchů			
50	*M*	*58344171*	*štěrkodrť frakce 0/32*	*t*	*20,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	D	Mat	Materiál			
51	*M*	*30925235*	*šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M6x16mm*	*100 kus*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
52	*M*	*31111003*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M6*	*100 kus*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
53	*M*	*31120003*	*podložka DIN 125-A ZB D 6mm*	*100 kus*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
54	*M*	*30925270*	*šroub metrický celozávit DIN 933 8.8 BZ M12x40mm*	*100 kus*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
55	*M*	*31111006*	*matice přesná šestihranná Pz DIN 934-8 M12*	*100 kus*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
56	*M*	*31120006*	*podložka DIN 125-A ZB D 12mm*	*100 kus*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
57	*M*	*38445007*	*adaptér RJ45 svorkovnice na DIN lištu jištěný vstup pro napájení*	*kus*	*20,000*	*CS ÚRS 2026 02*
58	*M*	*28654656*	*příchytka plastová PPR 25mm*	*kus*	*80,000*	*CS ÚRS 2026 02*
59	*M*	*28616687*	*oblouk trubkový vodící D 25 R=134mm*	*kus*	*20,000*	*CS ÚRS 2026 02*
60	*M*	*34113201*	*kabel instalační pancéřovaný jádro Cu plné izolace PVC vnitřní a vnější plášť PVC 0,6/1kV (CYKYPY) 5x16mm2*	*m*	*2 000,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *CYKYPY, průměr kabelu 24mm*			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			
	D	712	Povlakové krytiny			
61	K	712400841	Ostatní práce při odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° mechu a jiných nečistot odškrabáním a očištěním s urovnáním povrchu	m2	20,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/712400841			
62	K	712411115	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° natěradly a tmely za studena nátěrem tmelem asfaltovým	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/712411115			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
63	*M*	*62822003*	*tmel bitumenový asfaltového šindele*	*litr*	*5,000*	*CS ÚRS 2026 02*
64	K	712431111	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/712431111			
65	*M*	*62866001*	*šindel asfaltový tvar obdélník*	*m2*	*50,000*	*CS ÚRS 2026 02*
66	K	712431811	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° z pásů uložených na sucho podkladního samolepícího asfaltového pásu	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/712431811			
67	K	712461701	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30° fólií položenou volně s přilepením spojů	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/712461701			
68	*M*	*62866380*	*pás podkladní asfaltového šindele*	*m2*	*50,000*	*CS ÚRS 2026 02*
69	K	712491587	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce přibití pásů AIP, NAIP nebo fólie hřebíky (drátěnkami)	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/712491587			
70	*M*	*62822053*	*hřebíky korozivzdorné pro asfaltové šindele*	*kg*	*5,000*	*CS ÚRS 2026 02*
71	K	712499097	Provedení povlakové krytiny střech šikmých přes 10° do 30°- ostatní práce Příplatek k cenám za plochu do 10 m2 NAIP, foliemi nebo termoplasty	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/712499097			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud			
72	K	741910401	Montáž žlabů bez stojiny a výložníků plastových, šířky do 100 mm s víkem	m	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/741910401			
	D	751	Vzduchotechnika			
73	K	751398022	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky stěnové, průřezu přes 0,04 do 0,100 m2	kus	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/751398022			
	D	762	Konstrukce tesařské			
74	K	762430812	Demontáž obložení stěn z cementotřískových desek šroubovaných na sraz, tloušťka desky do 16 mm	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/762430812			
75	K	762431230	Obložení stěn montáž deskami z dřevovláknitých hmot včetně tvarování a úpravy pro olištování spár cementotřískovými nebo cementovými na sraz	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/762431230			
	D	763	Konstrukce suché výstavby			
76	K	763181311	Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových desek montáž zárubně kovové s konstrukcí jednokřídlové	kus	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/763181311			
	D	766	Konstrukce truhlářské			
77	K	766660733	Montáž dveřních doplňků dveřního kování bezpečnostního štítku s klikou	kus	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/766660733			
78	K	766662811	Demontáž dveřních konstrukcí k opětovnému použití prahů dveří jednokřídlových	kus	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/766662811			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
79	K	766695212	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí prahů dveří jednokřídlových, šířky do 100 mm	kus	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/766695212			
	D	767	Konstrukce zámečnické			
80	K	767640111	Montáž dveří ocelových nebo hliníkových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku	kus	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/767640111			
81	K	767891913	Opravy ostatních zámečnických konstrukcí výměna lišt hliníkových nýtovaných	m	20,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/767891913			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry			
82	K	783533101	Základní (napouštěcí) nátěr krytiny krytiny vláknocementové sklonu střechy do 30° jednonásobný epoxidový	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/783533101			
83	K	783813111	Penetrační nátěr omítek hladkých povrchů z desek na bázi dřeva (dřevovláknitých, dřevoštěpkových, cementotřískových apod.) syntetický	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/783813111			
84	K	783846543	Antigraffiti preventivní nátěr omítek hrubých betonových povrchů nebo omítek hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných (břízolitových) trvalý pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 cyklů	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/783846543			
85	*M*	*24592750*	*hmota nátěrová penetrační pro ochranné nátěrové hmoty proti graffiti*	*litr*	*5,000*	*CS ÚRS 2023 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 0,1-1,15 kg/m2*			
86	*M*	*24592753*	*hmota nátěrová ochranná proti graffiti trvalá do 100 cyklů omytí*	*kg*	*5,000*	*CS ÚRS 2023 01*
	P		*Poznámka k položce:* *Spotřeba: 0,1-0,3 kg/m2*			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení			
87	K	789111141	Úpravy povrchů pod nátěry zařízení s povrchem nečlenitým odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/789111141			
88	K	789121141	Úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí třídy I odstranění rzi a nečistot mechanizovaným čištěním stupeň přípravy St 3, stupeň zrezivění B	m2	25,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/789121141			
89	K	789212131	Provedení otryskání povrchů zařízení suché abrazivní tryskání, s povrchem členitým stupeň zarezavění C, stupeň přípravy Sa 3	m2	25,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/789212131			
90	*M*	*42118101*	*materiál tryskací (ostrohranný tvrdý písek)*	*t*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
91	K	789321110	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového základního, tloušťky do 40 µm	m2	25,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/789321110			
92	K	789321121	Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy I jednosložkového krycího (vrchního), tloušťky do 80 µm	m2	25,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/789321121			
	D	2	Zakládání			
93	K	275313811	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	30,000	CS ÚRS 2026 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/275313811			
94	K	275361221	Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 216 (E)	t	5,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/275361221			
95	K	279113134	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/279113134			
96	K	279113146	Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 400 do 500 mm	m2	30,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/279113146			
97	K	279311951	Základové zdi z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25	m3	20,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/279311951			
98	K	279322511	Základové zdi z betonu železového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/279322511			
99	K	291111111	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drceného frakce 0 - 63 mm	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/291111111			
	D	5	Komunikace pozemní			
100	K	548131121	Dělení kolejnic všech soustav řezáním nebo rozbroušením	kus	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/548131121			
101	K	564811112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 60 mm	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/564811112			
102	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/564831111			
103	K	564851112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm	m2	60,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/564851112			
104	K	576143211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním SMA 11 S v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	20,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/576143211			
105	*M*	*10364100*	*zemina pro terénní úpravy - tříděná*	*t*	*5,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
106	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	m	30,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/919735111			
107	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	30,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/961044111			
108	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	12,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/961055111			
	VV		demolice základů MZ			
	VV		((0,8*1*1,5)*10)		12,000	
	VV		Součet		12,000	
109	K	966072121	Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce z tvarovaných ocelových plechů, výšky budovy do 6 m	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/966072121			
110	K	968072455	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/968072455			
111	*M*	*55341426*	*mřížka větrací nerezová se síťovinou 200x200mm*	*kus*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
112	*M*	*61187176*	*práh dveřní dřevěný dubový tl 20mm dl 920mm š 100mm*	*kus*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
113	*M*	*31165014*	*nýt Al trhací těsnící 4x9,5mm*	*100 kus*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	D	M	Práce a dodávky M			
	D	21-M	Elektromontáže			
114	K	218100003	Odpojení vodičů izolovaných z rozváděče nebo přístroje průřezu žíly do 16 mm2	kus	100,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/218100003			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			
115	K	171201221	Poplatek za uložení zeminy a kamení na skládce (skládkovné) zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	30,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/171201221			
116	*M*	*13214005*	*tyč ocelová čtvercová jakost S235JR (11 375) 20x20mm*	*t*	*5,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 3,14 kg/m*			
117	*M*	*28613966*	*trubka ochranná PEHD D 110mm*	*m*	*100,000*	*CS ÚRS 2026 02*
118	*M*	*58151281*	*písek sklářský praný PR 13 frakce 0,1/0,5 VVL*	*t*	*50,000*	*CS ÚRS 2026 02*
119	*M*	*40445225*	*sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m*	*kus*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
120	*M*	*40445256*	*svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm*	*kus*	*30,000*	*CS ÚRS 2026 02*
121	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,793	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174151101			
	VV		Zásyp základů návěstidel			
	VV		((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)))*10		19,793	
	VV		Součet		19,793	
122	K	275121111	Osazení základových prefabrikovaných železobetonových konstrukcí patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	20,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/275121111			
123	*M*	*34571357*	*trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 108/125mm*	*m*	*50,000*	*CS ÚRS 2026 02*
124	K	275261141	Osazování betonových základových bloků patek na maltu MC-25, objemu přes 0,80 do 1,20 m3	kus	30,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/275261141			
125	*M*	*40445615*	*značky upravující přednost P6 700mm*	*kus*	*10,000*	*CS ÚRS 2026 02*
126	K	460030011	Přípravné terénní práce sejmutí drnu včetně nařezání a uložení na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek jakékoliv tloušťky	m2	100,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460030011			
127	K	460030015	Přípravné terénní práce odstranění travnatého porostu kosení a shrabávání trávy	m2	100,000	CS ÚRS 2026 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460030015			
128	K	460030023	Přípravné terénní práce odstranění dřevitého porostu z keřů nebo stromků průměru kmenů do 5 cm včetně odstranění kořenů a složení do hromad nebo naložení na dopravní prostředek tvrdého středně hustého	m2	200,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460030023			
129	K	460131114	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460131114			
130	K	460131113	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460131113			
131	K	460131115	Hloubení jam ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5	m3	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460131115			
132	K	460141113	Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	19,793	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460141113			
	VV		Odkop zeminy při výměně betonového základu světelného návěstidla			
	VV		((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)))*10		19,793	
	VV		Součet		19,793	
133	K	460141123	Hloubení jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m3	15,879	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460141123			
	VV		Odkop zeminy při výměně betonového základu výstražníku			
	VV		((1,33*1,13*1,35)-(1,35/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,51*0,71)+0,51*0,71)))*10		15,879	
	VV		Součet		15,879	
134	K	460161143	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	500,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460161143			
135	K	460161162	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	600,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460161162			
136	K	460161173	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	500,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460161173			
137	K	460161182	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 90 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	500,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460161182			
138	K	460161273	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	1 200,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460161273			
139	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	50,000	CS ÚRS 2026 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460391123			
140	K	460391125	Zásyp jam ručně s uložením výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 5	m3	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460391125			
141	K	460411122	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	19,793	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460411122			
	VV		Množství horniny k zásypu při výměně betonových základů			
	VV		((1,33*1,13*1,7)-(1,7/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,53*0,73)+0,53*0,73)))*10		19,793	
	VV		Součet		19,793	
142	K	141720011	Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 průměru protlaku do 50 mm	m	20,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/141720011			
143	K	460411222	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m v omezeném prostoru se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	15,879	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460411222			
	VV		Zásyp základu výstražníku			
	VV		((1,33*1,13*1,35)-(1,35/3*(0,45*0,65+sqrt(0,45*0,65*0,51*0,71)+0,51*0,71)))*10		15,879	
	VV		Součet		15,879	
144	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	500,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460431182			
145	K	460431192	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 90 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	500,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460431192			
146	K	460631126	Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 110 do 125 mm	m	20,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460631126			
147	*M*	*28619322*	*trubka kanalizační PE-HD D 125mm*	*m*	*90,000*	*CS ÚRS 2026 02*
148	K	460631127	Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 125 do 160 mm	m	80,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460631127			
149	K	460661511	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky do 25 cm	m	500,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460661511			
150	K	460661512	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovou fólií, šířky přes 25 do 50 cm	m	1 500,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460661512			
151	K	460431153	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	500,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460431153			
152	K	460431172	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	600,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460431172			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
153	K	460431183	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	500,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460431183			
154	K	460481121	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 bez zhutnění	m2	100,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460481121			
155	*M*	*28619318*	*trubka kanalizační PE-HD D 90mm*	*m*	*50,000*	*CS ÚRS 2026 02*
156	*M*	*59228290*	*deska betonová obkladová vodních toků 1000x600mm tl 80mm*	*kus*	*50,000*	*CS ÚRS 2026 02*
157	*M*	*13011057*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x10mm*	*t*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 15,00 kg/m*			
158	*M*	*13010358*	*tyč plochá tažená za studena jakost S235JRC+C 40x4mm*	*t*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 1,26 kg/m*			
159	*M*	*13011059*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 150x100x12mm*	*t*	*1,000*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 22,50 kg/m*			
160	*M*	*34575153*	*spojka kabelového žlabu PVC (200x126)*	*kus*	*5,000*	*CS ÚRS 2026 02*
161	*M*	*34575152*	*žlab kabelový s víkem PVC (200x126)*	*m*	*6,000*	*CS ÚRS 2026 02*
162	*M*	*13010512*	*úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 75x50x6mm*	*t*	*0,500*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 5,65 kg/m*			
163	*M*	*13010820*	*ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140*	*t*	*0,500*	*CS ÚRS 2026 02*
	P		*Poznámka k položce:* *Hmotnost: 16,00 kg/m*			
164	*M*	*58153675*	*písek technický filtrační vlhký PR VVL frakce 0,5/1 VL*	*t*	*78,750*	*CS ÚRS 2026 02*
	VV		podsypový/zásypový písek - kabel			
	VV		(0,35*1000*0,15)*1,5		78,750	
	VV		Součet		78,750	
165	K	460481131	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 bez zhutnění	m2	25,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460481131			
166	K	460481132	Úprava pláně ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním	m2	25,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460481132			
167	K	460671113	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 25 do 35 cm	m	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460671113			
168	K	460431173	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460431173			
169	K	460631125	Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4 průměr protlaku přes 90 do 110 mm	m	10,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460631125			
170	K	460632114	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	kus	2,000	CS ÚRS 2026 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460632114			
171	K	460632214	Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	kus	2,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460632214			
172	K	460881411	Kryt vozovek a chodníků z panelů silničních (materiál ve specifikaci) včetně úpravy podkladní pláně se štěrkovým ložem tl. do 5 cm	m2	25,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460881411			
173	K	460671112	Výstražné prvky pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie, šířky přes 20 do 25 cm	m	50,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460671112			
174	K	460911121	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových čtyřhranných	m2	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460911121			
175	K	460911122	Očištění vybouraných prvků z vozovek a chodníků kostek nebo dlaždic od spojovacího materiálu s původní výplní spár kamenivem, s odklizením a uložením na vzdálenost 3 m dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460911122			
176	K	460921221	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva z dlaždic betonových čtyřhranných	m2	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460921221			
177	K	460921222	Vyspravení krytu po překopech kladení dlažby pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu a provedení lože z kameniva z dlaždic betonových tvarovaných nebo zámkových	m2	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460921222			
178	K	468021212	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic betonových nebo keramických, spáry nezalité	m2	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/468021212			
179	K	468021221	Vytrhání dlažby včetně ručního rozebrání, vytřídění, odhozu na hromady nebo naložení na dopravní prostředek a očistění kostek nebo dlaždic z pískového podkladu z dlaždic zámkových, spáry nezalité	m2	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/468021221			
180	K	913121111	Dočasné dopravní značky kompletní značky vč. podstavce a sloupku základní montáž a demontáž	kus	3,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/913121111			
181	K	913121112	Dočasné dopravní značky kompletní značky vč. podstavce a sloupku zvětšené montáž a demontáž	kus	3,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/913121112			
182	K	965011111	Demontáž základových prefabrikovaných konstrukcí z betonu železového patek hmotnosti jednotlivě do 5 t	kus	3,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/965011111			
183	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	5,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997013501			
184	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	5,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/997013509			
D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
185	K	460010021	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice	km	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460010021			
186	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460010023			
187	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS2231			
188	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS2232			
189	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS4131			
190	K	HZS4141	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS4141			
191	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS1212			
192	K	HZS1292	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS1292			
193	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS1301			
194	K	HZS1302	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník specialista	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS1302			
195	K	HZS1311	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí omítkář	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS1311			
196	K	HZS1322	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí betonář/železář odborný	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS1322			
197	K	HZS1412	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb dlaždič odborný	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS1412			
198	K	HZS1442	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí inženýrských a dopravních staveb svářeč kvalifikovaný	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS1442			
199	K	HZS2131	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS2131			
200	K	HZS2132	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS2132			
201	K	HZS2152	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí klempíř odborný	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS2152			
202	K	HZS2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář odborný	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS2222			
203	K	HZS2312	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy malíř, natěrač, lakýrník specialista	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS2312			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
204	K	HZS2492	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV zednické výpomoci a pomocné práce PSV pomocný dělník PSV	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS2492			
205	K	HZS3121	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS3121			
206	K	HZS3122	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení při externích montážích montér ocelových konstrukcí odborný	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS3122			
207	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS3222			
208	K	HZS3231	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér měřících a regulačních zařízení	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS3231			
209	K	HZS4112	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS4112			
210	K	HZS4152	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení mechanik odborný	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS4152			
211	K	HZS4221	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost geodet	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS4221			
212	K	HZS4232	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný	hod	1,000	CS ÚRS 2026 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/HZS4232			

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2027–2028 - SSZT HKR
Objekt:
001 - Specifikace dílčích smluv s ceníkem
Soupis:
PS_100 - VON

Místo: obvod SSZT HKR OŘ HKR

Zadavatel:
Zhotovitel:

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	D	REV	Revize			
1	K	7598095405	Příprava ke komplexním zkouškám hradla pro jedno oddílové návěstidlo a jeden směr - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
2	K	7598095430	Příprava ke komplexním zkouškám statických měničů za 1 napájecí systém - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
3	K	7598095475	Komplexní zkouška hradla pro jedno oddílové návěstidlo a jeden směr - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
4	K	7598095500	Komplexní zkouška statických měničů za 1 napájecí systém - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
5	K	7598095544	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické za každých dalších 5 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
6	K	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
7	K	7499250515	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 100 000 do 500 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
8	K	7499250520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
9	K	7499250525	Vyhotovení výchozí revizní zprávy příplatek za každých dalších i započatých 500 000 Kč přes 1 000 000 Kč	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
10	K	7499356012	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní měření impedance nulové smyčky okruhu vedení třífázového - včetně vystavení protokolu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
11	K	7499451510	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik - v souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 352/52009 v rozsahu tohoto SO/PS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
12	K	7598015165	Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
13	K	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku - přeměření napětí na svorkách přestavníku a přezkoušení třecí spojky, přezkoušení chodu výměny obou krajních poloh a se šuntováním výměnového obvodu, přezkoušení optických kontrol na řídícím pultě (JOP), přestavování výměny při stlačení pomocného tlačítka, vyzkoušení rozřezu výměny	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
14	K	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměření napětí na svorkách proudového zdroje a kolejového relé, regulování kolejových obvodů pří šuntováni předepsaným odporem, přezkoušení polarity bez šuntování	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
15	K	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
16	K	7598095125	Přezkoušení a regulace diagnostiky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
17	K	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu - postavení vlakových cest a přezkoušení návěstních znaků návěstidel po přeložení řadiče, přezkoušení změny návěstního pojmu z povolovacího na zakazující po odpadnutí kotvy kolejového relé, přezkoušení nouzového vybavení vlakové cesty, přezkoušení návěstních znaků při zapojení automatického traťového zabezpečovacího zařízení, přezkoušení odjezdových vlakových cest s použitím výlukového klíče pri současné činnosti odjezdových návěstidel	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
18	K	7598095355	Aktivace BDA modulem GSM a vzdáleného přístupu - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
19	K	7598095390	Příprava ke komplexním zkouškám za 1 jízdní cestu do 30 výhybek - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
20	K	7598095440	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami dvoukolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
21	K	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
22	K	7598095460	Komplexní zkouška za 1 jízdní cestu do 30 výhybek - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
23	K	7598095510	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami dvoukolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
24	K	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
25	K	7598095543	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
26	K	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
27	K	7598095547	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb., výhybkovou jednotkou (VJ) je jednoduchá výhybka bez rozlišení počtu přestavníků, spojka jsou 2 VJ, křižovatková výhybka 2 VJ, křižovatková s PHS 4 VJ, výkolejka s motorem 1 VJ	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
28	K	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
29	K	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
30	K	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí - vykonání prohlídky a zkoušky včetně vyhotovení protokolu podle vyhl. 100/1995 Sb.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
31	K	7598095635	Vyhotovení revizní zprávy PZZ - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
32	K	7598095661	Vyhotovení revizní zprávy kamerový systém - vykonání prohlídky a zkoušky pro napájení elektrického zařízení včetně vyhotovení revizní zprávy podle vyhl. 100/1995 Sb. a norem ČSN	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	MĚŘ	Měření a přezkoušení			
33	K	7499551010	Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně vyhotovení protokolu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
34	K	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
35	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
36	K	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
37	K	7598035055	Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu s 12 vlákny - včetně vyhotovení měřícího protokolu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
38	K	7598095065	Přezkoušení a regulace napájecího obvodu za 1 napájecí sběrnici - kontrola zapojení, regulace a přezkoušení sběrnice	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
39	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činnosti relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulovánl napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
40	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
41	K	7598095115	Přezkoušení a regulace měniče frekvence - přezkoušení funkce měniče a odpovídající části rozvaděče (zařízení)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
42	K	7598095120	Přezkoušení a regulace časové jednotky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
43	K	7598095145	Regulovaní a aktivování autobloku na trati v jednom směru jednoho stanoviště - přezkoušení a regulování napájecích zdrojů, nastavení jednotlivých obvodů a přezkoušení jejich funkce, regulace a přezkoušení návaznosti na vedlejší stanoviště	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
44	K	7598095150	Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
45	K	7598095155	Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
46	K	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
47	K	7598095350	Aktivace BDA bez vzdáleného přístupu - aktivace a konfigurace systému podle příslušné dokumentace	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	D	OST	Doprava, přeprava, poplatky			
48	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	P		*Poznámka k položce:* *Měrnou jednotkou je kus stroje.*			
49	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.	kus	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	P		*Poznámka k položce:* *Měrnou jednotkou je kus stroje.*			
50	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	P		*Poznámka k položce:* *Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
51	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	P		*Poznámka k položce:* *Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.*			
52	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	P		*Poznámka k položce:* *Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.*			
53	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	P		*Poznámka k položce:* *Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.*			
54	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
55	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
56	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
57	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
58	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
59	K	9903100300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
60	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	80,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
61	K	9909000500	Poplatek za uložení odpadu betonových prefabrikátů Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
62	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
63	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
64	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
65	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2026

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2027–2028 - SSZT HKR
Objekt:
001 - Specifikace dílčích smluv s ceníkem
Soupis:
PS_999 - Materiál dodávaný prostřednictvím OŘ HKR

Místo: obvod SSZT HKR OŘ HKR

Zadavatel:
Zhotovitel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

	D	MAT	Materiál dodávaný OŘ HKR			
1	M	7592830856	Břevno EKC 9,0 m dělené se světly na levém boku (CV708485298)*	ks	1,000	
2	M	7590920150	Tyč kontrolní KJ I (CV701519001)	ks	1,000	
3	M	7590920160	Tyč kontrolní KJ II (CV701529001)	ks	1,000	
4	M	7591010010	Přestavník elektromotorický EP 621.1/P (CV200219001)	ks	1,000	
5	M	7590920170	Tyč kontrolní KJ III (CV701539001)	ks	1,000	
6	M	7590920180	Tyč kontrolní KJ IV (CV701549001)	ks	1,000	
7	M	7591010020	Přestavník elektromotorický EP 621.2/L (CV200219002)	ks	1,000	
8	M	7591080780	Souprava připevňovací (CV030839011)	ks	1,000	
9	M	7593320504	Trafo NTU 5B /51341B/ (HM0374215010004)	ks	1,000	
10	M	7490720685	Kabel CMSM-X 12x1,5 (HM0341447540004)	ks	1,000	
11	M	7590720275	Souprava držáku náv.štítků trp. náv. (3-4) plast. (CV012589013)	ks	1,000	
12	M	7590720440	Základ náv. TIIIZ upravený 53×73×170 cm (HM0592110140001)	ks	1,000	
13	M	7590720435	Základ svět.náv. TIIIZ 53×73×170 cm (HM0592110140000)	ks	1,000	
14	M	7590710060	Návěstidlo stožár. 3 sv. typ:2016 (CV012525012)	ks	1,000	
15	M	7590720570	Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000)	ks	1,000	
16	M	7590720210	Pás označovací velký - plast červená-bílá-červená (CV012449008)	ks	1,000	
17	M	7590720270	Souprava držáku náv.štítků trp. náv. (1-2) plast. (CV012589012)	ks	1,000	
18	M	7590720510	Žárovka Philips RS6040, 12V 20W BA20d LL čirá (HM0347260040000)	ks	1,000	
19	M	7590710020	Návěstidlo stožár. 2 sv. typ:2004 (CV012525004)	ks	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
20	M	7590720200	Pás označovací velký - plast bílá-červená (CV012449006)	ks	1,000	
21	M	7590720425	Základ svět.náv. TIZ 51×71×135 cm (HM0592110090000)	ks	1,000	
22	M	7590710155	Návěstidlo stožár. 5 sv. typ:2043 (CV012525031)	ks	1,000	
23	M	7590720255	Souprava držáku náv.štítků (3-4)plastová (CV012589009)	ks	1,000	
24	M	7590710110	Návěstidlo stožár. 4 sv. typ:2034 (CV012525022)	ks	1,000	
25	M	7590710100	Návěstidlo stožár. 4 sv. typ:2029 (CV012525020)	ks	1,000	
26	M	7590720530	Žárovka 64405S G4 5W/12V (HM0347260050012)	ks	1,000	
27	M	7590710685	Návěstidlo stožár. 2 sv. typ:5004 (CV012525504)	ks	1,000	
28	M	7590710710	Návěstidlo stožár. 4 sv. typ:5029 (CV012525529)	ks	1,000	
29	M	7590710730	Návěstidlo stožár. 5 sv. typ:5043 (CV012525543)	ks	1,000	
30	M	7590710690	Návěstidlo stožár. 2 sv. typ:5005 (CV012525505)	ks	1,000	
31	M	7590720580	Trafo ST4C (HM0374215010003)	ks	1,000	
32	M	7593320015	Transformátor NTU 4C (CV513399003)	ks	1,000	
33	M	7590720535	Žárovka SIG 1220UE 12V 20W BA 20D OSRAM (HM0347260100000)	ks	1,000	
34	M	7590710290	Návěstidlo trpasl. 2 sv. typ:3603 (CV012525062)	ks	1,000	
	P		Poznámka k položce: Se 5, Se 6, Se 7, Se 9, Se 10			
35	M	7592820030	Stožár výstražníku SVV (CV708275022)	ks	1,000	
36	M	7592820120	Kříž výstr. jednokol. kompl. A32a 640×360 mm, bez zvýraznění (CV002639003)	ks	1,000	
37	M	7592820290	Patice II (CV708275031)	ks	1,000	
38	M	7590720515	Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001)	ks	1,000	
39	M	7592820640	Štít označovací (HM0404970990177)	ks	1,000	
40	M	7592830030	Stojan závory s pohonem - P2V (CV708409003)	ks	1,000	
41	M	7592830200	Křídla s protizávaž.velkým (CV708405007)	ks	1,000	
42	M	7592830010	Stojan závory s pohonem - P1V (CV708409001)	ks	1,000	
43	M	7592830160	Břevno závory s unašečem 4,25m (CV708405006)	ks	1,000	
44	M	7592830140	Břevno závory s unašečem 5,5 m (CV708405004)	ks	1,000	
45	M	7592810030	Výstražník V3 (CV708289004)	ks	1,000	
46	M	7592820110	Nosič kříže (CV708405063)	ks	1,000	
47	M	7592820180	Kříž výstr.jednokol.zákl.vel. A32a zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200101)	ks	1,000	
48	M	7592810010	Výstražník V1 (CV708289002)	ks	1,000	
49	M	7592820200	Kříž výstr.vícekol.kompl. A32b zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200104)	ks	1,000	
50	M	7592820010	Stožár výstražníku SVN (CV708275020)	ks	2,000	
51	M	7592820432	Nosič výstražníku pravý (CV708405064)	ks	1,000	
52	M	7592820400	Clona sluneční (HM0404070991606)	ks	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
53	*M*	*7592820050*	*Těleso podstavce I (CV708030001)*	*ks*	*1,000*	
54	*M*	*7592820070*	*Víko podstavce (CV708030003)*	*ks*	*1,000*	
55	*M*	*7592810040*	*Výstražník V5 (CV708289006)*	*ks*	*1,000*	
56	*M*	*7592830110*	*Břevno závory s unašečem 7,5 m (CV708405001)*	*ks*	*2,000*	
57	*M*	*7592830210*	*Křídla s protizávaž.malým (CV708405008)*	*ks*	*2,000*	
58	*M*	*7592830808*	*Břevno kompozitní úplné EKC 6,5 m (CV708485023)**	*ks*	*2,000*	
59	*M*	*7592830804*	*Břevno kompozitní úplné EKC 5,5 m (CV708485025)**	*ks*	*2,000*	
60	*M*	*7592830862*	*Unašeč břevna EKC IV pro AŽD99 (CV708485037)**	*ks*	*2,000*	