SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT Pardubice 2027 - 2028
Objekt:
PS01 Dodávky UOŽI

Místo: Obvod SSZT Pardubice OŘ HKR

Zadavatel:
Účastník:

Náklady soupisu celkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
1	*M*	*7590110010*	*Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2 m*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2 m			
467	*M*	*7592820093*	*Součásti výstražníku Svítilna výstražníku s LED PVL 121 (CV708435016)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti výstražníku Svítilna výstražníku s LED PVL 121 (CV708435016)			
468	*M*	*7592820094*	*Součásti výstražníku Svítilna výstražníku s LED PVL 122 (CV708435017)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti výstražníku Svítilna výstražníku s LED PVL 122 (CV708435017)			
469	*M*	*7592820120*	*Součásti výstražníku Kříž výstr. jednokol. kompl. A32a 640x360 mm, bez zvýraznění (CV002639003)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti výstražníku Kříž výstr. jednokol. kompl. A32a 640x360 mm, bez zvýraznění (CV002639003)			
470	*M*	*7592820140*	*Součásti výstražníku Kříž výstr. vícekol. kompl. A32b 640x500 mm bez zvýraznění (CV002649003)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti výstražníku Kříž výstr. vícekol. kompl. A32b 640x500 mm bez zvýraznění (CV002649003)			
471	*M*	*7592820731*	*Součásti výstražníku Zvon elektronický ZV03 (CV708009001)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti výstražníku Zvon elektronický ZV03 (CV708009001)			
472	*M*	*7592840010*	*Přejezdníky Přejezdník 1 přejezd (HM0404129990102)*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Přejezdníky Přejezdník 1 přejezd (HM0404129990102)			
473	*M*	*7593310690*	*Konstrukční díly Skříň přístrojová SPP 57B (CV801019002)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Konstrukční díly Skříň přístrojová SPP 57B (CV801019002)			
474	*M*	*7494000004*	*Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, řad 1, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, řad 1, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá			
475	*M*	*7593000270*	*Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/100, stacionární oceloplechová skříň 1500x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/100, stacionární oceloplechová skříň 1500x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
476	M	7593000280	Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/125, stacionární oceloplechová skříň 1500x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Dobíječe, usměrňovače, napáječe Usměrňovač D400 G24/125, stacionární oceloplechová skříň 1500x600x600, rozšířená stavová indikace opticky i bezpotenciálově, autoamtické testování baterie, programovatelná nabíjecí automatika.			
477	M	7494004128	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště, 3+N-pól	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, varistor, jiskřiště, 3+N-pól			
478	M	7494004440	Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé Napětí sledování nadpětí, podpětí a výpadku fáze, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Spínací přístroje Monitorovací relé Napětí sledování nadpětí, podpětí a výpadku fáze, Un AC 230 V, 1x přepínací kontakt 8 A			
479	M	7592500335	Diagnostická zařízení Jednotka NMOD2	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Diagnostická zařízení Jednotka NMOD2			
480	M	7592500405	Diagnostická zařízení SW systémový pro diagnostiku DLS jádro	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Diagnostická zařízení SW systémový pro diagnostiku DLS jádro			
481	M	7592500415	Diagnostická zařízení SW systémový pro diagnostiku DLS moduly	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Diagnostická zařízení SW systémový pro diagnostiku DLS moduly			
482	M	7592500420	Diagnostická zařízení SW systémový pro diagnostiku DLA jádro	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Diagnostická zařízení SW systémový pro diagnostiku DLA jádro			
483	M	7592500425	Diagnostická zařízení SW systémový pro diagnostiku DLA moduly	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Diagnostická zařízení SW systémový pro diagnostiku DLA moduly			
484	M	7592500410	Diagnostická zařízení SW Oracle	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Diagnostická zařízení SW Oracle			
485	M	7593321140	Prvky Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 3 desky spínačů	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 3 desky spínačů			
486	M	7593330490	Výměnné díly Spínač tyristorový TYS 3A (HM0404223990100)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Spínač tyristorový TYS 3A (HM0404223990100)			
430	M	7590540534	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý	m	300,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 5e 100Mhz 1 Gbps FTP Stíněný plášť, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý			
414	M	7592830945	Součásti stojanu se závorou Lámací člen 7500 (CV708495071)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Lámací člen 7500 (CV708495071)			
415	M	7592830946	Součásti stojanu se závorou Lámací člen 7000 (CV708495077)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Lámací člen 7000 (CV708495077)			
416	M	7592830947	Součásti stojanu se závorou Lámací člen 6500 (CV708495072)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Lámací člen 6500 (CV708495072)			
417	M	7592830948	Součásti stojanu se závorou Lámací člen 6000 (CV708495076)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Lámací člen 6000 (CV708495076)			
418	M	7592830949	Součásti stojanu se závorou Lámací člen 5500 (CV708495073)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Lámací člen 5500 (CV708495073)			
419	M	7592830950	Součásti stojanu se závorou Lámací člen 5000 (CV708495079)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Lámací člen 5000 (CV708495079)			
420	M	7592830985	Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna Al pro křídla šroubovaná u PZA100 (CV708455594)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Součásti stojanu se závorou Unašeč břevna Al pro křídla šroubovaná u PZA100 (CV708455594)			
345	M	7591010040	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 631.2/L (CV200319002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 631.2/L (CV200319002)			
346	M	7591010087	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 652.1/P (CV200529001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 652.1/P (CV200529001)			
347	M	7591010088	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 652.2/L (CV200529002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 652.2/L (CV200529002)			
2	M	7590110020	Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2,5 m	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x2,5 m			
3	M	7590110030	Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x3 m	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Domky, přístřešky Reléový domek - výška 2,85 m - podle zvl. požadavků a předložené dokumentace vč. základní výbavy rozvaděče, osvětlení, dvou zásuvek, ventilátoru a topení 3x3 m			
8	M	558811300R	Bezpečnostní dveře do RD	kus	1,000	
	PP		Bezpečnostní dveře do RD			
11	M	7491600180	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2			
12	M	7590150030	Uzemnění, ukolejnění Tyč zemnící se svorkou l=1,5m (HM0354405211015)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Uzemnění, ukolejnění Tyč zemnící se svorkou l=1,5m (HM0354405211015)			
165	M	7590150020	Uzemnění, ukolejnění Deska uzemňovací ZD 01 (HM0354405010000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Uzemnění, ukolejnění Deska uzemňovací ZD 01 (HM0354405010000)			
166	M	7590150010	Uzemnění, ukolejnění Sběrnice uzemňovací (CV452119003)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Uzemnění, ukolejnění Sběrnice uzemňovací (CV452119003)			
13	M	7491601470	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3b - plech	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3b - plech			
360	M	7593320015	Prvky Transformátor NTU 4C (CV513399003)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Transformátor NTU 4C (CV513399003)			
356	M	7494000032	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) - otevírání nahoru pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, otevírání nahoru, řad 2, modulů v řadě 20, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) - otevírání nahoru pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, otevírání nahoru, řad 2, modulů v řadě 20, krytí IP40, PE+N, bílá			
357	M	7494000016	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, řad 2, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, řad 2, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá			
358	M	7494000012	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, řad 1, modulů v řadě 8, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, řad 1, modulů v řadě 8, krytí IP40, PE+N, bílá			
359	M	7494000008	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, řad 3, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, neprůhledné dveře, řad 3, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá			
14	M	7494003072	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 63 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 63 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
15	M	7494003062	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 20 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA			
16	M	7494003056	Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA			
17	M	7494003288	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA			
18	M	7494003290	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 10 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika B, 2pól, Icn 10 kA			
19	M	7494003312	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 0,5 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA			
20	M	7494003318	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 2-pólové In 2 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 10 kA			
355	M	7494004534	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3+N-pól			
21	M	7494004354	Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační relé Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 3x přepínací kontakt 8 A, zelená signálka	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Spínací přístroje Instalační relé Un AC 230 V, AC/DC 24 V, 3x přepínací kontakt 8 A, zelená signálka			
22	M	7494000014	Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, řad 1, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Rozvodnicové a rozváděčové skříně Distri Rozvodnicové skříně Plastové Nástěnné (IP40) pro nástěnnou montáž, průhledné dveře, řad 1, modulů v řadě 14, krytí IP40, PE+N, bílá			
23	M	7494004114	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor, 1pól	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Přepěťové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1+2, limp 12,5 kA, Uc AC 335 V, výměnné moduly, varistor, 1pól			
24	M	7494003152	Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 1-pólové In 2 A, Ue AC 230 V / DC 72 V, charakteristika C, 1pól, Icn 10 kA			
25	M	7494003658	Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, MSO	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Jističe Příslušenství 1x zapínací kontakt, 1x rozpínací kontakt, např. pro LTE, LTN, LVN, MSO			
26	M	7494004126	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor, jiskřiště, 3+N-pól	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, Imax 40 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, varistor, jiskřiště, 3+N-pól			
27	M	7494004160	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 3, náhradní díl, Imax 1,5 kA, Uc AC 335 V, pouze výměnný modul, varistor, např. pro SVD-335, 3+N-pól	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 3, náhradní díl, Imax 1,5 kA, Uc AC 335 V, pouze výměnný modul, varistor, např. pro SVD-335, 3+N-pól			
28	M	7494004094	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1 + 2, limp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor, 3pól	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Přepěťové ochrany Kombinované svodiče bleskových proudů a přepětí typ 1 + 2, limp 25 kA, Uc AC 350 V, výměnné moduly, se signalizací, jiskřiště, varistor, 3pól			
29	M	7494004520	Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Ostatní přístroje -modulární přístroje Vypínače In 32 A, Ue AC 250/440 V, 3pól			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
9	M	7590190150	Ostatní Žebřík trojdílný univerzální 3x7 příček (HM0478850007607)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ostatní Žebřík trojdílný univerzální 3x7 příček (HM0478850007607)			
10	M	7596200004	Indikátory horkoběžnosti Vybavení domku - stůl, židle apod.	sada	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Indikátory horkoběžnosti Vybavení domku - stůl, židle apod.			
4	M	7590120170	Skříně Skříň přístr.pro přejezdy spol 133/313.1.11 (HM0354399998269)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Skříně Skříň přístr.pro přejezdy spol 133/313.1.11 (HM0354399998269)			
5	M	7590120175	Skříně Skříň přístroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 (HM0354399998281)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Skříně Skříň přístroj.pro přejezdy sp 133/313.1.12 (HM0354399998281)			
7	M	7590120080	Skříně Skříň kabelová pomocná SKP 76 32xSV-12 C (CV490449011)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Skříně Skříň kabelová pomocná SKP 76 32xSV-12 C (CV490449011)			
6	M	7590120090	Skříně Skříň kabelová pomocná SKP 76 svorkovnice WAGO (CV490449013)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Skříně Skříň kabelová pomocná SKP 76 svorkovnice WAGO (CV490449013)			
81	M	7590130010	Rozdělovače, rozváděče Objekt kabelový pro DC a nezáv. trakci (CV490409001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Rozdělovače, rozváděče Objekt kabelový pro DC a nezáv. trakci (CV490409001)			
82	M	7590130020	Rozdělovače, rozváděče Objekt kabelový pro AC trakci (CV490409002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Rozdělovače, rozváděče Objekt kabelový pro AC trakci (CV490409002)			
83	M	7590140150	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM I. (CV736709001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Závěry Závěr kabelový UPMP-WM I. (CV736709001)			
84	M	7590140160	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM II. (CV736709002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Závěry Závěr kabelový UPMP-WM II. (CV736709002)			
85	M	7590140170	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM III. (CV736709003)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Závěry Závěr kabelový UPMP-WM III. (CV736709003)			
86	M	7590140180	Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. (CV736709007)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Závěry Závěr kabelový UPMP-WM VII. (CV736709007)			
329	M	7591080780	Ostatní náhradní díly EP600 Souprava připevňovací kloubová elmot.přestav. (CV030839011)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Ostatní náhradní díly EP600 Souprava připevňovací kloubová elmot.přestav. (CV030839011)			
439	M	7591080782	Ostatní náhradní díly EP600 Souprava připevňovací 03083K (CV030839011)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ostatní náhradní díly EP600 Souprava připevňovací 03083K (CV030839011)			
440	M	7593320504	Prvky Trafo NTU 5B /51341B/ (HM0374215010004)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Trafo NTU 5B /51341B/ (HM0374215010004)			
283	M	7592010102	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (5 m kabel)			
284	M	7592010104	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (10 m kabel)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 180 (10 m kabel)			
285	M	7592010112	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 122 (5 m kabel)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 122 (5 m kabel)			
286	M	7592010114	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 122 (10 m kabel)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kolové senzory a snímače počítačů náprav Snímač průjezdu kola RSR 122 (10 m kabel)			
287	M	7592010166	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK140	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK140			
288	M	7592010168	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK150	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kolové senzory a snímače počítačů náprav Upevňovací souprava SK150			
289	M	7592010510	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zapojovací skříňka 1 (1 počítací bod, 1 vstup)PNS-03	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zapojovací skříňka 1 (1 počítací bod, 1 vstup)PNS-03			
290	M	7592010512	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zapojovací skříňka 2 (1 počítací bod, 2 vstupy)PNS-03	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zapojovací skříňka 2 (1 počítací bod, 2 vstupy)PNS-03			
291	M	7592010514	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zapojovací skříňka 3 (2 počítací body, 1 vstup)PNS-03	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zapojovací skříňka 3 (2 počítací body, 1 vstup)PNS-03			
292	M	7592010516	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zapojovací skříňka 2 (2 počítací body, 2 vstupy)PNS-03	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kolové senzory a snímače počítačů náprav Zapojovací skříňka 2 (2 počítací body, 2 vstupy)PNS-03			
293	M	7594300662	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Přepěťová ochrana ST00 233	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Přepěťová ochrana ST00 233			
294	M	7594300668	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta vstupů ST00 235	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta vstupů ST00 235			
295	M	7594300672	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta výstupů ST00 236	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta výstupů ST00 236			
296	M	7594300674	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta zdroje 25V ST00 237	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta zdroje 25V ST00 237			
297	M	7594300676	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta zdroje 60V ST00 238	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta zdroje 60V ST00 238			
298	M	7594300678	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta počítacích bodů ST00 239	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Kazeta počítacích bodů ST00 239			
299	M	7594300682	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Vana Schroff krátká ST00 240	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Vana Schroff krátká ST00 240			
300	M	7594300684	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Vana Schroff dlouhá 9 ST00 241	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Vana Schroff dlouhá 9 ST00 241			
301	M	7594300686	Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Údržbářský počítač ST00 245	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN PNS-03 Údržbářský počítač ST00 245			
30	M	7590710020	Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 2 sv. typ:2004 (CV012525004)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 2 sv. typ:2004 (CV012525004)			
31	M	7590710025	Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 2 sv. typ:2005 (CV012525005)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 2 sv. typ:2005 (CV012525005)			
32	M	7590710040	Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 3 sv. typ:2011 (CV012525008)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 3 sv. typ:2011 (CV012525008)			
33	M	7590710155	Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 5 sv. typ:2043 (CV012525031)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 5 sv. typ:2043 (CV012525031)			
34	M	7590710235	Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 6 sv. 1UR3 typ:2080 (CV012525048)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Návěstidla světelná Návěstidlo stožár. 6 sv. 1UR3 typ:2080 (CV012525048)			
35	M	7590710290	Návěstidla světelná Návěstidlo trpasl. 2 sv. typ:3603 (CV012525062)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Návěstidla světelná Návěstidlo trpasl. 2 sv. typ:3603 (CV012525062)			
275	M	7593320930	Prvky OPC1 - přepěťová ochrana komunikační linky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky OPC1 - přepěťová ochrana komunikační linky			
36	M	7590720200	Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - červená (CV012449006)			
37	M	7590720175	Součásti světelných návěstidel Svorník zemnící (CV012435003)	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Součásti světelných návěstidel Svorník zemnící (CV012435003)			
38	M	7590720205	Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - modrá (CV012449007)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast bílá - modrá (CV012449007)			
39	M	7590720210	Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast červená - bílá - červená (CV012449008)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Pás označovací velký - plast červená - bílá - červená (CV012449008)			
305	M	7590720570	Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Trafo ST 3 R1 (HM0374215010000)			
306	M	7590720580	Součásti světelných návěstidel Transformátor ST4C (HM0374215010003)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Transformátor ST4C (HM0374215010003)			
40	M	7590720255	Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štítků (3-4)plastová (CV012589009)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Souprava držáku náv.štítků (3-4)plastová (CV012589009)			
41	M	7590720510	Součásti světelných návěstidel Žárovka BA 20D čirá 12V 20W, jednovláknová (HM0347260040000)	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Žárovka BA 20D čirá 12V 20W, jednovláknová (HM0347260040000)			
42	M	7590720515	Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001)	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součásti světelných návěstidel Žárovka SIG 1820 12V 20/20W, dvouvláknová (HM0347260050001)			
232	M	7590720425	Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. T I Z 51x71x135cm (HM0592110090000)			
233	M	7590720435	Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Základ svět.náv. TIIIZ 53x73x170cm (HM0592110140000)			
234	M	7590720445	Součásti světelných návěstidel Základ trp.sv.náv. TRIN 40x40x100cm (HM0592111120000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Základ trp.sv.náv. TRIN 40x40x100cm (HM0592111120000)			
235	M	7590720450	Součásti světelných návěstidel Základ trp.sv.náv. TRIIN 40x65x100cm (HM0592111130000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Základ trp.sv.náv. TRIIN 40x65x100cm (HM0592111130000)			
80	M	7593321608	Prvky Konektorový díl pro OS1 Sirius - OS1-KD	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Konektorový díl pro OS1 Sirius - OS1-KD			
43	M	7590720801	Součásti světelných návěstidel Zdroj pro červená výstražníková světla Sirius - Z80	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Zdroj pro červená výstražníková světla Sirius - Z80			
44	M	7590720802	Součásti světelných návěstidel Konektorový díl kontroléru návěstidla Sirius - Ocsi 3U/DIN-KD	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Konektorový díl kontroléru návěstidla Sirius - Ocsi 3U/DIN-KD			
45	M	7590720803	Součásti světelných návěstidel Světlo návěstní Sirius - OCled modrý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Světlo návěstní Sirius - OCled modrý			
46	M	7590720804	Součásti světelných návěstidel Světlo návěstní Sirius - OCled zelený	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Světlo návěstní Sirius - OCled zelený			
47	M	7590720805	Součásti světelných návěstidel Světlo návěstní Sirius - OCled žlutý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Světlo návěstní Sirius - OCled žlutý			
48	M	7590720806	Součásti světelných návěstidel Světlo návěstní Sirius - Ocled dolní žlutý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Světlo návěstní Sirius - Ocled dolní žlutý			
49	M	7590720807	Součásti světelných návěstidel LED modul Sirius bílý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel LED modul Sirius bílý			
50	M	7590720808	Součásti světelných návěstidel LED modul Sirius červený	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel LED modul Sirius červený			
51	M	7590720809	Součásti světelných návěstidel LED modul Sirius modrý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel LED modul Sirius modrý			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
52	M	7590720810	Součásti světelných návěstidel LED modul Siriusl zelený	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel LED modul Siriusl zelený			
53	M	7590720811	Součásti světelných návěstidel LED modul Sirius žlutý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel LED modul Sirius žlutý			
54	M	7590720812	Součásti světelných návěstidel Kontrolér návěstidla Sirius - OCsi	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Kontrolér návěstidla Sirius - OCsi			
55	M	7590720813	Součásti světelných návěstidel Identifikátor kontroléra návěstidla Sirius - OCsi Ident	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Identifikátor kontroléra návěstidla Sirius - OCsi Ident			
56	M	7591500401	Přejezdová zařízení světelná Sirius MODIAG panel pro MONIS, MONKO a MONIR pro PZZ Sirius	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přejezdová zařízení světelná Sirius MODIAG panel pro MONIS, MONKO a MONIR pro PZZ Sirius			
57	M	7591500402	Přejezdová zařízení světelná Sirius Modul monitoru izolačních stavů Sirius - MONIR	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přejezdová zařízení světelná Sirius Modul monitoru izolačních stavů Sirius - MONIR			
58	M	7591500403	Přejezdová zařízení světelná Sirius Modul monitoru sítě Sirius - MONIS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přejezdová zařízení světelná Sirius Modul monitoru sítě Sirius - MONIS			
59	M	7591500404	Přejezdová zařízení světelná Sirius Modul hallovy sondy Sirius - MONIS-HS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přejezdová zařízení světelná Sirius Modul hallovy sondy Sirius - MONIS-HS			
60	M	7591500405	Přejezdová zařízení světelná Sirius Modul transformátorů Sirius - MONIS-TRD	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přejezdová zařízení světelná Sirius Modul transformátorů Sirius - MONIS-TRD			
61	M	7591500406	Přejezdová zařízení světelná Sirius Modul monitoru kontaktů Sirius - MONKO	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přejezdová zařízení světelná Sirius Modul monitoru kontaktů Sirius - MONKO			
62	M	7591500407	Přejezdová zařízení světelná Sirius Monitor teploty Sirius - MONTE	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přejezdová zařízení světelná Sirius Monitor teploty Sirius - MONTE			
63	M	7592821205	Součásti výstražníku Světlo výstražníku bílé Sirius - VyStar - bílý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Světlo výstražníku bílé Sirius - VyStar - bílý			
64	M	7592821206	Součásti výstražníku Světlo výstražníku červené Sirius - VyStar - červený	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Světlo výstražníku červené Sirius - VyStar - červený			
65	M	7592821207	Součásti výstražníku Modul místního ovládání přejezdu Sirius - MMO	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Modul místního ovládání přejezdu Sirius - MMO			
66	M	7592821208	Součásti výstražníku Konektorový díl modulu místního ovládání přejezdu Sirius - MMO-KD (KD-NDC_Ocrs_MMO_MKN)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Konektorový díl modulu místního ovládání přejezdu Sirius - MMO-KD (KD-NDC_Ocrs_MMO_MKN)			
67	M	7592821209	Součásti výstražníku Objektový kontrolér výstražníku Sirius - OCrs	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Objektový kontrolér výstražníku Sirius - OCrs			
68	M	7592821210	Součásti výstražníku Konektorový díl objektového kontroléru výstražníku Sirius - OCrs-KD	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Konektorový díl objektového kontroléru výstražníku Sirius - OCrs-KD			
69	M	7592821211	Součásti výstražníku Konektorový díl výstražníku vertikální Sirius - RS-KD_V	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Konektorový díl výstražníku vertikální Sirius - RS-KD_V			
70	M	7592821212	Součásti výstražníku Konektorový díl výstražníku horizontální Sirius - RS-KD_H	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Konektorový díl výstražníku horizontální Sirius - RS-KD_H			
71	M	7592821213	Součásti výstražníku Objektový kontrolér výstražníku Sirius - OCrs	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Objektový kontrolér výstražníku Sirius - OCrs			
72	M	7592821214	Součásti výstražníku Konektorový díl objektového kontroléru výstražníku Sirius - OCrs-KD	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Konektorový díl objektového kontroléru výstražníku Sirius - OCrs-KD			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
73	M	7593320040	Prvky Hlídač izolačního stavu 24V Sirius - SHIS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Hlídač izolačního stavu 24V Sirius - SHIS			
74	M	7593321601	Prvky Identifikátor pro prvky systému Sirius	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Identifikátor pro prvky systému Sirius			
313	M	7593321610R	Kazeta technologického počítače SIRIUS - OCcpu	kus	1,000	
	PP		Kazeta technologického počítače SIRIUS - OCcpu			
314	M	7593321612R	Konektorový dí SIRIUSl - OCcpu-KD	kus	1,000	
	PP		Konektorový dí SIRIUSl - OCcpu-KD			
104	M	7593330340	Výměnné díly Relé NMŠ 1-0,25/0,7 (HM0404221990437)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Relé NMŠ 1-0,25/0,7 (HM0404221990437)			
106	M	7593321128	Prvky EFCP2/275 S prop.DESKOU	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky EFCP2/275 S prop.DESKOU			
190	M	7491600090	Uzemnění Vnitřní H07V-K 16 žz (CYA)	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Uzemnění Vnitřní H07V-K 16 žz (CYA)			
315	M	7593321616R	Konektorový díl SIRIUS - ER1-KD	kus	1,000	
	PP		Konektorový díl SIRIUS - ER1-KD			
316	M	7593321614R	Ethernetový router SIRIUS - ER1	kus	1,000	
	PP		Ethernetový router SIRIUS - ER1			
317	M	7593321618R	Objektový kontrolér počítacího bodu SIRIUS - OCac	kus	1,000	
	PP		Objektový kontrolér počítacího bodu SIRIUS - OCac			
318	M	7593321620R	Konektorový díl SIRIUS - OCac - KD	kus	1,000	
	PP		Konektorový díl SIRIUS - OCac - KD			
319	M	7593321622R	Koncentrátor dat SIRIUS - NDC	kus	1,000	
	PP		Koncentrátor dat SIRIUS - NDC			
320	M	7593321624R	Konektorový díl SIRIUS - NDC - KD	kus	1,000	
	PP		Konektorový díl SIRIUS - NDC - KD			
321	M	7593321626R	Síťový switch SIRIUS - ES1	kus	1,000	
	PP		Síťový switch SIRIUS - ES1			
322	M	7593321628R	Konektorový díl SIRIUS pro ES1 - KD	kus	1,000	
	PP		Konektorový díl SIRIUS pro ES1 - KD			
323	M	7498100000R	Galvanické oddělení Ethernet na 4 kV (ETH-ISOL 4kV)	kus	1,000	
	PP		Galvanické oddělení Ethernet na 4 kV (ETH-ISOL 4kV)			
75	M	7593321603	Prvky Kazeta bezpečných výstupů Sirius - OCo	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Kazeta bezpečných výstupů Sirius - OCo			
76	M	7593321604	Prvky Konektorový díl pro kazetu OCo Sirius - OCo-KD	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Konektorový díl pro kazetu OCo Sirius - OCo-KD			
77	M	7593321605	Prvky Dohled měniče Sirius - OCps	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Dohled měniče Sirius - OCps			
78	M	7593321606	Prvky Konektorový díl pro OCps Sirius - OCps-KD	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Konektorový díl pro OCps Sirius - OCps-KD			
79	M	7593321607	Prvky Bezpečný oddělovač sítí Sirius - OS1	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Bezpečný oddělovač sítí Sirius - OS1			
92	M	7593310870	Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 17 polí inov. (HM0404215990306)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 17 polí inov. (HM0404215990306)			
93	M	7593310880	Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 19 polí inov. (HM0404215990311)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Konstrukční díly Řada stojan. pro 1 stojan 19 polí inov. (HM0404215990311)			
409	M	7592810900	Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)	komplet	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s výstražníky 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)			
410	M	7592810901	Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s výstražníky 5 - 8 kusů výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)	komplet	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s výstražníky 5 - 8 kusů výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)			
411	M	7592810904	Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s automatickými závorami 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)	komplet	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Reléový stojan PZS vystrojený na jednokolejné trati s automatickými závorami 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)			
412	M	7592810908	Reléový stojan PZS vystrojený na dvoukolejné trati s automatickými závorami 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)	komplet	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Reléový stojan PZS vystrojený na dvoukolejné trati s automatickými závorami 2 - 4 kusy výstražníků - kategorie dle ČSN 34 2650 ed.2: PZS 3(2) S,B(N),I(L)			
413	M	7592810920	Reléový stojan SZZ nevystrojený univerzální - kategorie SZZ dle TNŽ 34 2620:2002: SZZ 1., 2.nebo 3.kategorie	komplet	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Reléový stojan SZZ nevystrojený univerzální - kategorie SZZ dle TNŽ 34 2620:2002: SZZ 1., 2.nebo 3.kategorie			
94	M	7593310100	Konstrukční díly Izolace stojanu úplná (CV723685005M)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Konstrukční díly Izolace stojanu úplná (CV723685005M)			
95	M	7593320435	Prvky Ochrana baterie přepěťová (CV800795088)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Ochrana baterie přepěťová (CV800795088)			
348	M	7593321281	Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20-3.5B (HM0404228990307)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20-3.5B (HM0404228990307)			
96	M	7593321272	Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20-3.2B (HM0404228990305)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20-3.2B (HM0404228990305)			
97	M	7593321377	Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20 - 5.6S (HM0404228990330)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Zdroj kmit.signálů bezpeč. BZKS 20 - 5.6S (HM0404228990330)			
361	M	7593100860	Měniče Stejnosměrný měnič napětí SMN04 sezapojením IZKP+KDK	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Měniče Stejnosměrný měnič napětí SMN04 sezapojením IZKP+KDK			
362	M	7593100850	Měniče Stejnosměrný měnič napětí SMN01.1 se zapojením IZKP+KDK (pozitivní signál PZS s výkonovými LED)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Měniče Stejnosměrný měnič napětí SMN01.1 se zapojením IZKP+KDK (pozitivní signál PZS s výkonovými LED)			
99	M	7593330040	Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 (HM0404221990407)	kus	15,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Relé NMŠ 1-2000 (HM0404221990407)			
100	M	7593330120	Výměnné díly Relé NMŠM 1-1500 (HM0404221990415)	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Relé NMŠM 1-1500 (HM0404221990415)			
101	M	7593330160	Výměnné díly Relé NMŠ 2-4000 (HM0404221990419)	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Relé NMŠ 2-4000 (HM0404221990419)			
102	M	7593330190	Výměnné díly Relé NMŠM 2-3500 (HM0404221990422)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Relé NMŠM 2-3500 (HM0404221990422)			
103	M	7593330300	Výměnné díly Relé NMŠ 2-60 (HM0404221990433)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Relé NMŠ 2-60 (HM0404221990433)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
312	M	7593330350	Výměnné díly Relé NMPŠ 1-2000 (HM0404221990438)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Relé NMPŠ 1-2000 (HM0404221990438)			
353	M	7593330070	Výměnné díly Relé NMŠM 1-750 (HM0404221990410)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Relé NMŠM 1-750 (HM0404221990410)			
354	M	7593330100	Výměnné díly Relé NMŠ 1-3,4 (HM0404221990413)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Relé NMŠ 1-3,4 (HM0404221990413)			
105	M	7593321125	Prvky EFCP2/75 S prop.DESKOU	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky EFCP2/75 S prop.DESKOU			
227	M	7593330460	Výměnné díly Relé dohlížecí nap.baterie DRB 22V (HM0404221990507)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Relé dohlížecí nap.baterie DRB 22V (HM0404221990507)			
228	M	7593320021	Prvky Hlídač baterie HB (CV600929002B)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Hlídač baterie HB (CV600929002B)			
229	M	7593320426	Prvky Jednotka časová CJS (CV755139004)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Jednotka časová CJS (CV755139004)			
230	M	7593320429	Prvky Jednotka časová CJP (CV755139005)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Jednotka časová CJP (CV755139005)			
231	M	7593330420	Výměnné díly Hlídač napětí baterie HNB/24V (HM0404221990502)	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výměnné díly Hlídač napětí baterie HNB/24V (HM0404221990502)			
421	M	7592500527	Diagnostická zařízení Jednotka DMS-EP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Diagnostická zařízení Jednotka DMS-EP			
422	M	7594300182	Počítače náprav Vnitřní prvky PN FAdC Vyhodnocovací jednotka AEB101 GS01	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN FAdC Vyhodnocovací jednotka AEB101 GS01			
423	M	7594300188	Počítače náprav Vnitřní prvky PN FAdC Jednotka vstupů/výstupů IO-EXB101 GS01	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN FAdC Jednotka vstupů/výstupů IO-EXB101 GS01			
424	M	7594300178	Počítače náprav Vnitřní prvky PN FAdC Napájecí modul PSC101 GS01	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače náprav Vnitřní prvky PN FAdC Napájecí modul PSC101 GS01			
425	M	7592840060	Přejezdníky Přejezdník s náv.svítilnou 12V/20W (HM0404129990114)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přejezdníky Přejezdník s náv.svítilnou 12V/20W (HM0404129990114)			
426	M	7591130115	Samovratné přestavníky Kontrola polohy odlehlého jazyka výhybky - tyč krátká	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Samovratné přestavníky Kontrola polohy odlehlého jazyka výhybky - tyč krátká			
427	M	7591130120	Samovratné přestavníky Kontrola polohy odlehlého jazyka výhybky - tyč dlouhá	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Samovratné přestavníky Kontrola polohy odlehlého jazyka výhybky - tyč dlouhá			
108	M	7593320036	Prvky Hlídač izol.stavu HIS 3 úplný (CV600949003B)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Hlídač izol.stavu HIS 3 úplný (CV600949003B)			
109	M	7593311050	Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082)	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Konstrukční díly Svorkovnice WAGO 12-ti dílná (CV721225082)			
160	M	7593310440	Konstrukční díly Panel svorkovnicový 12xSV-12C(svor.-svor.) (CV724199001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Konstrukční díly Panel svorkovnicový 12xSV-12C(svor.-svor.) (CV724199001)			
161	M	7593310450	Konstrukční díly Panel volné vazby úplný (CV725719003M)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Konstrukční díly Panel volné vazby úplný (CV725719003M)			
343	M	7596620080R	Odjezdová a příjezdová LED tabule jednostranná nástěný závěs (vxšxh) 1010x2007x150 mm	kus	1,000	
	PP		Odjezdová a příjezdová LED tabule jednostranná nástěný závěs (vxšxh) 1010x2007x150 mm			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	P		*Poznámka k položce:* *LED tabule 12 řádku : 2x dynamické záhlaví, 9x řádek vlaků, 1x řádek běžící text*			
344	*M*	*7596620085R*	*Odjezdová a příjezdová LED tabule jednostranná nástěný závěs (vxšxh) 1010x2507x180 mm*	*kus*	*1,000*	
	PP		Odjezdová a příjezdová LED tabule jednostranná nástěný závěs (vxšxh) 1010x2507x180 mm			
	P		*Poznámka k položce:* *LED tabule 10 řádku : 2x dynamické záhlaví, 7x řádek vlaků, 1x řádek běžící text*			
110	*M*	*7592500100*	*Diagnostická zařízení Skříň DISTA malá (celkem 11 desek) ST00 219*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Skříň DISTA malá (celkem 11 desek) ST00 219			
111	*M*	*7592500110*	*Diagnostická zařízení Skříň DISTA velká (celkem 20 desek) ST00 220*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Skříň DISTA velká (celkem 20 desek) ST00 220			
112	*M*	*7592500120*	*Diagnostická zařízení Desky zdroje 5,5 A ST00 221*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Desky zdroje 5,5 A ST00 221			
113	*M*	*7592500130*	*Diagnostická zařízení Deska procesorové jednotky ST00 222*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Deska procesorové jednotky ST00 222			
114	*M*	*7592500140*	*Diagnostická zařízení DISTA - deska modemu DSL*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení DISTA - deska modemu DSL			
115	*M*	*7592500142*	*Diagnostická zařízení DISTA - deska MISP (HM0374215999030)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení DISTA - deska MISP (HM0374215999030)			
116	*M*	*7592500144*	*Diagnostická zařízení DISTA - deska RIS (HM0374215999017)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení DISTA - deska RIS (HM0374215999017)			
117	*M*	*7592500146*	*Diagnostická zařízení Propojka PRO-MR 4/2 k propojení měř. desek MIS s deskami RIS systému DISTA (HM0374215999025)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Propojka PRO-MR 4/2 k propojení měř. desek MIS s deskami RIS systému DISTA (HM0374215999025)			
118	*M*	*7592500148*	*Diagnostická zařízení Propojovací deska PRO-MR.4/4 měřící ústředny DISTA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Propojovací deska PRO-MR.4/4 měřící ústředny DISTA			
119	*M*	*7592500149*	*Diagnostická zařízení Propojovací deska PRO-MR.8/8 měřící ústředny DISTA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Propojovací deska PRO-MR.8/8 měřící ústředny DISTA			
120	*M*	*7592500150*	*Diagnostická zařízení Deska měření AC a DC napětí ST00 223*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Deska měření AC a DC napětí ST00 223			
121	*M*	*7592500160*	*Diagnostická zařízení Deska kontroly kontaktů ST00 224*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Deska kontroly kontaktů ST00 224			
122	*M*	*7592500190*	*Diagnostická zařízení Deska měř.izol.odporů přepínací ST00 227*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Deska měř.izol.odporů přepínací ST00 227			
123	*M*	*7592500200*	*Diagnostická zařízení Deska pro rozšíření vstupů MIS/MISP ST00 228*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Deska pro rozšíření vstupů MIS/MISP ST00 228			
124	*M*	*7592500205*	*Diagnostická zařízení Vodící lišty pro zasunutí desek systému DISTA do skříně (VODITKO 64560-078) (HM0374995000399)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Diagnostická zařízení Vodící lišty pro zasunutí desek systému DISTA do skříně (VODITKO 64560-078) (HM0374995000399)			
125	*M*	*7592830060*	*Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 7,5m (CV708265003)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 7,5m (CV708265003)			
126	*M*	*7592830070*	*Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 6,5m (CV708265007)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 6,5m (CV708265007)			
127	*M*	*7592830080*	*Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 5,5m (CV708265004)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 5,5m (CV708265004)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
128	M	7592830090	Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 5,0m (CV708265008)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 5,0m (CV708265008)			
129	M	7592830100	Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 4,25m (CV708265009)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno závorové 4,25m (CV708265009)			
130	M	7592830824	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 5,0 m se světly na levém boku (CV708485306)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 5,0 m se světly na levém boku (CV708485306)			
131	M	7592830825	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 5,0 m se světly na pravém boku (CV708485356)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 5,0 m se světly na pravém boku (CV708485356)			
137	M	7592830836	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 6,5 m se světly na levém boku (CV708485303)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 6,5 m se světly na levém boku (CV708485303)			
138	M	7592830837	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 6,5 m se světly na pravém boku (CV708485353)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 6,5 m se světly na pravém boku (CV708485353)			
139	M	7592830840	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 7,0 m se světly na levém boku (CV708485302)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 7,0 m se světly na levém boku (CV708485302)			
140	M	7592830841	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 7,0 m se světly na pravém boku (CV708485352)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 7,0 m se světly na pravém boku (CV708485352)			
141	M	7592830847	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 8,0 m se světly na levém boku (CV708485300)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 8,0 m se světly na levém boku (CV708485300)			
142	M	7592830849	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 8,0 m se světly na pravém boku (CV708485350)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 8,0 m se světly na pravém boku (CV708485350)			
143	M	7592830856	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 9,0 m se světly na levém boku (CV708485298)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 9,0 m se světly na levém boku (CV708485298)			
144	M	7592830859	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 9,0 m se světly na pravém boku (CV708485348)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní EKC 9,0 m se světly na pravém boku (CV708485348)			
132	M	7592830804	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní úplné EKC 5,5 m (CV708485025)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní úplné EKC 5,5 m (CV708485025)			
133	M	7592830806	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní úplné EKC 6,0 m (CV708485024)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní úplné EKC 6,0 m (CV708485024)			
134	M	7592830808	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní úplné EKC 6,5 m (CV708485023)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní úplné EKC 6,5 m (CV708485023)			
135	M	7592830810	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní úplné EKC 7,0 m (CV708485022)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní úplné EKC 7,0 m (CV708485022)			
136	M	7592830814	Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní úplné EKC 8,0 m (CV708485020)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno kompozitní úplné EKC 8,0 m (CV708485020)			
145	M	7592830010	Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- P1V (CV708409001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- P1V (CV708409001)			
146	M	7592830020	Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- L1V (CV708409002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Stojan závory s pohonem- L1V (CV708409002)			
147	M	7592830578	Součásti stojanu se závorou Nosič výstražníku SUP (CV708455020)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Součásti stojanu se závorou Nosič výstražníku SUP (CV708455020)			
148	M	7592830579	Součásti stojanu se závorou Nosič výstražníku SUL (CV708455021)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti stojanu se závorou Nosič výstražníku SUL (CV708455021)			
149	M	7592820010	Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN (CV708275020)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVN (CV708275020)			
150	M	7592820020	Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVND (CV708275021)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVND (CV708275021)			
151	M	7592820030	Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVV (CV708275022)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVV (CV708275022)			
152	M	7592820040	Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVVD (CV708275023)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Stožár výstražníku SVVD (CV708275023)			
153	M	7592820110	Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Nosič kříže (CV708405063)			
154	M	7592820180	Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zákl.vel. A32a zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200101)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zákl.vel. A32a zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200101)			
155	M	7592820190	Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zvětšený A32a zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200102)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součásti výstražníku Kříž výstr.jednokol.zvětšený A32a zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200102)			
156	M	7592820200	Součásti výstražníku Kříž výstr.vícekol.kompl. A32b zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200104)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2024
	PP		Součásti výstražníku Kříž výstr.vícekol.kompl. A32b zvýraz.žlutozel.pruh (HM0404229200104)			
157	M	7592820230	Součásti výstražníku Tabulka POZOR VLAK hliníková (HM0404229991005)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výstražníku Tabulka POZOR VLAK hliníková (HM0404229991005)			
330	M	7592810010	Výstražníky Výstražník V1 (CV708289002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výstražníky Výstražník V1 (CV708289002)			
158	M	7592810030	Výstražníky Výstražník V3 (CV708289004)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výstražníky Výstražník V3 (CV708289004)			
159	M	7592810040	Výstražníky Výstražník V5 (CV708289006)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výstražníky Výstražník V5 (CV708289006)			
324	M	7592810103	Výstražníky Výstražník VL3 s LED (CV708439003)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výstražníky Výstražník VL3 s LED (CV708439003)			
325	M	7592810104	Výstražníky Výstražník VL4 s LED (CV708439004)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výstražníky Výstražník VL4 s LED (CV708439004)			
326	M	7592500525	Diagnostická zařízení Blok DMS-EP (kompletní sestava - jednotka, vodící lišta a zadní svorkovnice)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Diagnostická zařízení Blok DMS-EP (kompletní sestava - jednotka, vodící lišta a zadní svorkovnice)			
215	M	7593500600	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)	m	300,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 34cm (HM0673909991034)			
302	M	7491100260	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KD09160 pr.160 KOPODUR r.	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KD09160 pr.160 KOPODUR r.			
303	M	7491100120	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 50 rudá	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 50 rudá			
304	M	7590190160	Ostatní Trámek umělohmotný UTR-122 (HM0321859999802)	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ostatní Trámek umělohmotný UTR-122 (HM0321859999802)			
236	M	7591300050	Zámky Zámek kontrolní pro polohu výkolejky na kolejnici (CV040705021)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zámky Zámek kontrolní pro polohu výkolejky na kolejnici (CV040705021)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
237	M	7591300040	Zámky Zámek jednoduchý pro polohu výkolejky na kolejnici (CV040705020)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zámky Zámek jednoduchý pro polohu výkolejky na kolejnici (CV040705020)			
201	M	7591300090	Zámky Zámek venkovní stejnosměr. elmag.(UPM 24) (CV731369004)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zámky Zámek venkovní stejnosměr. elmag.(UPM 24) (CV731369004)			
202	M	7591300200	Zámky Zámek výměn. jednoduchý univerzální (HM0404156060000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zámky Zámek výměn. jednoduchý univerzální (HM0404156060000)			
203	M	7591300208	Zámky Zámek výměn. kontrolní univerzální (HM0404156070000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zámky Zámek výměn. kontrolní univerzální (HM0404156070000)			
204	M	7591300212	Zámky Zámek výměn. jednoduchý odtlačný univerzální (HM0404156080000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zámky Zámek výměn. jednoduchý odtlačný univerzální (HM0404156080000)			
205	M	7591300210	Zámky Zámek výměn. kontr.odtlačný univerzální (HM0404156090000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zámky Zámek výměn. kontr.odtlačný univerzální (HM0404156090000)			
162	M	7594200080	Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Transformátor stykový DT 075 E (CV371019005)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Transformátor stykový DT 075 E (CV371019005)			
163	M	7594200095	Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Transformátor stykový DT 075 F (CV371119001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Transformátor stykový DT 075 F (CV371119001)			
164	M	7594200200	Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Tlumivka symetrizační SYT (CV371079001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výstroj konců kolejových obvodů a kódovacích smyček Tlumivka symetrizační SYT (CV371079001)			
363	M	7594120230	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LEI 3xFe20/370 pro zdvoj. přímá norma 709689013 (HM0404223990979)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LEI 3xFe20/370 pro zdvoj. přímá norma 709689013 (HM0404223990979)			
364	M	7594121160	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/340 levá norma 709619016 (HM0404223990877)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/340 levá norma 709619016 (HM0404223990877)			
365	M	7594121165	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/340 pravá norma 709619015 (HM0404223990876)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/340 pravá norma 709619015 (HM0404223990876)			
366	M	7594121125	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/220 pravá norma 709619018 (HM0404223990878)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/220 pravá norma 709619018 (HM0404223990878)			
367	M	7594121120	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/220 levá norma 709619019 (HM0404223990879)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/220 levá norma 709619019 (HM0404223990879)			
368	M	7594121100	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/190 levá norma 709619013 (HM0404223990875)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/190 levá norma 709619013 (HM0404223990875)			
369	M	7594121105	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/190 pravá norma 709619012 (HM0404223990874)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGlu 2+1xFe20/190 pravá norma 709619012 (HM0404223990874)			
331	M	7594120820	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/220 var.II levá norma 709649019 (HM0404223990951)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/220 var.II levá norma 709649019 (HM0404223990951)			
332	M	7594120825	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/220 var.II pravá norma 709649018 (HM0404223990950)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/220 var.II pravá norma 709649018 (HM0404223990950)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
333	M	7594120855	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/370 pro zdvoj. levá norma 709689022 (HM0404223991517)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/370 pro zdvoj. levá norma 709689022 (HM0404223991517)			
334	M	7594120860	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/370 pro zdvoj. pravá norma 709689021 (HM0404223991516)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/370 pro zdvoj. pravá norma 709689021 (HM0404223991516)			
335	M	7594120865	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/370 var.II levá norma 709649022 (HM0404223990953)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/370 var.II levá norma 709649022 (HM0404223990953)			
336	M	7594120870	Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/370 var.II pravá norma 709649021 (HM0404223990952)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Lanové propojení s kombinací kolíkových a patkových ukončení LGI 2+1xFe20/370 var.II pravá norma 709649021 (HM0404223990952)			
167	M	7590521509	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 2 P 1,0 D	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 2 P 1,0 D			
168	M	7590521514	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 3 P 1,0 D			
169	M	7590521519	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 4 P 1,0 D			
170	M	7590521529	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 7 P 1,0 D			
171	M	7590521534	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D	m	1 500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 12 P 1,0 D			
172	M	7590521539	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 16 P 1,0 D			
173	M	7590521544	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 24 P 1,0 D			
174	M	7590521549	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 30 P 1,0 D			
175	M	7590521554	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem TCEKPFLEY 48 P 1,0 D			
176	M	7590521589	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 3 P 1,0 D			
177	M	7590521594	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 4 P 1,0 D	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 4 P 1,0 D			
178	M	7590521604	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 7 P 1,0 D			
179	M	7590521609	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 12 P 1,0 D			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
180	M	7590521619	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 24 P 1,0 D	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 24 P 1,0 D			
181	M	7590521624	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 30 P 1,0 D	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 30 P 1,0 D			
182	M	7590521629	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 48 P 1,0 D	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné, párované s ochr. vodičem, armované Al dráty TCEKPFLEZE 48 P 1,0 D			
183	M	7590520604	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 3 x 4 x 0,8	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 3 x 4 x 0,8			
184	M	7590520614	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 5 x 4 x 0,8	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 5 x 4 x 0,8			
185	M	7590520624	Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 10 x 4 x 0,8	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní vedení kabelová - metalické sítě Plněné 4x0,8 TCEPKPFLEY 10 x 4 x 0,8			
450	M	7590541414	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-500-FLE-CZ	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-500-FLE-CZ			
445	M	7590541144	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 130/41-1000/S(S5)	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná silnostěnná trubka s lepidlem, barva černá, délka 1 m XCSM 130/41-1000/S(S5)			
446	M	7593500915	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75/63 smotek - černá UV stabilní	m	15,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 75/63 smotek - černá UV stabilní			
447	M	7593500935	Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 90/76 smotek - černá UV stabilní	m	15,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička 90/76 smotek - černá UV stabilní			
448	M	7593500595	Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Kabelové krycí desky a pásy Fólie výstražná modrá š. 20cm (HM0673909991020)			
449	M	7492501250	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 6	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 6			
442	M	7597200100	Monitor 22" LCD LED, HD 1920x1080, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 12V, včetně držáku	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Monitor 22" LCD LED, HD 1920x1080, 16:9, 2 xBNC, 1 xHDMI, PIP, 12V, včetně držáku			
443	M	7596330015	Větve rozhlasového zařízení Oddělovací transformátor 600:600, 4kV, B-TR-51	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Větve rozhlasového zařízení Oddělovací transformátor 600:600, 4kV, B-TR-51			
444	M	7596480605	Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely KOPOS, č. KSK 100, KRABICE, IP66 (8595568919144)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Měřící, zkušební a montážní přípravky a kabely KOPOS, č. KSK 100, KRABICE, IP66 (8595568919144)			
441	M	7590720685	Součásti světelných návěstidel Kabel CMSM-x 12x1,5 (HM0341447540004)	m	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti světelných návěstidel Kabel CMSM-x 12x1,5 (HM0341447540004)			
186	M	7492501920	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J4 (4Bx4)	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J4 (4Bx4)			
187	M	7492501880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J16 (4Bx16)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
188	M	7492501720	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J4 (3Cx 4)	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J4 (3Cx 4)			
189	M	7492501730	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J6 (3Cx 6)	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J6 (3Cx 6)			
192	M	7492501760	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J1,5 (3Cx 1,5)			
193	M	7492501770	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 3J2,5 (3Cx 2,5)			
194	M	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)			
195	M	7492501910	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J2,5 (4Bx2,5)	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J2,5 (4Bx2,5)			
196	M	7492501930	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 4J6 (4Bx6)			
455	M	7590541429	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-150/EY			
456	M	7590541454	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300/EY			
454	M	7497701280	Kabely trakčního vedení, Různé TV Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely trakčního vedení, Různé TV Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm2			
451	M	7492502030	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)	m	30,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žílový Cu, plastová izolace CYKY 5J6 (5Cx6)			
452	M	7492502130	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace CYKY 7O1,5 (7Dx1,5)	m	30,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace CYKY 7O1,5 (7Dx1,5)			
453	M	7492502150	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace CYKY 12J2,5 (12Cx2,5)	m	30,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový více-žílový Cu, plastová izolace CYKY 12J2,5 (12Cx2,5)			
191	M	7492500800	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 10	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 10			
197	M	7590540569	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6, 250MHz 1 Gbps UTP Nestíněný, PE venkovní, drát	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6, 250MHz 1 Gbps UTP Nestíněný, PE venkovní, drát			
198	M	7590540579	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6, 250MHz 1 Gbps FTP Stíněný, PE venkovní, drát	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6, 250MHz 1 Gbps FTP Stíněný, PE venkovní, drát			
199	M	7590540564	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6, 250MHz 1 Gbps UTP Nestíněný vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6, 250MHz 1 Gbps UTP Nestíněný vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý			
200	M	7590540589	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6, 250MHz 1 Gbps FTP Stíněný, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci UTP/FTP kategorie 6, 250MHz 1 Gbps FTP Stíněný, vnitřní, drát, nehořlavý, bezhalogenní, nízkodýmavý			
216	M	7590560044	Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro zafuk, přifuk do HDPE chráničky 24 vl. 4x6 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)	m	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Optické kabely Optické kabely střední konstrukce pro zafuk, přifuk do HDPE chráničky 24 vl. 4x6 vl./trubička, HDPE plášť 8,1 mm (6 el.)			
217	M	7590560379	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Hrncová spojka, uspořádání vláken: UCNCP 5-18 S standardní, pro max 72 svárů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Hrncová spojka, uspořádání vláken: UCNCP 5-18 S standardní, pro max 72 svárů			
206	M	7590541409	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-500/EY	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-500/EY			
207	M	7590541439	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EY			
208	M	7590541419	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-125/30-460/EY	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-125/30-460/EY			
209	M	7590541474	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-75/15-400/EY			
210	M	7590541442	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EZE	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-43/8-300/EZE			
211	M	7590541459	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300-FLE-CZ	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-55/12-300-FLE-CZ			
212	M	7590541399	Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-460/EY	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Slaboproudé rozvody, kabely pro přívod a vnitřní instalaci Spojky metalických kabelů a příslušenství Teplem smrštitelná zesílená spojka pro netlakované kabely XAGA 500-100/25-460/EY			
213	M	7593500060	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Dlaždice betonová 5,5x50x50cm (HM0592420410000)	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Dlaždice betonová 5,5x50x50cm (HM0592420410000)			
214	M	5964147155	Nástupištní díly dlažební deska nástupištní	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Nástupištní díly dlažební deska nástupištní			
218	M	7593501035	Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Tuhá dvouplášťová korugovaná chránička KD 09160 průměr 160/136 mm			
219	M	7593501125	Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Chráničky optického kabelu HDPE 6040 průměr 40/33 mm			
220	M	7593501195	Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Spojky šroubovací pro chráničky optického kabelu HDPE 5050 průměr 40 mm			
259	M	7590560529	Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Patch panel 24 portů CAT 5E	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Optické kabely Spojky a příslušenství pro optické sítě Optické rozváděče a příslušenství Patch panel 24 portů CAT 5E			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
221	M	7593501215	Trasy kabelového vedení Kabelové komory 420 x 1080 mm	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Kabelové komory 420 x 1080 mm			
222	M	7593501255	Trasy kabelového vedení Kabelové komory Poklop 420 mm, třída B	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Kabelové komory Poklop 420 mm, třída B			
260	M	7593501505	Trasy kabelového vedení Vodotěsné kabelové komory PE-kabelová komora DN 1000/625, výška 108 cm, integrovaná nerezavějící stupadla	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Vodotěsné kabelové komory PE-kabelová komora DN 1000/625, výška 108 cm, integrovaná nerezavějící stupadla			
261	M	7593501520	Trasy kabelového vedení Vodotěsné kabelové komory Víko plastové prům. 63 pochozí vodotěsné	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Vodotěsné kabelové komory Víko plastové prům. 63 pochozí vodotěsné			
223	M	7593501800	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1401-XR, oranžový telekomunikace	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1401-XR, oranžový telekomunikace			
224	M	7593501810	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1402-XR, červený energetika	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1402-XR, červený energetika			
225	M	7593501820	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečováci	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1408-XR, fialový zabezpečováci			
226	M	7593501825	Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1428 - XR ID, fialový zabezpečováci zapisovatelný	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Lokátory a markery Ball Marker 1428 - XR ID, fialový zabezpečováci zapisovatelný			
277	M	7593500020	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 2 19x23x100cm (HM0592120220000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Žlab kabelový TK 2 19x23x100cm (HM0592120220000)			
278	M	7593500040	Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 2 3x23x50cm (HM0592120820000)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Trasy kabelového vedení Kabelové žlaby Poklop kabel.žlabu TK 2 3x23x50cm (HM0592120820000)			
279	M	34575131R	žlab kabelový s víkem PVC (100x100)	m	10,000	
	PP		žlab kabelový s víkem PVC (100x100)			
238	M	7590910450	Výkolejky Výkolejka ruční S49 pravá návěst vpravo (CV040719001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka ruční S49 pravá návěst vpravo (CV040719001)			
239	M	7590910460	Výkolejky Výkolejka ruční S49 levá návěst vlevo (CV040719002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka ruční S49 levá návěst vlevo (CV040719002)			
242	M	7594190050	Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění CV253039003 (HM0404223991903)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE dvojitá + uzemnění CV253039003 (HM0404223991903)			
240	M	7594190060	Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění CV253039002 (HM0404223991902)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá + uzemnění CV253039002 (HM0404223991902)			
241	M	7594190070	Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá CV253039001 (HM0404223991901)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ostatní Souprava propojek s oky CEMBRE jednoduchá CV253039001 (HM0404223991901)			
251	M	7597110345	EZS Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		EZS Koncentrátor v plastovém krytu pro 8 zón a 4 PGM výstupy			
245	M	7597110000	EZS Ústředna integrovaná jako softwarový modul do ústředny diagnostiky s BAT a LAN komunikátorem	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		EZS Ústředna integrovaná jako softwarový modul do ústředny diagnostiky s BAT a LAN komunikátorem			
244	M	7597111251	EZS Modul SA-CTE - čtečka bezkontaktních karet (2 vstupy čidla a 1 výstup akční člen)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		EZS Modul SA-CTE - čtečka bezkontaktních karet (2 vstupy čidla a 1 výstup akční člen)			
243	M	7597111252	EZS Modul SA-KON - modul rozšíření vstupů (4 vstupy čidel a 2 výstupy akční člen)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		EZS Modul SA-KON - modul rozšíření vstupů (4 vstupy čidel a 2 výstupy akční člen)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
246	M	7597111253	EZS Adresný SW CFG server KP2017 nebo GDS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		EZS Adresný SW CFG server KP2017 nebo GDS			
247	M	7597111255	EZS Kombinovaný detektor kouře a teplot s drátovým připojením	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		EZS Kombinovaný detektor kouře a teplot s drátovým připojením			
248	M	7597111256	EZS Dveřní kontakt pro montáž z vnitřní strany dveří, na svorkách při zavření dveří odpor blízký nule a při otevření dveří odpor blízký nekonečnu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		EZS Dveřní kontakt pro montáž z vnitřní strany dveří, na svorkách při zavření dveří odpor blízký nule a při otevření dveří odpor blízký nekonečnu			
249	M	7597111257	EZS Spínač osvětlení pro připojení na modul SA-CTE nebo SA-KON	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		EZS Spínač osvětlení pro připojení na modul SA-CTE nebo SA-KON			
250	M	7597111258	EZS Instalační materiál pro instalaci EZS ústředny s integrací do diagnostické ústředny	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		EZS Instalační materiál pro instalaci EZS ústředny s integrací do diagnostické ústředny			
252	M	7593310621	Konstrukční díly RACK 19" 9U/500mm nástěnný, dvoudílný, prosklené dveře	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Konstrukční díly RACK 19" 9U/500mm nástěnný, dvoudílný, prosklené dveře			
253	M	7593310627	Konstrukční díly RACK 19" 42U perforované dveře, odnímatelné boky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Konstrukční díly RACK 19" 42U perforované dveře, odnímatelné boky			
254	M	7596720011	Díly televizních zařízení IP sítová kamera s denním i nočním záznamem integrované infračervené LED a IR Filtr; 4IR Led; max. IR dosah 5m; rozlišení 640x480 px; ohnisková vzdalenost 3,15 mm; zorný úhel H:45,3,V: 34,5 , D:54,9 stupňů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Díly televizních zařízení IP sítová kamera s denním i nočním záznamem integrované infračervené LED a IR Filtr; 4IR Led; max. IR dosah 5m; rozlišení 640x480 px; ohnisková vzdalenost 3,15 mm; zorný úhel H:45,3,V: 34,5 , D:54,9 stupňů			
280	M	7596730108R	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Adaptér ke konzole SBP-300WM pro montáž na sloup	lus	1,000	
	PP		Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Adaptér ke konzole SBP-300WM pro montáž na sloup			
281	M	7596731080R	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVRmini2, (sw+hw) pro 8 IP kamer/enkodérů, bez HDD, 80Mbps	kus	1,000	
	PP		Kamerové systémy CCTV Kamera fixní NVRmini2, (sw+hw) pro 8 IP kamer/enkodérů, bez HDD, 80Mbps			
282	M	7596731226R	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR Samsung	kus	1,000	
	PP		Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přídavný HDD s kapacitou 3TB k DVR/NVR Samsung			
255	M	7596730642	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Držák pro montáž kamer MX-D24M/Q24M na zeď	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Držák pro montáž kamer MX-D24M/Q24M na zeď			
256	M	7596731436	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana 10/100M Ethernet + PoE A/B nebo Hi PoE (max.70W)			
257	M	7596731439	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana pro ethernet 1GB s PoE	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana pro ethernet 1GB s PoE			
258	M	7596731554	Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana 2x video/RS485	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kamerové systémy CCTV Kamera fixní Přepěťová ochrana 2x video/RS485			
262	M	7590550009	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty hloubky 12,2 pozice	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty hloubky 12,2 pozice			
263	M	7590550034	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty hloubky 22,4 pozice	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace Montážní rám pro LSA lišty hloubky 22,4 pozice			
264	M	7590550184	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty LSA-PLUS lišta připojovací 2/8	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty LSA-PLUS lišta připojovací 2/8			
265	M	7590550194	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty LSA-PLUS lišta rozpojovací 2/10	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty LSA-PLUS lišta rozpojovací 2/10			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
266	M	7590550204	Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty Štítek sklopný pro LSA-PLUS 10 párů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Forma kabelová, drátová a doplňky vnitřní instalace LSA lišty Štítek sklopný pro LSA-PLUS 10 párů			
267	M	7593100910	Měniče Měnič DC/DC1 pro MB telefony, napětí DC/DC 12-36 V pro ústřední napájení mb venkovních telefonních objektů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Měniče Měnič DC/DC1 pro MB telefony, napětí DC/DC 12-36 V pro ústřední napájení mb venkovních telefonních objektů			
268	M	7596440200	Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič kouře optický konvenční napěťový	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Hlásiče Konvenční hlásiče Hlásič kouře optický konvenční napěťový			
269	M	7596440060	Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický interaktivní	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický interaktivní			
270	M	7596440100	Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče			
271	M	7596440055	Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický adresovatelný	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič kouře optický adresovatelný			
272	M	7596450020	Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný IP 65, EXE, od -40 do +70 °C	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Tlačítkové hlásiče Tlačítkový hlásič adresovatelný IP 65, EXE, od -40 do +70 °C			
273	M	7596440075	Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič ionizační adresovatelný, zvýšená mech.odolnost - IP54	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Hlásiče Interaktivní a adresovatelné hlásiče Hlásič ionizační adresovatelný, zvýšená mech.odolnost - IP54			
274	M	7596440310	Hlásiče Zásuvky, svorkovnice Svorkovnice - IP 65	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Hlásiče Zásuvky, svorkovnice Svorkovnice - IP 65			
327	M	7595600330	Přenosová a datová zařízení Datové - router HUB 5 portů DIN	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přenosová a datová zařízení Datové - router HUB 5 portů DIN			
328	M	7595600290	Přenosová a datová zařízení Datové - router Router DOR-110 (CV804049002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přenosová a datová zařízení Datové - router Router DOR-110 (CV804049002)			
276	M	7596910030	Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk.VTO 6 plastový sloupek (CV540329006)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Venkovní telefonní objekty Objekt telef.venk.VTO 6 plastový sloupek (CV540329006)			
311	M	7594400055	Snímače polohy jazyků a PHS Snímač polohy SPA 41 (CV202419001)	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Snímače polohy jazyků a PHS Snímač polohy SPA 41 (CV202419001)			
307	M	7496600540	Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /12 Ah - gelový s životností min. 5 let	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Vlastní spotřeba Akumulátory UPS 12V /12 Ah - gelový s životností min. 5 let			
349	M	7592910155	Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/90 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/90 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu			
350	M	7592910160	Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/110 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/110 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu			
351	M	7592910165	Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/130 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/130 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu			
352	M	7592910170	Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/150 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu	kus	40,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Baterie Staniční akumulátory NiCd článek 1,2 V/150 Ah C5 s vláknitou elektrodou, cena včetně spojovacího materiálu a bateriového nosiče či stojanu			
308	M	7592910310	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top H (použití do 300 Ah)			
309	M	7592910315	Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah)	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Baterie Staniční akumulátory Rekombinační zátka AquaGen Premium Top V (použití od 301 Ah)			
310	M	7593310860	Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001)	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Konstrukční díly Stojan pod baterie (CV621849001)			
370	M	7591090010	Díly pro zemní montáž přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Díly pro zemní montáž přestavníků Deska základ.pod přestav. 700x460 (HM0592139997046)			
371	M	7591090110	Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP KPS (HM0321859992206)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP KPS (HM0321859992206)			
372	M	7591090120	Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP PP (HM0321859992207)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP PP (HM0321859992207)			
373	M	7591090130	Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP ZP (HM0321859992107)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Díly pro zemní montáž přestavníků Ohrádka přestavníku POP ZP (HM0321859992107)			
374	M	7591130090	Samovratné přestavníky Samovratný přestavník SP-03 - pravý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Samovratné přestavníky Samovratný přestavník SP-03 - pravý			
375	M	7591130100	Samovratné přestavníky Samovratný přestavník SP-03 - levý	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Samovratné přestavníky Samovratný přestavník SP-03 - levý			
376	M	7591130125	Samovratné přestavníky Souprava upevňovací SP-SUP pro sam. přestavník	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Samovratné přestavníky Souprava upevňovací SP-SUP pro sam. přestavník			
337	M	7591010250	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 666.23/P (CV200669023)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 666.23/P (CV200669023)			
338	M	7591010260	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 666.24/L (CV200669024)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 666.24/L (CV200669024)			
339	M	7591010150	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.1/P (CV200629001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.1/P (CV200629001)			
340	M	7591010155	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.25/P (CV200629025)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.25/P (CV200629025)			
341	M	7591010160	Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.2/L (CV200629002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přestavníky Přestavník elektromotorický EP 662.2/L (CV200629002)			
378	M	7590910190	Výkolejky Výkolejka kompletní R65 pravá přestavník a návěst vpravo (CV040609001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka kompletní R65 pravá přestavník a návěst vpravo (CV040609001)			
379	M	7590910200	Výkolejky Výkolejka kompletní R65 levá přestavník a návěst vlevo (CV040609002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka kompletní R65 levá přestavník a návěst vlevo (CV040609002)			
380	M	7590910270	Výkolejky Výkolejka ruční R65 pravá návěst vpravo (CV040619001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka ruční R65 pravá návěst vpravo (CV040619001)			
381	M	7590910280	Výkolejky Výkolejka ruční R65 levá návěst vlevo (CV040619002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka ruční R65 levá návěst vlevo (CV040619002)			
382	M	7590910370	Výkolejky Výkolejka kompletní S49 pravá přestavník a návěst vpravo (CV040709001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka kompletní S49 pravá přestavník a návěst vpravo (CV040709001)			
383	M	7590910380	Výkolejky Výkolejka kompletní S49 levá přestavník a návěst vlevo (CV040709002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka kompletní S49 levá přestavník a návěst vlevo (CV040709002)			
384	M	7590910490	Výkolejky Výkolejka ruční S49 pravá (CV040729001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka ruční S49 pravá (CV040729001)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
385	M	7590910500	Výkolejky Výkolejka ruční S49 levá (CV040729002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka ruční S49 levá (CV040729002)			
386	M	7590910510	Výkolejky Výkolejka S49 pravá přestavník vpravo (CV040739001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka S49 pravá přestavník vpravo (CV040739001)			
387	M	7590910520	Výkolejky Výkolejka S49 levá přestavník vlevo (CV040739002)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Výkolejky Výkolejka S49 levá přestavník vlevo (CV040739002)			
388	M	7590920150	Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ I (CV701519001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ I (CV701519001)			
389	M	7590920160	Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ II (CV701529001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ II (CV701529001)			
390	M	7590920170	Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ III (CV701539001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ III (CV701539001)			
391	M	7590920180	Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ IV (CV701549001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Součásti výkolejek Tyč kontrolní KJ IV (CV701549001)			
392	M	7591030121	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká (CV030929001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená krátká (CV030929001)			
394	M	7591030131	Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá (CV030939001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kontrolní tyče Tyč kontrolní kloubová sestavená dlouhá (CV030939001)			
	D	OST	Ostatní			
457	M	7492501000	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 25	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 25			
458	M	7492500850	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 16	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-K 16			
459	M	7492500190	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 1,5	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H07V-U 1,5			
460	M	7492500030	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H05V-U 0,5	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožílový Cu, plastová izolace H05V-U 0,5			
461	M	7492501710	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O4 (2Dx4)	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 2 a 3-žílový Cu, plastová izolace CYKY 2O4 (2Dx4)			
377	M	7590120180R	Venkovní skříň určena pro montáž v kolejišti, do skříně NDC01 max. 24 OC	kus	1,000	
	PP		Venkovní skříň určena pro montáž v kolejišti, do skříně NDC01 max. 24 OC			
395	M	7592010505	Kolové senzory a snímače počítačů náprav Převodník signálů PNS-03	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kolové senzory a snímače počítačů náprav Převodník signálů PNS-03			
402	M	7596520013R	Informační tabule pro cestující.	kus	1,000	
	PP		Informační tabule pro cestující - rozteč diod . diody horizontálě . vertikálně . oboustranná . stropní závěs . hlášení pro nevidomé . hodiny LED - LIT.25.500.100.DS.CE.ERP.CLL, 1260 x 260 mm			
403	M	7596520015R	Informační tabule pro cestující	kus	1,000	
	PP		Informační tabule pro cestující - rozteč diod . diody horizontálě . vertikálně . oboustranná . spodní úchyt na sloup . hlášení pro nevidomé . hodiny LED - LIT.25.500.100.DS.DO.ERP.CLL, 1260 x 260 mm			
404	M	7596520023R	Informační tabule pro cestující	kus	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Informační tabule pro cestující - rozteč diod . diody horizontálě . vertikálně . oboustranná . spodní úchyt na sloup . hlášení pro nevidomé . hodiny LED - LIT.25.900.100.DS.DO.ERP.CLL, 2260 x 260 mm			
405	*M*	*7596520025R*	*Informační tabule pro cestující*	*kus*	*1,000*	
	PP		Informační tabule pro cestující - rozteč diod . diody horizontálě . vertikálně . jednostranná . závěs nástěnný . hlášení pro nevidomé - LIT.25.800.400.SS.ON.ERP, 2007 x 1010 mm			
396	*M*	*7592830920*	*Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 7,5 m (CV708495411)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 7,5 m (CV708495411)			
397	*M*	*7592830921*	*Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 7 m (CV708495412)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 7 m (CV708495412)			
398	*M*	*7592830922*	*Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 6,5 m (CV708495413)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 6,5 m (CV708495413)			
399	*M*	*7592830923*	*Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 6 m (CV708495414)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 6 m (CV708495414)			
400	*M*	*7592830924*	*Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 5,5 m (CV708495415)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 5,5 m (CV708495415)			
401	*M*	*7592830925*	*Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 5 m (CV708495416)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Součásti stojanu se závorou Břevno aluminiové 5 m (CV708495416)			
406	*M*	*7592030055*	*Balízy a magnetické informační body Nosič balízy s připevněním na betonový pražec vrtáním pomocí sady*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Balízy a magnetické informační body Nosič balízy s připevněním na betonový pražec vrtáním pomocí sady			
407	*M*	*7592030060*	*Balízy a magnetické informační body Ocelový ochranný kryt nosiče balízy se samočinnou aretací*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Balízy a magnetické informační body Ocelový ochranný kryt nosiče balízy se samočinnou aretací			
408	*M*	*7592031010*	*Balízy a magnetické informační body Balíza neproměnná typ Eurobalise*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Balízy a magnetické informační body Balíza neproměnná typ Eurobalise			
431	*M*	*7590190210*	*Ostatní Skříňka na dokumenty*	*kus*	*2,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Ostatní Skříňka na dokumenty			
432	*M*	*7590190140*	*Ostatní Schůdky víceúčelové EN 131 (HM0478850000131)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Ostatní Schůdky víceúčelové EN 131 (HM0478850000131)			
433	*M*	*7590120160*	*Skříně Skříňka ovl. pro PZZ-RE (CV723089004)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Skříně Skříňka ovl. pro PZZ-RE (CV723089004)			
434	*M*	*7494003054*	*Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA*	*kus*	*10,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Modulární přístroje Jističe do 63 A; 6 kA 2-pólové In 6 A, Ue AC 230/400 V / DC 144 V, charakteristika C, 2pól, Icn 6 kA			
437	*M*	*7494003478*	*Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3+N-pól, Icn 10 kA*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Modulární přístroje Jističe do 80 A; 10 kA 3+N-pólové In 16 A, Ue AC 230/400 V / DC 216 V, charakteristika B, 3+N-pól, Icn 10 kA			
438	*M*	*7494003682*	*Modulární přístroje Jističe Příslušenství Ue AC/DC 60 V, např. pro LTE, LTN, LVN*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Modulární přístroje Jističe Příslušenství Ue AC/DC 60 V, např. pro LTE, LTN, LVN			
435	*M*	*7593310570*	*Konstrukční díly Police (CV724825002M)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Konstrukční díly Police (CV724825002M)			
436	*M*	*7593310580*	*Konstrukční díly Police oboustranná hloubka 480mm (CV726459001)*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Konstrukční díly Police oboustranná hloubka 480mm (CV726459001)			
462	*M*	*7592600210*	*Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB.*	*kus*	*1,000*	*Sborník UOŽI 01 2026*
	PP		Počítače, SW Klávesnice pro ovládání počítače, USB.			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
463	M	7592600211	Počítače, SW Myš pro ovládání počítače, bezdrátová.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače, SW Myš pro ovládání počítače, bezdrátová.			
464	M	7597200020	Monitor 24" LCD, IPS-LED/ 1920x1200/ 6ms/ K 1000:1/ 3-300cd/m2/ DVI-D8-bit DP/ 2xUSB	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Monitor 24" LCD, IPS-LED/ 1920x1200/ 6ms/ K 1000:1/ 3-300cd/m2/ DVI-D8-bit DP/ 2xUSB			
465	M	7592600080	Počítače, SW Systémový software aplikace, spojující funkci jednotného obslužného pracoviště (s bezpečným snímáním informací a povelováním) a diagnostického zařízení (umožňující záznam, přenos, archivaci a zobrazení získaných diagnostických dat).	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Počítače, SW Systémový software aplikace, spojující funkci jednotného obslužného pracoviště (s bezpečným snímáním informací a povelováním) a diagnostického zařízení (umožňující záznam, přenos, archivaci a zobrazení získaných diagnostických dat).			
466	M	7595600270	Přenosová a datová zařízení Datové - router Průmyslový switch LAN RING	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přenosová a datová zařízení Datové - router Průmyslový switch LAN RING			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
428	M	7596520085R	informační panel - nosná konstrukce elektronického zobrazovače EZOM	kus	1,000	
	PP		informační panel - nosná konstrukce elektronického zobrazovače EZOM			
429	M	7596520095R	informační panel - nosná konstrukce grafické tabule STARLIT	kus	2,000	
	PP		informační panel - nosná konstrukce grafické tabule STARLIT			
498	M	7593321146	Prvky Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 5 desek spínačů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Elektronický kmitač pro PZS s elektronickou stabilizací napětí pro každou žárovku, 5 desek spínačů			
487	M	7494004142	Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, náhradní díl, Imax 20 kA, Uc AC 350 V, pouze výměnný modul, varistor, např. pro SVC-350 (L/N)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Modulární přístroje Přepěťové ochrany Svodiče přepětí typ 2, náhradní díl, Imax 20 kA, Uc AC 350 V, pouze výměnný modul, varistor, např. pro SVC-350 (L/N)			
488	M	7593320024	Prvky Deska odporů (CV600945012)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Deska odporů (CV600945012)			
489	M	7593320027	Prvky Deska svorek (CV600945014)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Deska svorek (CV600945014)			
490	M	7593320030	Prvky Jednotka relé pro HIS3 (CV600945032B)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Jednotka relé pro HIS3 (CV600945032B)			
491	M	7593320441	Prvky Spínač elektronický TYS-4 (CV802449001)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Spínač elektronický TYS-4 (CV802449001)			
492	M	7593320444	Prvky Spínač elektronický TYS-5 (CV802459001)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Spínač elektronický TYS-5 (CV802459001)			
493	M	7593320453	Prvky Zdroj usměrněného napětí ZUN1-24V/2A (CV940739001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Zdroj usměrněného napětí ZUN1-24V/2A (CV940739001)			
494	M	7593320456	Prvky Zdroj usměrněného napětí ZUN1-24V/5A (CV940749001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Zdroj usměrněného napětí ZUN1-24V/5A (CV940749001)			
495	M	7593320459	Prvky Zdroj usměrněného napětí ZUN1-48V/2A (CV940769001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Zdroj usměrněného napětí ZUN1-48V/2A (CV940769001)			
496	M	7593320462	Prvky Zdroj usměrněného napětí ZUN1-48V/4A (CV940779001)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Zdroj usměrněného napětí ZUN1-48V/4A (CV940779001)			
497	M	7593320477	Prvky Ochrana přepěť.pro nap.bat PONB 94 (HM0358239992984)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Prvky Ochrana přepěť.pro nap.bat PONB 94 (HM0358239992984)			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT Pardubice 2027 - 2028
Objekt:
PS02 Montáže ÚOŽI

Místo: Obvod SSZT Pardubice OŘ HKR

Zadavatel:
Účastník:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV			
	D	5	Komunikace pozemní			
304	K	5907015011	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar R65 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
303	K	5907015016	Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ojedinělá výměna kolejnic stávající upevnění, tvar S49, T, 49E1 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na demontáž upevňovadel, výměnu kolejnic, dílů a součástí, úpravu dilatačních spár, pryžových podložek, montáž upevňovadel, zřízení nebo demontáž prozatímních styků a ošetření součástí mazivem. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dělení kolejnic, zřízení svaru, demontáž nebo montáž styků.			
305	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením, soustavy S49 nebo T Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na manipulaci, podložení, označení a provedení řezu kolejnice.			
306	K	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na vybrání kameniva z mezipražcového prostoru, demontáž upevňovadel, směrové a výškové vyrovnání kolejnic, provedení svaru, montáž upevňovadel, vizuální kontrola, měření geometrie svaru. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na kontrolu svaru ultrazvukem, podbití pražců a demontáž styku.			
307	K	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49	svar	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na montáž a demontáž napínacího zařízení nebo ohřevu kolejnic a udržování potřebného prodloužení kolejnicového pásu. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž upevňovadel a kolejnicových spojek.			
308	K	5910040315	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.			
309	K	5910040415	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných podložek Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uvolnění, demontáž a rovnoměrné prodloužení nebo zkrácení kolejnice, vyznačení značek a vedení dokumentace. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na demontáž kolejnicových spojek.			
1	K	5913285025	Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na osazení dlažby nebo obrubníku. 2. V cenách nejsou obsaženy náklady na dodávku materiálu.			
2	K	5915005020	Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2	m3	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Hloubení rýh nebo jam ručně na železničním spodku třídy těžitelnosti I skupiny 2 Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na hloubení a uložení výzisku na terén nebo naložení na dopravní prostředek a uložení na úložišti.			
	D	M	Práce a dodávky M			
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby			
	D	OST	Ostatní			
477	K	7491251010	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 40/40 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic			
298	K	7491251025	Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž lišt elektroinstalačních, kabelových žlabů z PVC-U jednokomorových zaklapávacích rozměru 100/100 - 100/150 mm - na konstrukci, omítku apod. včetně spojek, ohybů, rohů, bez krabic			
299	K	7491252020	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice odbočné s víčkem a svorkovnicí - včetně zhotovení otvoru			
300	K	7491252030	Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice dvojité pro lištové rozvody s víčkem a svorkovnicí	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž krabic elektroinstalačních, rozvodek - bez zapojení krabice dvojité pro lištové rozvody s víčkem a svorkovnicí - včetně zhotovení otvoru			
326	K	7491652010	Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2	m	250,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž vnějšího uzemnění uzemňovacích vodičů v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - uzemňovacího vedení v zemní kynetě, případně v chráničce odvinutí vodiče ze svitku a oddělení příslušné délky, tvarování pásku, spojování. Neobsahuje výkop a zához kabelové kynety a chráničku			
581	K	7491652040	Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž vnějšího uzemnění zemnící tyče z pozinkované oceli (FeZn), délky do 2 m - zemnící tyče (horní konec tyče min. 80 cm pod povrchem) včetně připojení tyče k pásku			
441	K	7492452010	Montáž spojek kabelů vn jednožílových do 120 mm2	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž spojek kabelů vn jednožílových do 120 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko			
442	K	7492453010	Montáž koncovek kabelů vn jednožílových do 120 mm2	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž koncovek kabelů vn jednožílových do 120 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil a stínění - oko			
497	K	7492471010	Demontáže kabelových vedení nn	m	30,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáže kabelových vedení nn - demontáž ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod.			
582	K	7492551010	Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2	m	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž vodičů jednožílových Cu do 16 mm2 - uložení na rošty, pod omítku, do rozvaděče apod.			
443	K	7492552010	Montáž kabelů jednožílových Cu do 35 mm2	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Montáž kabelů jednožílových Cu do 35 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.			
445	K	7492553012	Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 35 mm2	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 35 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.			
444	K	7492554014	Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 50 mm2	m	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 50 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.			
583	K	7492751010	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 1 - žílových do 240 mm2	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 1 - žílových do 240 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.			
584	K	7492751020	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 2,5 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.			
4	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2	kus	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 25 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.			
446	K	7492751024	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 70 mm2	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žílových do 70 mm2 - montáž kabelové koncovky nebo záklopky včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, ukončení žil v rozvaděči, upevnění kabelových ok, roz. trubice, zakončení stínění apod.			
585	K	7492752010	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 16 mm2	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 16 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko			
586	K	7492752012	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 35 mm2	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žílové kabely s plastovou izolací do 35 mm2 - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění - oko			
587	K	7492753010	Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 10-35 mm2	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 10-35 mm2			
588	K	7492753012	Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 70-120 mm2	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení kabelu kabelovou koncovkou pro průřez 70-120 mm2			
5	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	40,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na na trati včetně provedení sondy			
327	K	7492553010	Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kabelů 2- a 3-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.			
3	K	7492554010	Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kabelů 4- a 5-žílových Cu do 16 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.			
6	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m			
589	K	7492756042	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky nad 4 kg/m	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky nad 4 kg/m			
447	K	7493655015	Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm2 jednosazbové, včetně jističe do 80 A kompaktní pilíř	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž skříní elektroměrových venkovních pro přímé měření do 80 A pro připojení kabelů do 16 mm2 jednosazbové, včetně jističe do 80 A kompaktní pilíř - včetně elektrovýzbroje, neobsahuje cenu za zemní práce			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
448	K	7493656015	Montáž zásuvkových skříní venkovních na pilíři	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zásuvkových skříní venkovních na pilíři - skříň obsahuje vstupní svorky pro kabel do 120 mm2, hlavní vypínač, jističe, proudové chrániče, zásuvky, elektrovýzbroj, včetně propojení, provedení zkoušek, dodání atestů a revizní zprávy včetně kusové zkoušky, neobsahuje cenu za zemní práce			
496	K	7494271015	Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž rozvaděčů 1 kusu pole nn - včetně demontáže přívodních, vývodových kabelů, rámu apod., včetně nakládky rozvaděče na určený prostředek			
7	K	7494351030	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A	kus	40,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž jističů (do 10 kA) třípólových do 20 A			
449	K	7494351032	Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž jističů (do 10 kA) třípólových přes 20 do 63 A			
416	K	7494559010	Montáž relé modulárního	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž relé modulárního			
417	K	7494559020	Montáž relé paticového včetně patice	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž relé paticového včetně patice			
418	K	7494651010	Montáž ovládacích tlačítek kompletních	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ovládacích tlačítek kompletních			
419	K	7494651015	Montáž ovládacích tlačítek nouzového zastavení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ovládacích tlačítek nouzového zastavení			
420	K	7494651025	Montáž ovládacích tlačítek otočných přepínačů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ovládacích tlačítek otočných přepínačů			
590	K	7494658010	Montáž elektroměrů jednofázových	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž elektroměrů jednofázových - do rozvaděče nebo skříně			
450	K	7494751010	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1 (třída B) pro třífázové sítě	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1 (třída B) pro třífázové sítě - do rozvaděče nebo skříně			
8	K	7494752010	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1+2 (třída B+C) pro třífázové sítě - do rozvaděče nebo skříně			
9	K	7494752012	Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1+2 (třída B+C) pro jednofázové sítě	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž svodičů přepětí pro sítě nn - typ 1+2 (třída B+C) pro jednofázové sítě - do rozvaděče nebo skříně			
451	K	7494756016	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 16 mm2	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 16 mm2 - do rozvaděče nebo skříně			
452	K	7494756018	Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 50 mm2	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž svornic řadových nn včetně upevnění a štítku pro Cu/Al vodiče do 50 mm2 - do rozvaděče nebo skříně			
457	K	7496654010	Montáž UPS 230/230V AC do 230 V	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž UPS 230/230V AC do 230 V - včetně baterií, propojení silových a ovládacích kabelů, nastavení a seřízení UPS, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv			
288	K	7496655014	Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 40 do 100 Ah	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 40 do 100 Ah - montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových propojek, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv			
434	K	7496655016	Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 100 do 200 Ah	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž staničních baterií (akumulátorů) gelových do 12 V přes 100 do 200 Ah - montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových propojek, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv, sada 9 akumulátorů			
435	K	7496655040	Montáž staničních baterií (akumulátorů) olověných přes 100 do 200 Ah	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž staničních baterií (akumulátorů) olověných přes 100 do 200 Ah - montáž článků akumulátorové baterie včetně proudových propojek, propojení, kontrola spojů, provedení zkoušek, dodání atestů a revizních zpráv, sada 9 akumulátorů			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
10	K	7496656010	Montáž stojanu pro baterie do 150 Ah	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž stojanu pro baterie do 150 Ah - usazení, případné zašroubování do podlahy			
591	K	7496675010	Demontáž UPS 230 V	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž UPS 230 V			
453	K	7497351590	Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukolejnění s průrazkou T, P, 2T, BP, DS, OK - 1 vodič			
490	K	7498254015	Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace IPC - parametrizace SW (ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, odzkoušení, montáž zařízení)	hod	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Elektrodispečink SKŘ-DŘT konfigurace IPC - parametrizace SW (ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, odzkoušení, montáž zařízení) - nastavení SW ovládání, signalizace, komunikace PLC s IPC, monitorování technologie, naprogramování funkcí vstupů, výstupů, blokovacích podmínek a měření pro PLC automat určený pro řízení techlonogií			
376	K	7498356094	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace prvku sdělovacího zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC konfigurace prvku sdělovacího zařízení			
375	K	7498356330	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC úprava konfigurace stávajícího klientského pracoviště pro zobrazení nově integrovaných technologií	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC úprava konfigurace stávajícího klientského pracoviště pro zobrazení nově integrovaných technologií - úprava uživatelských oprávnění, licence, protokoly ČSN EN 60870-5-104, XML			
391	K	7498356460	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru informačního systému pro cestující v žst./zast.	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru informačního systému pro cestující v žst./zast. - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur			
492	K	7498356500	Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru klimatizační jednotky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž dálkové diagnostiky TS ŽDC SW integrace do integračního koncentrátoru klimatizační jednotky - licence s potřebnými protokoly MODBUS, DBNet, S-Net, IEC 60870-5-104 atd., parametrizace a naplnění datových, technologických, telemetrických a řídicích struktur			
11	K	7499250520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy			
400	K	7499451510	Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Vyhotovení zprávy o posouzení bezpečnosti (rizik) včetně analýzy a hodnocení rizik - v souladu s nařízením Evropské komise (ES) č. 352/52009 v rozsahu tohoto SO/PS			
401	K	7499551010	Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně vyhotovení protokolu			
498	K	7590125030	Montáž skříně PSK, SKP, SPP	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž skříně PSK, SKP, SPP - postavení na betonový základ, montáž rámu do skříně, propojení prvků rámu s panelem svorkovnic drátovou formou, zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových příchytek			
593	K	7590155020	Montáž uzemnění návěstního kabelu v objektu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž uzemnění návěstního kabelu v objektu - připojení uzemňovací propojky na stínění kabelu, připojení uzemňovacího vodiče			
594	K	7590155022	Montáž uzemnění návěstního kabelu v kabelovém závěru	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž uzemnění návěstního kabelu v kabelovém závěru - připojení uzemňovací propojky na stínění kabelu, připojení uzemňovacího vodiče			
595	K	7590155024	Montáž uzemnění návěstního kabelu v kabelovém objektu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž uzemnění návěstního kabelu v kabelovém objektu - připojení uzemňovací propojky na stínění kabelu, připojení uzemňovacího vodiče			
596	K	7590155026	Montáž uzemnění návěstního kabelu v návěstidle	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž uzemnění návěstního kabelu v návěstidle - připojení uzemňovací propojky na stínění kabelu, připojení uzemňovacího vodiče			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
377	K	7590155042	Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí pro návěstidla, výstražníky a přejezd	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž pasivní ochrany pro omezení atmosférických vlivů u neelektrizovaných tratí pro návěstidla, výstražníky a přejezd			
592	K	7590155080	Zhotovení sběrnice uzemňovací	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zhotovení sběrnice uzemňovací - měděné desky s přípojnými body spojené měděným páskem s praporcem na izolační podložce, na který bude přiveden uzemňovací vodič			
597	K	7590157010	Demontáž uzemnění kabelu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž uzemnění kabelu			
598	K	7590157040	Demontáž uzemnění pasivní ochrany u neelektrizovaných tratí	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž uzemnění pasivní ochrany u neelektrizovaných tratí			
495	K	7590305010	Montáž pomocného stavědla	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž pomocného stavědla - včetně zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem			
494	K	7590307010	Demontáž pomocného stavědla	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž pomocného stavědla - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů			
462	K	7590525401	Montáž spojky rovné metalické do 5 XN	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž spojky rovné metalické do 5 XN			
478	K	7590525449	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 60 žil	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 60 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě			
479	K	7590525451	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 100 žil	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 na 1 plášť bez pancíře do 100 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě			
480	K	7590525465	Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť bez pancíře do 32 žil	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž spojky rovné pro plastové kabely párové Raychem XAGA s konektory UDW2 2 plášť bez pancíře do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě			
481	K	7590525686	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 10 žil	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 10 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil			
482	K	7590525688	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 40 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil			
483	K	7590525689	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 100 žil	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi bez pancíře do 100 žil - odstranění pláště kabelu, vyformování, zaříznutí vodičů do svorkovnice, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil			
484	K	7590525710	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 3p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil			
485	K	7590525711	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 4p	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 4p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil			
486	K	7590525712	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 7p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
487	K	7590525713	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 12p	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se svorkovnicemi Sv12 bez pancíře 12p - odstranění pláště kabelu, odizolování konců vodičů, vyformování, přišroubování vodičů na svorkovnici, přezkoušení izolačního stavu kabelových žil			
488	K	7590525768	Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Úpravení konců kabelu k číslování oboustrannému - úprava konců kabelu k číslování, rozvrstvení kabelové duše podle poloh, odizolování žil k měření kontinuity, příprava prozváněcí soupravy, vyhledávání žil podle vedoucí strany, vyvázání čtyřek a vyznačení pořadí žil			
489	K	7590535100	Propojování stávajících kabelů v jedné kynetě 2 kabelů	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Propojování stávajících kabelů v jedné kynetě 2 kabelů			
469	K	7590555104	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
470	K	7590555106	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0	kus	8,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
471	K	7590555108	Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0	kus	6,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž formy pro kabely TCEKE, TCEKFY, TCEKY, TCEKEZE, TCEKEY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
364	K	7590565012	Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 12 vláken	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 12 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem			
365	K	7590565014	Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 24 vláken	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Spojování a ukončení kabelů optických v optickém rozvaděči pro 24 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem			
465	K	7590565040	Spojování a ukončení kabelů optických smyčkování vláken do kazety u optické spojky nebo rozvaděče	m	15,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Spojování a ukončení kabelů optických smyčkování vláken do kazety u optické spojky nebo rozvaděče - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem			
366	K	7590565050	Spojování a ukončení kabelů optických svár optického vlákna ve spojce (rozvaděči) do 36 vláken	vlákno	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Spojování a ukončení kabelů optických svár optického vlákna ve spojce (rozvaděči) do 36 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem			
367	K	7590565052	Spojování a ukončení kabelů optických svár optického vlákna ve spojce (rozvaděči) nad 36 vláken	vlákno	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Spojování a ukončení kabelů optických svár optického vlákna ve spojce (rozvaděči) nad 36 vláken - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem			
466	K	7590565080	Uložení kabelové rezervy optického kabelu	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Uložení kabelové rezervy optického kabelu			
467	K	7590565114	Montáž spojky optického kabelu odbočné 72/12+12,24 svárů, 60 vláken průběžných	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž spojky optického kabelu odbočné 72/12+12,24 svárů, 60 vláken průběžných - práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem			
439	K	7590575020	Montáž zásuvky pro 1 datový port	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zásuvky pro 1 datový port			
438	K	7590575030	Zhotovení datového rozvodu pro DLS včetně konektorování za 1 měřící bod	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zhotovení datového rozvodu pro DLS včetně konektorování za 1 měřící bod			
374	K	7590595012	Montáž rádiodispečerských vlakových okruhů přepěťové ochrany včetně konektorů na kabel	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž rádiodispečerských vlakových okruhů přepěťové ochrany včetně konektorů na kabel - kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a souvisejícího příslušenství			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
421	K	7590615040	Montáž tlačítka, světelné buňky, počitadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž tlačítka, světelné buňky, počitadla, zvonku, relé, R, C do kolejové desky nebo pultu za provozu - rozměření a vyznačení místa montáže, vyvrtání a začištění otvoru, montáž prvku, zapojení a vyzkoušení včetně vyvázání vodičů do formy			
491	K	7590625070	Montáž počítačového ovládání stanice včetně instalace HW a SW TPC	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž počítačového ovládání stanice včetně instalace HW a SW TPC			
378	K	7590715023	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
379	K	7590715024	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 4 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 4 svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
380	K	7590715025	Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Postavení na stávající základ a nasměrování světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
371	K	7590925024	Montáž součástí výkolejky tyče kontrolní	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí výkolejky tyče kontrolní			
381	K	7591135012	Montáž mechanizmu samovratné výhybky MSV s elektrickou kontrolou	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž mechanizmu samovratné výhybky MSV s elektrickou kontrolou - montáž upevňovací soupravy, hydraulického tlumiče a táhla návěstního tělesa, seřízení a kontrola funkce, bezpečnostní nátěr. Bez zemních prací			
382	K	7591135022	Montáž mechanizmu samovratné výhybky SP03 s elektrickou kontrolou	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž mechanizmu samovratné výhybky SP03 s elektrickou kontrolou - montáž upevňovací soupravy, hydraulického tlumiče a táhla návěstního tělesa, seřízení a kontrola funkce, bezpečnostní nátěr. Bez zemních prací			
383	K	7591137010	Demontáž mechanizmu samovratné výhybky MSV	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž mechanizmu samovratné výhybky MSV			
384	K	7591137020	Demontáž mechanizmu samovratné výhybky SP03	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž mechanizmu samovratné výhybky SP03			
344	K	7592005022	Montáž snímače DIP (KZP ARS)	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž snímače DIP (KZP ARS) - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení			
372	K	7592005164	Montáž balízy do kolejiště na dřevěný pražec pomocí sady HB	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž balízy do kolejiště na dřevěný pražec pomocí sady HB - V ceně jsou započítány náklady na přípravu pracoviště, osazení přípravku a šablony pro vrtání děr, vyvrtání a vyčištění děr, montáž upevňovacího prvku a montáž balízy.			
390	K	7592005165	Montáž balízy na nosič balíz na betonový pražec připevněný vrtáním pomocí sady	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž balízy na nosič balíz na betonový pražec připevněný vrtáním pomocí sady - Vceně jsou započítány náklady na rozměření a vyvrtání děr do pražce, vyfoukání děr kompresorem, usazení hmoždinek na chemickou kotvu, montáž nosiče a montáž balízy.			
345	K	7592007022	Demontáž snímače DIP (KZP ARS)	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž snímače DIP (KZP ARS)			
575	K	7592305010	Montáž transformátoru pro zabezpečovací zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž transformátoru pro zabezpečovací zařízení - usazení a zapojení			
576	K	7592305030	Montáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA - usazení a zapojení			
577	K	7592305032	Montáž transformátoru oddělovacího od 5 do 25 kVA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž transformátoru oddělovacího od 5 do 25 kVA - usazení a zapojení			
578	K	7592307010	Demontáž transformátoru pro zabezpečovací zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž transformátoru pro zabezpečovací zařízení			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
579	K	7592307030	Demontáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž transformátoru oddělovacího do 5 kVA			
580	K	7592307032	Demontáž transformátoru oddělovacího od 5 do 25 kVA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž transformátoru oddělovacího od 5 do 25 kVA			
389	K	7592525185	Závěrečná zkouška po montáži nebo úpravě DDTS ŽDC	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Závěrečná zkouška po montáži nebo úpravě DDTS ŽDC - nově doplněného nebo upraveného programového a aplikačního vybavení zařízení Ink a InS pro jeden TLS			
328	K	7592605010	Instalace SW do PC	hod	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Instalace SW do PC			
329	K	7592605020	Konfigurace SW v PC	hod	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Konfigurace SW v PC			
526	K	7592605030	Rozšíření SW pro monitoring bezpečnosti (klient + server) pro 1 stanici	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Rozšíření SW pro monitoring bezpečnosti (klient + server) pro 1 stanici - včetně ověření uživatelských funkcí na úplné implementaci, verifikace přenášených dat, systémové a datové analýzy technologického modelu, realizace a plnění presentačních zobrazení a formulářů, úpravy a odzkoušení programových a řídicích prostředků pro export dat			
527	K	7592705014	Montáž upozorňovadla vysokého na sloupek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž upozorňovadla vysokého na sloupek			
528	K	7592705016	Montáž upozorňovadla nízkého na sloupek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž upozorňovadla nízkého na sloupek			
529	K	7592707012	Demontáž upozorňovadla předvěstního	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž upozorňovadla předvěstního			
530	K	7592707014	Demontáž upozorňovadla vysokého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž upozorňovadla vysokého			
531	K	7592707016	Demontáž upozorňovadla nízkého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž upozorňovadla nízkého			
532	K	7592815040	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní a se závorou AŽD - 99	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí			
533	K	7592815042	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se dvěma skříněmi a se závorou AŽD - 99	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se dvěma skříněmi a se závorou AŽD - 99 - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí			
517	K	7592825010	Montáž součástí výstražníku nosiče výstražníku	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí výstražníku nosiče výstražníku			
518	K	7592825015	Montáž součástí výstražníku skříně výstražníku	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí výstražníku skříně výstražníku			
519	K	7592825050	Montáž součástí výstražníku elektronického zvonce	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí výstražníku elektronického zvonce			
520	K	7592825060	Montáž součástí výstražníku vysílače optického dohledu výstražníku	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí výstražníku vysílače optického dohledu výstražníku			
521	K	7592825065	Montáž součástí výstražníku bloku napěťových dohledů	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí výstražníku bloku napěťových dohledů			
522	K	7592825070	Montáž součástí výstražníku čidla optického dohledu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí výstražníku čidla optického dohledu			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
523	K	7592825085	Montáž součástí výstražníku zdroje akustického signálu pro nevidomé	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí výstražníku zdroje akustického signálu pro nevidomé			
524	K	7592825095	Montáž součástí výstražníku žárovky	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí výstražníku žárovky			
525	K	7592825105	Montáž součástí výstražníku zařízení pro nevidomé	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí výstražníku zařízení pro nevidomé - do jednoho výstražníku			
499	K	7592835100	Montáž břevna závory	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž břevna závory			
500	K	7592837100	Demontáž břevna závory	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž břevna závory			
422	K	7593005040	Montáž zdroje síťového	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zdroje síťového - se zapojením vodičů a přezkoušení funkce			
502	K	7593005042	Montáž zdroje napájecího	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zdroje napájecího - se zapojením vodičů a přezkoušení funkce			
501	K	7593005050	Montáž stabilizátoru napětí SN 1 do reléového stojanu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž stabilizátoru napětí SN 1 do reléového stojanu - včetně připojení vodičů, přezkoušení funkce			
503	K	7593007040	Demontáž zdroje síťového	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zdroje síťového			
504	K	7593007042	Demontáž zdroje napájecího	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zdroje napájecího			
505	K	7593007050	Demontáž stabilizátoru napětí SN 1	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž stabilizátoru napětí SN 1			
454	K	7593315020	Montáž zářezové lišty LSA-PLUS	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zářezové lišty LSA-PLUS			
506	K	7593315042	Montáž stojanu kabelového 4 až 5 pólového oboustranného	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž stojanu kabelového 4 až 5 pólového oboustranného - vysekání otvoru pro kamenáč, upevnění a zacementování do otvoru, začištění dlážky, natření poškozených míst na stojanu barvou			
507	K	7593315085	Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž vnitřní části objektu OPD 2,5/3,6 - montáž a ukotvení stojanové řady; montáž podélného roštu šířky 200 mm nad stojanovou řadu, prodlouženého v celé délce objektu, svislého k rozváděči a vodorovného od ovládací desky bateriové skříně k bateriové skříni; zatažení, proměření izolačního stavu a jednostranné číslování zabezpečovacích kabelů, nátěr stojanové řady a kabelových roštů, zhotovení a zapojení kabelových forem			
599	K	7593315140	Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ukotvení stojanové řady do stěny jednou spojnicí			
600	K	7593315142	Ukotvení stojanové řady na vedlejší stojanovou řadu	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Ukotvení stojanové řady na vedlejší stojanovou řadu			
426	K	7593315150	Montáž police do releového stojanu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž police do releového stojanu			
427	K	7593315194	Montáž žlabu stojanové řady podélného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž žlabu stojanové řady podélného			
428	K	7593315196	Montáž žlabu stojanové řady příčného nad stojanovou řadou	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž žlabu stojanové řady příčného nad stojanovou řadou			
508	K	7593315212	Montáž skříně pro elektronické ŽZZ	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž skříně pro elektronické ŽZZ - usazení skříně na místě určení, zapojení			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
509	K	7593315214	Montáž skříně s otočným rámem	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž skříně s otočným rámem - usazení skříně na místě určení, zapojení			
510	K	7593315216	Montáž skříně DOZ/DIAG pro diagnostiku	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž skříně DOZ/DIAG pro diagnostiku - usazení skříně na místě určení, zapojení			
429	K	7593315218	Montáž skříně bateriové pro UNZ včetně osazení baterií	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž skříně bateriové pro UNZ včetně osazení baterií - usazení skříně na místě určení, zapojení			
463	K	7593315274	Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 120 mm	m	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 120 mm - sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž držáku krytu a kabelu, zhotovení a uříznutí závěsu, zakrytování, nasazení den a vík, odizolování roštu od ocelové výztuže. Bez dodávky konstrukčního materiálu			
464	K	7593315276	Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 220 mm	m	25,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kabelového roštu pro volné/pevné uložení šířky 220 mm - sestavení roštu, vysekání otvoru, zasádrování nosníku, montáž držáku krytu a kabelu, zhotovení a uříznutí závěsu, zakrytování, nasazení den a vík, odizolování roštu od ocelové výztuže. Bez dodávky konstrukčního materiálu			
461	K	7593315320	Montáž translátoru	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž translátoru			
430	K	7593315380	Montáž panelu reléového	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž panelu reléového			
431	K	7593315382	Montáž panelu se svorkovnicemi	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž panelu se svorkovnicemi			
493	K	7593315390	Montáž panelu (kazety, vany desek plošných spojů) plast do RACKU 19"	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž panelu (kazety, vany desek plošných spojů) plast do RACKU 19"			
455	K	7593315435	Montáž translátoru včetně bleskojistek	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž translátoru včetně bleskojistek			
511	K	7593317214	Demontáž skříně s otočným rámem	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž skříně s otočným rámem			
512	K	7593317218	Demontáž skříně bateriové pro UNZ včetně osazení baterií	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž skříně bateriové pro UNZ včetně osazení baterií			
513	K	7593317380	Demontáž panelu reléového	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž panelu reléového			
514	K	7593317382	Demontáž panelu se svorkovnicemi	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž panelu se svorkovnicemi			
515	K	7593317390	Demontáž panelu (kazety, vany desek plošných spojů) plast z RACKU 19"	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž panelu (kazety, vany desek plošných spojů) plast z RACKU 19"			
516	K	7593317392	Demontáž panelu z RACKU 19"	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž panelu z RACKU 19"			
423	K	7593323100	Oprava časové jednotky CJP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Oprava časové jednotky CJP			
424	K	7593323105	Oprava časové jednotky CJS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Oprava časové jednotky CJS			
432	K	7593325070	Montáž krycích desek do panelu (kazety)	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž krycích desek do panelu (kazety)			
601	K	7593325090	Montáž diody	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž diody - včetně zapojení a označení			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
602	K	7593325130	Osazení desky do MÚ	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Osazení desky do MÚ			
603	K	7593327090	Demontáž diody	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž diody			
604	K	7593327100	Demontáž pojistky zástrčkové pro zabezpečovací zařízení	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž pojistky zástrčkové pro zabezpečovací zařízení			
440	K	7593333990	Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení	hod	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Hodinová zúčtovací sazba pro opravu elektronických prvků a zařízení			
425	K	7593335080	Montáž kmitače	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kmitače - včetně zapojení a označení			
433	K	7593337020	Demontáž reléové sady	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž reléové sady			
468	K	7593505200	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového žlabu			
368	K	7593505340	Kladení 1 optický kabel nebo 1 ochranná trubka	km	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kladení 1 optický kabel nebo 1 ochranná trubka			
436	K	7594105405	Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembre	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zřízení otvoru pro ukolejnění / propojení typu Cembre - navrtání otvoru do kolejnice, nalisování pouzdra			
534	K	7594205050	Montáž stojánku kabelového na dřevěné pražce KSL	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž stojánku kabelového na dřevěné pražce KSL - usazení kabelového stojánku do výkopu bez provedení zemních prací, propojení stojánku s kolejnicemi jednokolíkovými lanovými propojeními, připevnění lan k pražci a montážním trámkům, zatažení kabelu, proměření izolačního stavu. Bez zhotovení a zapojení kabelové formy			
535	K	7594205052	Montáž stojánku kabelového na dřevěné pražce KSLP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž stojánku kabelového na dřevěné pražce KSLP - usazení kabelového stojánku do výkopu bez provedení zemních prací, propojení stojánku s kolejnicemi jednokolíkovými lanovými propojeními, připevnění lan k pražci a montážním trámkům, zatažení kabelu, proměření izolačního stavu. Bez zhotovení a zapojení kabelové formy			
536	K	7594205080	Montáž kolejové skříně TJA, TJAP na dřevěné pražce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kolejové skříně TJA, TJAP na dřevěné pražce - usazení skříně do výkopu bez provedení zemních prací, propojení skříně s kolejnicemi jednokolíkovými lanovými propojeními, připevnění lan k pražci a montážním trámkům, zatažení kabelů, proměření izolačního stavu, označení skříně. Bez zhotovení a zapojení kabelových forem			
537	K	7594205082	Montáž kolejové skříně TJA, TJAP na betonové pražce	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kolejové skříně TJA, TJAP na betonové pražce - usazení skříně do výkopu bez provedení zemních prací, propojení skříně s kolejnicemi jednokolíkovými lanovými propojeními, připevnění lan k pražci a montážním trámkům, zatažení kabelů, proměření izolačního stavu, označení skříně. Bez zhotovení a zapojení kabelových forem			
538	K	7594207050	Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž stojánku kabelového KSL, KSLP			
539	K	7594207080	Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž kolejové skříně TJA, TJAP			
437	K	7594303010	Oprava počítače náprav bleskojistkové svorkovnice BSI002, GS02	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Oprava počítače náprav bleskojistkové svorkovnice BSI002, GS02			
346	K	7594305010	Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí počítače náprav vyhodnocovací části			
540	K	7594305020	Montáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice			
541	K	7594305025	Montáž součástí počítače náprav přepěťové ochrany napájení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí počítače náprav přepěťové ochrany napájení			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
542	K	7594305030	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro RSR	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro RSR			
543	K	7594305035	Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR			
544	K	7594307020	Demontáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž součástí počítače náprav bleskojistkové svorkovnice			
545	K	7594307025	Demontáž součástí počítače náprav přepěťové ochrany napájení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž součástí počítače náprav přepěťové ochrany napájení			
546	K	7594307030	Demontáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro RSR	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-F pro RSR			
547	K	7594307035	Demontáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž součástí počítače náprav kabelového závěru KSL-FP pro RSR			
456	K	7595225010	Montáž, instalace a konfigurace záznamového zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž, instalace a konfigurace záznamového zařízení			
548	K	7595225150	Montáž - nahrání licenčního souboru do záznamového zařízení (doplnění licencí)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž - nahrání licenčního souboru do záznamového zařízení (doplnění licencí)			
549	K	7595605155	Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a konfigurace modemu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž modemu, převodníku, repeatru instalace a konfigurace modemu			
550	K	7596315030	Montáž rozhlasové ústředny do 19' stojanu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž rozhlasové ústředny do 19' stojanu - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
551	K	7596317010	Demontáž rozhlasové ústředny AŽD RU85	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž rozhlasové ústředny AŽD RU85			
552	K	7596317030	Demontáž rozhlasové ústředny do 19' stojanu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž rozhlasové ústředny do 19' stojanu			
553	K	7596317040	Demontáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky			
554	K	7596335010	Montáž skříně závěrů na rozhlasový stožár	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž skříně závěrů na rozhlasový stožár			
555	K	7596335030	Montáž reproduktoru na ocelový stožár	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž reproduktoru na ocelový stožár - upevnění reprodukturu na připravné body nebo konstrukci, připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, směrování a odzkoušení ozvučení			
556	K	7596335045	Montáž reproduktoru směrového, tlakového	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž reproduktoru směrového, tlakového - upevnění reprodukturu na připravné body nebo konstrukci, připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, směrování a odzkoušení ozvučení			
557	K	7596335080	Montáž reproduktorové soupravy do 25 W	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž reproduktorové soupravy do 25 W - upevnění reprodukturu na připravné body, připojení k vedení, nastavení optimální hlasitosti, směrování a odzkoušení ozvučení			
558	K	7596345010	Montáž jednotky zesilovače 100 W	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž jednotky zesilovače 100 W - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
559	K	7596345020	Montáž sestavy zesilovače pro neobsazené zastávky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž sestavy zesilovače pro neobsazené zastávky - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
560	K	7596347010	Demontáž rozhlasového zesilovače	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž rozhlasového zesilovače			
561	K	7596347020	Demontáž sestavy zesilovače pro neobsazené zastávky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Demontáž sestavy zesilovače pro neobsazené zastávky			
458	K	7596415015	Montáž ústředny EPS konvenční do 8 smyček	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ústředny EPS konvenční do 8 smyček - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy			
459	K	7596415020	Montáž ústředny EPS konvenční do 16 smyček	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ústředny EPS konvenční do 16 smyček - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy			
563	K	7596415025	Montáž ústředny EPS konvenční do 32 smyček	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ústředny EPS konvenční do 32 smyček - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy			
460	K	7596415035	Montáž ústředny EPS linkové	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ústředny EPS linkové - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy			
562	K	7596415040	Montáž ústředny ASHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ústředny ASHS - na určené místo, zapojení vodičů a linky, vedlejší signalizace, připojení sítě, akumulátorové baterie, uzemnění, akustické a světelné signalizace, zapojení vnitřních forem, seřízení a přezkoušení ústředny bez koncových zařízení, předání dokumentace a zaškolení obsluhy			
564	K	7596417025	Demontáž ústředny EPS konvenční do 32 smyček	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž ústředny EPS konvenční do 32 smyček			
565	K	7596417040	Demontáž ústředny ASHS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž ústředny ASHS			
566	K	7596474010	ASHS - zkouška činnosti při provozu půlroční cyklus	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		ASHS - zkouška činnosti při provozu půlroční cyklus - kontrola potrubí, ventilů, tlakových láhví a manometrů, kontrola záložních zdrojů při poplachu, kontrola nastavení el. veličin v měřících bodech zařízení, kontrola akustických a optických signalizací, kontrola slaboproudých přípojných a spojovacích míst, kontrola a měření parametrů přenosových tras, zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků, zkoušky funkčnosti celého systému, kontrola úplnosti a neporušenosti systému, kontrola vedení provozní knihy. Provádí výrobce nebo výrobcem proškolená osoba s platným osvědčením o odborné způsobilosti			
567	K	7596515010	Montáž PC pro informační zařízení řídící jednotka	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž PC pro informační zařízení řídící jednotka - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
373	K	7596515030	Konfigurace a oživení informačního zařízení pro cestující	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Konfigurace a oživení informačního zařízení pro cestující			
330	K	7596525012	Montáž informační tabule na nosnou konstrukci hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž informační tabule na nosnou konstrukci hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
331	K	7596525014	Montáž informační tabule na nosnou konstrukci hmotnosti tabule jednotlivě do 300 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž informační tabule na nosnou konstrukci hmotnosti tabule jednotlivě do 300 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
393	K	7596525020	Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 50 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 50 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
332	K	7596525022	Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 150 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 150 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
333	K	7596525024	Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
334	K	7596525026	Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 250 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 250 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
392	K	7596525028	Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 300 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž informační tabule zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 300 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
335	K	7596525052	Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 100 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 100 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
336	K	7596525054	Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 150 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 150 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
394	K	7596525056	Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž nástupištní tabule zavěšením do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
395	K	7596525066	Montáž nástupištní tabule zavěšením a přivařením hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž nástupištní tabule zavěšením a přivařením hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
337	K	7596527012	Demontáž informační tabule z nosné konstrukce hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž informační tabule z nosné konstrukce hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg			
338	K	7596527014	Demontáž informační tabule z nosné konstrukce hmotnosti tabule jednotlivě do 300 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž informační tabule z nosné konstrukce hmotnosti tabule jednotlivě do 300 kg			
339	K	7596527022	Demontáž informační tabule připevněné zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 150 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž informační tabule připevněné zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 150 kg			
340	K	7596527024	Demontáž informační tabule připevněné zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž informační tabule připevněné zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg			
341	K	7596527026	Demontáž informační tabule připevněné zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 250 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž informační tabule připevněné zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 250 kg			
396	K	7596527028	Demontáž informační tabule připevněné zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 300 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž informační tabule připevněné zadní plochou nebo bokem na zeď hmotnosti tabule jednotlivě do 300 kg			
342	K	7596527052	Demontáž nástupištní tabule zavěšené do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 100 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž nástupištní tabule zavěšené do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 100 kg			
343	K	7596527054	Demontáž nástupištní tabule zavěšené do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 150 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž nástupištní tabule zavěšené do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 150 kg			
397	K	7596527056	Demontáž nástupištní tabule zavěšené do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž nástupištní tabule zavěšené do třmenů hmotnosti tabule jednotlivě do 200 kg			
398	K	7596545020	Montáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky přes 46"	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž obrazovky (plazmové, LCD, LED) úhlopříčky přes 46"			
399	K	7596547010	Demontáž obrazovky (plazmové, LCD, LED)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž obrazovky (plazmové, LCD, LED)			
568	K	7596547050	Demontáž světelného informačního panelu s LED	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž světelného informačního panelu s LED			
569	K	7596555015	Montáž majáčku orientačního hlasového (OHM)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž majáčku orientačního hlasového (OHM) - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
570	K	7596557015	Demontáž majáčku orientačního hlasového (OHM)	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž majáčku orientačního hlasového (OHM)			
250	K	7596735015	Montáž kamery v krytu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kamery v krytu - posazení na konzoli, přišroubování, připojení napájení, zapojení konektoru ovládacího, mechanické nastavení, utěsnění šroubů a přívodů, úprava a zaizolování			
12	K	7499251020	Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Provedení technické prohlídky a zkoušky na silnoproudém zařízení, zařízení TV, zařízení NS, transformoven, EPZ pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu právnickou osobou na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení protokolu			
13	K	7499252020	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu, včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy			
14	K	7499551010	Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného - včetně vyhotovení protokolu			
15	K	7499751010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Dokončovací práce na elektrickém zařízení - uvádění zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích, koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.			
16	K	7499751020	Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů	hod	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Dokončovací práce úprava zapojení stávajících kabelových skříní/rozvaděčů - provedení provizorních úprav zapojení stávajících kabelových skříní nebo rozvaděčů v průběhu výstavby (pro montáž nových i provizorních kabelů, drobné úpravy výstroje apod.) mechanizmy			
17	K	7590115005	Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž objektu rozměru do 2,5 x 3,6 m - usazení na základy, zatažení kabelů a zřízení kabelové rezervy, opravný nátěr. Neobsahuje výkop a zához jam			
18	K	7590117010	Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž objektu rozměru do 6,0 x 3,0 m - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů			
19	K	7590125057	Montáž skříně společné přístrojové pro přejezdy	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž skříně společné přístrojové pro přejezdy - usazení skříně a zatažení kabelů bez zhotovení a zapojení kabelových forem. Bez kabelových příchytek			
20	K	7590127025	Demontáž skříně ŠM, PSK, SKP, SPP, KS	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž skříně ŠM, PSK, SKP, SPP, KS - včetně odpojení zařízení od kabelových rozvodů			
21	K	7590135010	Montáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek)	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek) - montáž na základ, zatažení kabelů vč. kontroly izolačního stavu bez vyformování a zapojení. Bez kabelových příchytek SONAP a bez usazení a nátěru betonového základu			
22	K	7590137010	Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek)	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž objektu kabelového č. v. 49040 (žluťásek)			
23	K	7590145040	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12 - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy			
24	K	7590145042	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24 - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy			
25	K	7590145044	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
26	K	7590145046	Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP - úplná montáž závěru, zatažení kabelu, měření izolačního stavu, jednostranné číslování. Bez provedení zemních prací, zhotovení a zapojení kabelové formy			
27	K	7590147040	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKM 12			
28	K	7590147042	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPM 24			
29	K	7590147044	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UKMP			
30	K	7590147046	Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž závěru kabelového zabezpečovacího na zemní podpěru UPMP			
31	K	7590195010	Montáž objektu venkovního ovládacího (PZS apod.)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž objektu venkovního ovládacího (PZS apod.) - připevnění skříňky na sloupek, zeď apod., zatažení kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací skříň. Ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnicí svorník PSK			
32	K	7590195015	Montáž ovládací skříňky přejezdového zařízení na objekt	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ovládací skříňky přejezdového zařízení na objekt - připevnění skříňky, zatažení kabelu z domku nebo PSK a zapojení na ovládací skříň, ochrana skříňky připojením na hlavní uzemňovací sběrnici v domku nebo na zemnicí svorník PSK			
33	K	7590525230	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P	m	2 000,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 7 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu			
34	K	7590525231	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P	m	1 600,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 16 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu			
35	K	7590525232	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 30 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu			
36	K	7590525233	Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P	m	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kabelu návěstního volně uloženého s jádrem 1 mm Cu TCEKEZE, TCEKFE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE do 61 P - příprava kabelového bubnu a přistavení na místo tažení, odvinutí, naměření, odřezání a uložení kabelu do kabelového lože nebo žlabu, protažení překážkami, včetně přípravných a závěrečných prací, přeměření izolačního stavu kabelu, uzavření konců kabelu, přemístění kabelového bubnu			
37	K	7590525558	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 10 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě			
38	K	7590525559	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 20 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě			
39	K	7590525560	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 32 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
40	K	7590525561	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 48 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě			
41	K	7590525562	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 60 žil	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 60 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě			
42	K	7590525563	Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil	kus	3,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž smršťovací spojky Raychem bez pancíře na dvouplášťovém celoplastovém kabelu do 80 žil - nasazení manžety, spojení žil, převlečení manžety, nahřátí pro její tepelné smrštění, uložení spojky v jámě			
310	K	7590525670	Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 10 čtyřek	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení celoplastového kabelu v závěru nebo rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi zářezová technologie LSA do 10 čtyřek			
311	K	7590525725	Montáž svorkovnice LSA-PLUS	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž svorkovnice LSA-PLUS			
301	K	7590525790	Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu			
302	K	7590527150	Demontáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž sady svorkovnic WAGO na DIN lištu			
325	K	7590525747	Montáž objímky kabelové značkovací - koncové	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž objímky kabelové značkovací - koncové - zhotovení objímky na průměr kabelu, vyražení znaku kabelu na objímku, nasazení objímky a zaletování, ovinutí objímky i pláště kabelu benzopáskou			
43	K	7590545050	Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny do 4 x 10 mm - odvinutí, naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení			
44	K	7590545052	Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny nad 4 x 10 mm	m	200,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Uložení kabelu CYKY do žlabového rozvodu zabezpečovací ústředny nad 4 x 10 mm - odvinutí, naměření a položení šňůry na lávku nebo do žlabového rozvodu včetně uchycení v ohybech, zakrytí žlabu a zaizolování konců kabelu, prozvonění a označení			
45	K	7590545070	Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž ukončení kabelu CYKY 4x10 ve stojanu závor nebo rozvaděči - zatažení kabelu a jeho upevnění, odstranění pláště, rozpletení, odizolování žil, prozvonění a zapojení na svorkovnici			
46	K	7590555052	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
47	K	7590555054	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 10 XN	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES do délky 0,5 m 10 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
323	K	7590555072	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 5 XN	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 5 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
324	K	7590555074	Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 10 XN	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž formy pro kabel TCEKE, TCEKES přes délku 0,5 m 10 XN - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
48	K	7590555132	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0	kus	40,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 3 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
49	K	7590555134	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0	kus	40,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 4 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
50	K	7590555136	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0	kus	30,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 7 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
51	K	7590555138	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0	kus	30,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 12 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
52	K	7590555140	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0	kus	15,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 16 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
53	K	7590555142	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 24 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
54	K	7590555144	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 30 P 1,0	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 30 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
55	K	7590555146	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 48 P 1,0	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 48 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
56	K	7590555148	Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 61 P 1,0	kus	4,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž forma pro kabely TCEKPFLE, TCEKPFLEY, TCEKPFLEZE, TCEKPFLEZY do 61 P 1,0 - odstranění pláště na jednom konci kabelu, odstranění izolace z konců žil na svorkovnici, zhotovení vodní zábrany, zformování a konečná úprava kabelu, kontrolní a závěrečné měření na kabelu, zapojení po měření, montáž příchytky a štítku kabelové formy			
57	K	7590715032	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
58	K	7590715034	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
59	K	7590715036	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
60	K	7590715042	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
61	K	7590715044	Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami a ukazatelem rychlosti	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Montáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami a ukazatelem rychlosti - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
62	K	7590715060	Montáž světelného návěstidla oboustranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž světelného návěstidla oboustranného stožárového se 3 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla včetně transformátorové skříně na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
63	K	7590715122	Montáž světelného návěstidla trpasličího na betonový základ se 2 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž světelného návěstidla trpasličího na betonový základ se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
64	K	7590715141	Montáž světelného návěstidla trpasličího na plastový základ ZTN se 2 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž světelného návěstidla trpasličího na plastový základ ZTN se 2 svítilnami - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla na základ, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
65	K	7590715170	Montáž světelného návěstidla výhybky samovratné	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž světelného návěstidla výhybky samovratné - sestavení kompletního návěstidla bez označení štítky, postavení návěstidla na základ nebo do výkopu, montáž transformátoru do skříně nebo návěstní svítilny, propojení se svorkovnicemi a svítilnami, montáž obdélníkové tabulky, nasměrování návěstidla, nátěr. Bez ukončení a zapojení zemního kabelu			
66	K	7590717032	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu			
67	K	7590717034	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu			
68	K	7590717036	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového se 4 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu			
69	K	7590717042	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu			
70	K	7590717044	Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami a ukazatelem rychlosti	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž světelného návěstidla jednostranného stožárového s 5 svítilnami a ukazatelem rychlosti - bez bourání (demontáže) základu			
71	K	7590717060	Demontáž světelného návěstidla oboustranného stožárového se 3 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž světelného návěstidla oboustranného stožárového se 3 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu			
72	K	7590717122	Demontáž světelného návěstidla trpasličího z betonového základu se 2 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž světelného návěstidla trpasličího z betonového základu se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu			
73	K	7590717141	Demontáž světelného návěstidla trpasličího z plastového základu ZTN se 2 svítilnami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž světelného návěstidla trpasličího z plastového základu ZTN se 2 svítilnami - bez bourání (demontáže) základu			
74	K	7590725140	Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku přejezdového zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Situování stožáru návěstidla nebo výstražníku přejezdového zařízení			
75	K	7590725150	Montáž přepěťové ochrany pro návěstidlo	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž přepěťové ochrany pro návěstidlo			
76	K	7590725160	Montáž návěstidla zábleskového	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž návěstidla zábleskového - bez připojení na zemní kabel			
77	K	7590915010	Montáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem jednoduchým	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem jednoduchým - položení na dřevěné pražce, označení a vyvrtání otvorů, položení a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení, úprava typu klíče, očíslování výkolejky, nátěr			
78	K	7590915012	Montáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním - položení na dřevěné pražce, označení a vyvrtání otvorů, položení a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení, úprava typu klíče, očíslování výkolejky, nátěr			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
79	K	7590915020	Montáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem jednoduchým	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem jednoduchým - položení na dřevěné pražce, označení a vyvrtání otvorů, položení a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení, namontování spojovací tyče, přezkoušení chodu, úprava typu klíče, očíslování výkolejky, nátěr			
80	K	7590915022	Montáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním - položení na dřevěné pražce, označení a vyvrtání otvorů, položení a přišroubování na paty kolejnice, přišroubování dosedacího úhelníku, vyzkoušení, namontování spojovací tyče, přezkoušení chodu, úprava typu klíče, očíslování výkolejky, nátěr			
81	K	7590915032	Montáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem s přestavníkem elektromotorickým	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem s přestavníkem elektromotorickým - připevnění upevňovací soupravy přestavníku, výkolejky a její montáž včetně návěstního tělesa, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, namontování spojovací tyče, zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu, nátěr. Bez zemních prací			
82	K	7590915042	Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elektromotorickým	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elektromotorickým - připevnění upevňovací soupravy přestavníku, výkolejky a její montáž, připevnění přestavníku na upevňovací soupravu, zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu, nátěr. Bez zemních prací			
83	K	7590917010	Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem jednoduchým	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem jednoduchým			
84	K	7590917012	Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž výkolejky bez návěstního tělesa se zámkem kontrolním			
85	K	7590917020	Demontáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem jednoduchým	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem jednoduchým			
86	K	7590917022	Demontáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž výkolejky s návěstním tělesem se zámkem kontrolním			
88	K	7590917032	Demontáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem a s přestavníkem elektromotorickým	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž výkolejky ústřední stavěné s návěstním tělesem a s přestavníkem elektromotorickým			
87	K	7590917042	Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elektromotorickým	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž výkolejky ústřední stavěné bez návěstního tělesa s přestavníkem elektromotorickým			
89	K	7591015010	Montáž elektromotorického přestavníku na výkolejce s upevněním na pražci	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž elektromotorického přestavníku na výkolejce s upevněním na pražci - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu, opravný nátěr. Bez zemních prací			
90	K	7591015014	Montáž elektromotorického přestavníku na výkolejce s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž elektromotorického přestavníku na výkolejce s upevněním kloubovým na koleji - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu, opravný nátěr. Bez zemních prací			
91	K	7591015032	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na koleji	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním na koleji - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu, opravný nátěr. Bez zemních prací			
92	K	7591015034	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním kloubovým na koleji - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu opravný nátěr. Bez zemních prací			
93	K	7591015036	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním ve žlabovém pražci	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce s kontrolou jazyků s upevněním ve žlabovém pražci - připevnění přestavníku do žlabového pražce a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu			
94	K	7591015042	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce bez kontroly jazyků s upevněním na koleji	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce bez kontroly jazyků s upevněním na koleji - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu, opravný nátěr. Bez zemních prací			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
95	K	7591015044	Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce bez kontroly jazyků s upevněním kloubovým na koleji	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž elektromotorického přestavníku na výhybce bez kontroly jazyků s upevněním kloubovým na koleji - připevnění přestavníku pomocí připevňovací soupravy a zatažení kabelu s kabelovou formou do kabelového závěru, mechanické přezkoušení chodu, opravný nátěr. Bez zemních prací			
96	K	7591015060	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku bez kontroly jazyků	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku bez kontroly jazyků - připojení a seřízení přestavníkové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí			
97	K	7591015062	Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Připojení elektromotorického přestavníku na výhybku s kontrolou jazyků - připojení a seřízení přestavníkové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí			
98	K	7591015064	Připojení elektromotorického přestavníku na výkolejku	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Připojení elektromotorického přestavníku na výkolejku - připojení a seřízení přestavníkové spojnice, montáž a seřízení kontrolního ústrojí			
99	K	7591017010	Demontáž elektromotorického přestavníku z výkolejky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž elektromotorického přestavníku z výkolejky			
100	K	7591017030	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky s kontrolou jazyků			
101	K	7591017040	Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky bez kontroly jazyků	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž elektromotorického přestavníku z výhybky bez kontroly jazyků			
102	K	7591017060	Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Odpojení elektromotorického přestavníku z výhybky			
103	K	7591035020	Montáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kontrolní tyče kloubové krátké			
104	K	7591035030	Montáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kontrolní tyče kloubové dlouhé			
105	K	7591037020	Demontáž kontrolní tyče kloubové krátké	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž kontrolní tyče kloubové krátké			
106	K	7591037030	Demontáž kontrolní tyče kloubové dlouhé	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž kontrolní tyče kloubové dlouhé			
107	K	7591045010	Seřízení kontrolních pravítek při nesprávné vůli kontrolních závor při nízké montáži	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Seřízení kontrolních pravítek při nesprávné vůli kontrolních závor při nízké montáži			
108	K	7591045020	Montáž pravítka kontrolního horního sestaveného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž pravítka kontrolního horního sestaveného			
109	K	7591045030	Montáž pravítka kontrolního dolního sestaveného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž pravítka kontrolního dolního sestaveného			
110	K	7591047020	Demontáž pravítka kontrolního horního sestaveného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž pravítka kontrolního horního sestaveného			
111	K	7591047030	Demontáž pravítka kontrolního dolního sestaveného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž pravítka kontrolního dolního sestaveného			
112	K	7591085020	Montáž upevňovací soupravy s upevněním na koleji	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž upevňovací soupravy s upevněním na koleji			
113	K	7591085030	Montáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž upevňovací soupravy kloubové s upevněním na koleji			
114	K	7591095010	Dodatečná montáž ohrazení pro elekromotorický přestavník s plastovou ohrádkou	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Dodatečná montáž ohrazení pro elekromotorický přestavník s plastovou ohrádkou			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
115	K	7591305010	Montáž zámku výměnového jednoduchého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zámku výměnového jednoduchého - úprava štěrkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštítkování klíčů a kontrola činnosti			
116	K	7591305012	Montáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného - úprava štěrkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštítkování klíčů a kontrola činnosti			
117	K	7591305014	Montáž zámku výměnového kontrolního	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zámku výměnového kontrolního - úprava štěrkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštítkování klíčů a kontrola činnosti			
118	K	7591305016	Montáž zámku výměnového kontrolního odtlačného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zámku výměnového kontrolního odtlačného - úprava štěrkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštítkování klíčů a kontrola činnosti			
119	K	7591305020	Montáž zámku u samopřestavitelného přestavníku jednoduchého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zámku u samopřestavitelného přestavníku jednoduchého - úprava štěrkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštítkování klíčů a kontrola činnosti			
120	K	7591305022	Montáž zámku u samopřestavitelného přestavníku kontrolního	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zámku u samopřestavitelného přestavníku kontrolního - úprava štěrkového lože, rozebrání zámku, uvolnění závěrného háku, montáž ochranné skříňky a kostry zámku, regulace závěrného háku, přetypování a sestavení zámku, nasazení krytu a jeho zajištění, oštítkování klíčů a kontrola činnosti			
121	K	7591305030	Montáž zámku výkolekového jednoduchého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zámku výkolekového jednoduchého - rozebrání, přetypování a sestavení zámku, oštítkování klíčů, přišroubování zámku na odlitek tělesa držáku klínu výkolejky			
122	K	7591305032	Montáž zámku výkolekového kontrolního	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zámku výkolekového kontrolního - rozebrání, přetypování a sestavení zámku, oštítkování klíčů, přišroubování zámku na odlitek tělesa držáku klínu výkolejky			
123	K	7591305120	Montáž zámku elektromagnetického venkovního stejnosměrného nebo 1 fázového	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zámku elektromagnetického venkovního stejnosměrného nebo 1 fázového - montáž zámku na závěr UKM, UKMP, natypování zámku a oštítkování klíčů, zapojení a přezkoušení funkce, nátěr. Bez montáže závěrů a zapojení zemního kabelu			
124	K	7591305122	Montáž zámku elektromagnetického venkovního 3 fázového	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zámku elektromagnetického venkovního 3 fázového - montáž zámku na závěr UKM, UKMP, natypování zámku a oštítkování klíčů, zapojení a přezkoušení funkce, nátěr. Bez montáže závěrů a zapojení zemního kabelu			
125	K	7591305160	Přetypování zámku	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přetypování zámku - rozebrání zámku, očištění petrolejem, přetypování zámku s částečnou výměnou přídržek a vložek, složení výměnového zámku, popis čísla výměny, vyražení čísla výměny na štítky			
126	K	7591305172	Montáž součástí zámku ochranné skříňky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí zámku ochranné skříňky			
127	K	7591307010	Demontáž zámku výměnového jednoduchého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zámku výměnového jednoduchého			
128	K	7591307012	Demontáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zámku výměnového jednoduchého odtlačného			
129	K	7591307014	Demontáž zámku výměnového kontrolního	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zámku výměnového kontrolního			
130	K	7591307016	Demontáž zámku výměnového kontrolního odtlačného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zámku výměnového kontrolního odtlačného			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
131	K	7591307030	Demontáž zámku výkolejkového jednoduchého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zámku výkolejkového jednoduchého			
132	K	7591307032	Demontáž zámku výkolejkového kontrolního	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zámku výkolejkového kontrolního			
251	K	7591505020	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať			
252	K	7591505022	Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden rozšíření základní sestavy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Pronájem přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení za 1 týden rozšíření základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať			
253	K	7591505030	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať			
254	K	7591505032	Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení rozšíření základní sestavy	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Osazení přechodného dopravního značení při vypnutí přejezdového zabezpečovacího zařízení rozšíření základní sestavy - pro značení jednoduché komunikace (tj. bez křižovatky poblíž přejezdu), křížící žel. trať			
134	K	7591505050	Montáž úvazky přejezdového zabezpečovacího zařízení na staniční zabezpečovací zařízení pro jednokolejný přejezd	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž úvazky přejezdového zabezpečovacího zařízení na staniční zabezpečovací zařízení pro jednokolejný přejezd - montáž panelů volné vazby, polic, patic relé a reléových bloků všech druhů, svorkovnic, spodků pojistek pro ZZ, drátových odporů, destiček plošných spojů umístěných za paticemi relé s naletovanými prvky a kompletní vodivé propojení těchto prvků pevnými vodiči (Cu drát) a pohyblivými propojeními (Cu šňůra). Včetně výrobní dokumentace a odzkoušení na maketě, výměnných dílů. Součástí jsou indikace PZZ			
156	K	7592005050	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení			
157	K	7592005052	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 s převodníkem MegaPN	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 s převodníkem MegaPN - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení			
158	K	7592005054	Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 122	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž počítacího bodu (senzoru) RSR 122 - uložení a připevnění na určené místo, seřízení polohy, přezkoušení			
159	K	7592007050	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180			
160	K	7592007052	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 s převodníkem MegaPN	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 180 s převodníkem MegaPN			
161	K	7592007054	Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 122	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž počítacího bodu (senzoru) RSR 122			
135	K	7592005160	Montáž balízy na pražec pomocí pásky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž balízy na pražec pomocí pásky - V ceně jsou započítány náklady na odkopání štěrku, montáž balízy pomocí upevňovací pásky, zpětné zasypání štěrkem a jeho úpravu.			
136	K	7592005162	Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž balízy do kolejiště pomocí mezikolejnicového upevňovadla (Clamp, Vortok apod) - V ceně jsou započítány náklady na odkopání štěrku, montáž mezikolejnicového upevňovadla, úpravu štěrkového lože a montáž balízy.			
137	K	7592007160	Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž balízy úplná včetně upevňovací sady			
133	K	7591307120	Demontáž zámku elektromagnetického venkovního	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zámku elektromagnetického venkovního			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
138	K	7592815044	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž plastového výstražníku AŽD 97 s jednou skříní - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí			
139	K	7592815046	Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se dvěma skříněmi	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž plastového výstražníku AŽD 97 se dvěma skříněmi - smontování kompletního výstražníku, označení označovacími štítky, postavení a montáž výstražníku na základ, zatažení kabelu bez zhotovení a zapojení kabelové formy, nátěr. Bez provedení ochrany proti vlivu trakcí			
140	K	7592817010	Demontáž výstražníku	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž výstražníku			
141	K	7592835020	Montáž součástí stojanu se závorou stojanu závory nízkého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí stojanu se závorou stojanu závory nízkého			
142	K	7592835022	Montáž součástí stojanu se závorou stojanu závory vysokého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí stojanu se závorou stojanu závory vysokého			
143	K	7592835030	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m			
144	K	7592835032	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m			
145	K	7592835034	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti			
146	K	7592835036	Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti			
147	K	7592837020	Demontáž součástí stojanu se závorou stojanu závory nízkého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž součástí stojanu se závorou stojanu závory nízkého			
148	K	7592837022	Demontáž součástí stojanu se závorou stojanu závory vysokého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž součástí stojanu se závorou stojanu závory vysokého			
149	K	7592837030	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m			
150	K	7592837032	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m			
151	K	7592837034	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového do 5,5 m s kontrolou celistvosti			
152	K	7592837036	Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž součástí stojanu se závorou břevna závorového nad 5,5 m s kontrolou celistvosti			
153	K	7592845010	Montáž přejezdníku	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž přejezdníku - postavení přejezdníku včetně transformátorové skříně na základ, zatažení kabelu			
154	K	7592847010	Demontáž přejezdníku	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž přejezdníku			
162	K	7592905010	Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou			
163	K	7592905012	Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou			
164	K	7592905020	Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
165	K	7592905022	Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity přes 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž bloku baterie niklokadmiové kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou			
166	K	7592905030	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity do 200 Ah	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou			
167	K	7592905032	Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou			
168	K	7592905040	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou			
169	K	7592905042	Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah - postavení článku, připojení vodičů, ochrana svorek vazelinou, změření napětí, u tekutých baterií kontrola elektrolytu s případným doplněním destilovanou vodou			
170	K	7592905070	Montáž rekombinační zátky do 300 Ah	kus	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž rekombinační zátky do 300 Ah			
287	K	7592905072	Montáž rekombinační zátky nad 300 Ah	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž rekombinační zátky nad 300 Ah			
171	K	7592907010	Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž článku niklokadmiového kapacity do 200 Ah			
172	K	7592907012	Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž článku niklokadmiového kapacity přes 200 Ah			
173	K	7592907020	Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity do 200 Ah			
174	K	7592907022	Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity přes 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž bloku baterie niklokadmiové kapacity přes 200 Ah			
175	K	7592907030	Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity do 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity do 200 Ah			
176	K	7592907032	Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž bloku baterie olověné 2 V a 4 V kapacity přes 200 Ah			
177	K	7592907040	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity do 200 Ah			
178	K	7592907042	Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž bloku baterie olověné 6 V a 12 V kapacity přes 200 Ah			
179	K	7593005012	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce			
180	K	7593005020	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového nízkého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového nízkého - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce			
181	K	7593005022	Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce			
182	K	7593007010	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe ze stojanové řady	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe ze stojanové řady			
183	K	7593007012	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe nástěnného			
184	K	7593007020	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového nízkého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového nízkého			
185	K	7593007022	Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž dobíječe, usměrňovače, napáječe skříňového vysokého			
290	K	7593105010	Montáž měniče (zdroje) statického ze stojanu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž měniče (zdroje) statického ze stojanu - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce			
289	K	7593105012	Montáž měniče (zdroje) statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž měniče (zdroje) statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96 - včetně připojení vodičů elektrické sítě ss rozvodu a uzemnění, přezkoušení funkce			
291	K	7593107010	Demontáž měniče statického ze stojanu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž měniče statického ze stojanu			
292	K	7593107012	Demontáž měniče statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž měniče statického řady EZ1, EZ2 a BZS1-R96			
318	K	7593315065	Montáž optického rozvaděče	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž optického rozvaděče			
186	K	7593315100	Montáž zabezpečovacího stojanu reléového	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zabezpečovacího stojanu reléového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení			
187	K	7593315102	Montáž zabezpečovacího stojanu kabelového	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zabezpečovacího stojanu kabelového - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení			
188	K	7593315104	Montáž zabezpečovacího stojanu napájecího	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zabezpečovacího stojanu napájecího - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení			
189	K	7593315106	Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zabezpečovacího stojanu s elektronickými prvky a panely - upevnění stojanu do stojanové řady, připojení ochranného uzemnění a informativní kontrola zapojení			
190	K	7593315120	Montáž stojanové řady pro 1 stojan	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž stojanové řady pro 1 stojan - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení			
191	K	7593315122	Montáž stojanové řady pro 2 stojany	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž stojanové řady pro 2 stojany - sestavení dodané konstrukce, vyměření místa a usazení stojanové řady, montáž ochranných plechů a roštu stojanové řady, ukotvení			
192	K	7593315210	Montáž skříně 19"	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž skříně 19" - usazení skříně na místě určení, zapojení			
193	K	7593315230	Montáž stojanu pro baterie 12 V 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž stojanu pro baterie 12 V 200 Ah - umístění na určené místo, vyrovnání do vodováhy			
194	K	7593315425	Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zhotovení jednoho zapojení při volné vazbě - naměření vodiče, zatažení a připojení			
195	K	7593317010	Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě	kus	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zrušení jednoho zapojení při volné vazbě - odpojení vodiče a jeho vytažení			
196	K	7593317100	Demontáž zabezpečovacího stojanu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zabezpečovacího stojanu			
197	K	7593317120	Demontáž stojanové řady pro 1-3 stojany	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž stojanové řady pro 1-3 stojany			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
296	K	7593315330	Montáž datové skříně rack	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž datové skříně rack			
297	K	7593315392	Montáž panelu do RACKU 19"	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž panelu do RACKU 19"			
319	K	7593317430	Demontáž optického rozvaděče pro SZZ	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž optického rozvaděče pro SZZ			
314	K	7596315045	Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky nebo stanice do venkovní skříně	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky nebo stanice do venkovní skříně - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
315	K	7596315050	Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky nebo stanice do vnitřní skříně	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž rozhlasového zařízení pro neobsluhované zastávky nebo stanice do vnitřní skříně - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
316	K	7596445005	Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.)			
317	K	7596447005	Demontáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž prvku pro EPS, ASHS (čidlo, hlásič, spínač atd.)			
248	K	7596617052	Demontáž relé hodinového opakovacího	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž relé hodinového opakovacího			
198	K	7593317210	Demontáž skříně 19"	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž skříně 19"			
199	K	7593317230	Demontáž stojanu pro baterie 12 V 200 Ah	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž stojanu pro baterie 12 V 200 Ah			
200	K	7593317330	Demontáž datové skříně rack	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž datové skříně rack			
204	K	7593325010	Montáž do LSA pásku bleskojistky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž do LSA pásku bleskojistky			
205	K	7593325015	Montáž do LSA pásku přepěťové ochrany	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž do LSA pásku přepěťové ochrany			
201	K	7593325030	Montáž zásuvné jednotky elektroniky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zásuvné jednotky elektroniky			
202	K	7593325040	Montáž kazety pro zásuvné jednotky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kazety pro zásuvné jednotky			
203	K	7593325100	Montáž pojistky zástrčkové pro zabezpečovací zařízení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž pojistky zástrčkové pro zabezpečovací zařízení - včetně zapojení a označení			
206	K	7593327010	Demontáž do LSA pásku bleskojistky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž do LSA pásku bleskojistky			
207	K	7593327015	Demontáž do LSA pásku přepěťové ochrany	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž do LSA pásku přepěťové ochrany			
208	K	7593327030	Demontáž zásuvné jednotky elektroniky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zásuvné jednotky elektroniky			
209	K	7593327040	Demontáž kazety pro zásuvné jednotky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž kazety pro zásuvné jednotky			
210	K	7593335040	Montáž malorozměrného relé	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž malorozměrného relé			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
211	K	7593335050	Montáž zásuvky malorozměrového relé	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zásuvky malorozměrového relé - včetně zapojení přívodů			
212	K	7593335110	Montáž zdroje kmitavých signálů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zdroje kmitavých signálů - včetně zapojení a označení			
213	K	7593335130	Montáž hlídače izolačního stavu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž hlídače izolačního stavu - včetně zapojení a označení			
214	K	7593335140	Montáž napájecí jednotky NJ	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž napájecí jednotky NJ - včetně zapojení a označení			
215	K	7593335150	Montáž reléové jednotky RJ	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž reléové jednotky RJ - včetně zapojení a označení			
216	K	7593337040	Demontáž malorozměrného relé	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž malorozměrného relé			
217	K	7593337080	Demontáž kmitače	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž kmitače			
218	K	7593337110	Demontáž zdroje kmitavých signálů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zdroje kmitavých signálů			
219	K	7593337140	Demontáž napájecí jednotky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž napájecí jednotky			
220	K	7593337150	Demontáž reléové jednotky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž reléové jednotky			
221	K	7593505150	Pokládka výstražné fólie do výkopu	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Pokládka výstražné fólie do výkopu			
222	K	7593505202	Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Uložení HDPE trubky pro optický kabel do výkopu bez zřízení lože a bez krytí			
223	K	7593505240	Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž koncovky nebo záslepky Plasson na HDPE trubku			
224	K	7593505250	Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž plastové komory na spojkování optického kabelu			
225	K	7593505270	Montáž kabelového označníku Ball Marker	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kabelového označníku Ball Marker - upevnění kabelového označníku na plášť kabelu upevňovacími prvky			
226	K	7593505292	Zafukování optického kabelu HDPE	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zafukování optického kabelu HDPE			
227	K	7593505300	Přifukování optického kabelu ke stávajícímu optickému kabelu v HDPE, LSPE	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přifukování optického kabelu ke stávajícímu optickému kabelu v HDPE, LSPE			
228	K	7593505310	Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky	m	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zatažení optického kabelu do ochranné HDPE trubky			
312	K	7594105040	Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 1,9 nebo 2,4 m	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 1,9 nebo 2,4 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům			
313	K	7594105042	Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž lanového propojení tlumivek na dřevěné pražce 3,7 nebo 4,2 m - propojení stykového transformátoru s kolejnicí nebo s dalším stykovým transformátorem lanovým propojením; usazení pražců nebo trámků mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražcům nebo montážním trámkům			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
229	K	7594105010	Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Odpojení a zpětné připojení lan propojovacích jednoho stykového transformátoru - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky			
230	K	7594105012	Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Odpojení a zpětné připojení lan ke stojánku KSL - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky			
231	K	7594105016	Odpojení a zpětné připojení lan ke kolejové skříni TJA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Odpojení a zpětné připojení lan ke kolejové skříni TJA - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky			
232	K	7594105018	Odpojení a zpětné připojení lan ke kolejové skříni TJAP	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Odpojení a zpětné připojení lan ke kolejové skříni TJAP - včetně odpojení a připevnění lanového propojení na pražce nebo montážní trámky			
233	K	7594105390	Montáž pražce nebo trámku pro upevnění lanového propojení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž pražce nebo trámku pro upevnění lanového propojení - usazení pražce nebo trámku mezi koleje nebo podél koleje; připevnění lana k pražci nebo montážnímu trámku			
234	K	7594107040	Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných pražců	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž lanového propojení tlumivek z dřevěných pražců			
235	K	7594205012	Montáž stykového transformátoru jednoho DT 075 C	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž stykového transformátoru jednoho DT 075 C - usazení stykového transformátoru, montáž ochranných trubek, případně přídavných svorkovnic, jejich propojení a naplnění transformátoru olejem, montáž univerzálního úhelníku na střední vývod, propojení středních vývodů dvojice stykových transformátorů krátkým čtyřlanovým propojením, zatažení kabelů, nátěr, proměření izolačního stavu. Bez vyformování a zapojení kabelů, bez dodání svorkovnic, trubek, úhelníku a propojky			
236	K	7594205022	Montáž stykového transformátoru dvojice DT 075 C	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž stykového transformátoru dvojice DT 075 C - usazení stykového transformátoru, montáž ochranných trubek, případně přídavných svorkovnic, jejich propojení a naplnění transformátoru olejem, montáž univerzálního úhelníku na střední vývod, propojení středních vývodů dvojice stykových transformátorů krátkým čtyřlanovým propojením, zatažení kabelů, nátěr, proměření izolačního stavu. Bez vyformování a zapojení kabelů, bez dodání svorkovnic, trubek, úhelníku a propojky			
237	K	7594205040	Montáž tlumivky symetrizační	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž tlumivky symetrizační			
238	K	7594207012	Demontáž stykového transformátoru DT 075 C	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž stykového transformátoru DT 075 C			
239	K	7594405010	Montáž snímače polohy jazyka SP1, SP2	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž snímače polohy jazyka SP1, SP2 - vyměření místa montáže snímače polohy jazyků, připevnění snímače, včetně měření a zapojení po měření, přezkoušení, bez montáže kabelového závěru a zapojení kabelových forem			
240	K	7594405015	Montáž snímače polohy jazyka SPA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž snímače polohy jazyka SPA - vyměření místa montáže snímače polohy jazyků, připevnění snímače, včetně měření a zapojení po měření, přezkoušení, bez montáže kabelového závěru a zapojení kabelových forem			
241	K	7594405020	Montáž snímače polohy jazyka SPA na protilehlé straně kabelového závěru	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž snímače polohy jazyka SPA na protilehlé straně kabelového závěru - vyměření místa montáže snímače polohy jazyků, připevnění snímače, včetně měření a zapojení po měření, přezkoušení, bez montáže kabelového závěru a zapojení kabelových forem			
242	K	7594407010	Demontáž snímače polohy jazyka SP1, SP2	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž snímače polohy jazyka SP1, SP2			
243	K	7594407015	Demontáž snímače polohy jazyka SPA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž snímače polohy jazyka SPA			
293	K	7595605170	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace routeru upevněného expertní			
294	K	7595605185	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 upevněného - expertní	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 upevněného - expertní			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
295	K	7595605190	Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 neupevněného - základní	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž routeru (směrovače), switche (přepínače) a huby (rozbočovače) instalace a konfigurace switche L2 neupevněného - základní			
244	K	7596615010	Montáž přijímače DCF	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž přijímače DCF - úplná montáž na předem připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení funkce			
245	K	7596615052	Montáž relé hodinového opakovacího	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž relé hodinového opakovacího - úplná montáž na předem připravené úchytné body nebo na konstrukci, zapojení přívodů, přezkoušení funkce			
246	K	7596617010	Demontáž přijímače DCF	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž přijímače DCF			
247	K	7596617030	Demontáž hodin hlavních SH 1	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž hodin hlavních SH 1			
249	K	7596735010	Montáž kamery bez krytu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž kamery bez krytu - posazení na konzoli, přišroubování, připojení napájení, zapojení konektoru ovládacího, mechanické nastavení, utěsnění šroubů a přívodů, úprava a zaizolování			
572	K	7596815030	Montáž zapojovače elektronického SEZ, ETZ 1, Kapsch, HiPath, TTC	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zapojovače elektronického SEZ, ETZ 1, Kapsch, HiPath, TTC - úplná montáž skříně, ovládací soupravy, napájecího a uzemňovacího vedení (bez dodání vodičů), zřízení slaboproudého rozvodu, zapojení a vyzkoušení			
573	K	7596815035	Montáž zapojovače elektronického MIKRO, Modis, MTZ 7 a 10, SMZ, HMT 12	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž zapojovače elektronického MIKRO, Modis, MTZ 7 a 10, SMZ, HMT 12 - úplná montáž skříně, ovládací soupravy, napájecího a uzemňovacího vedení (bez dodání vodičů), zřízení slaboproudého rozvodu, zapojení a vyzkoušení			
571	K	7596817030	Demontáž zapojovače elektronického SEZ, ETZ 1, Kapsch, HiPath, TTC	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž zapojovače elektronického SEZ, ETZ 1, Kapsch, HiPath, TTC			
320	K	7596915030	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 plastového ve sloupu - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochran proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím			
321	K	7596915035	Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 do společné přístrojové skříně	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž telefonního objektu VTO 3 - 11 do společné přístrojové skříně - připevnění telefonního objektu na konstrukci, propojení kabelového závěru s přístrojem, dodání, osazení a zapojení suchého článku, nebo připojení na bateriový rozvod, oprava nátěru, vyzkoušení funkce. Bez provedení ochran proti vlivu trakce a před nebezpečným dotykovým napětím			
322	K	7596917010	Demontáž telefonních objektů TO AŽD 68	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž telefonních objektů TO AŽD 68			
574	K	7596917030	Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž telefonních objektů VTO 3 - 11			
385	K	7597125035	Montáž příšlušenství pro EZS oživení a nastavení systému EZS	soubor	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž příšlušenství pro EZS oživení a nastavení systému EZS - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
386	K	7597125040	Montáž příšlušenství pro EZS naprogramování ústředny EZS	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž příšlušenství pro EZS naprogramování ústředny EZS - včetně připojení, seřízení a přezkoušení funkce			
387	K	7597135010	Montáž prvku (čidlo, snímač, siréna) pro EZS	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Montáž prvku (čidlo, snímač, siréna) pro EZS			
388	K	7597137010	Demontáž prvku (čidlo, snímač, siréna) pro EZS	kus	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Demontáž prvku (čidlo, snímač, siréna) pro EZS			
278	K	7598015085	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 10 žil			
279	K	7598015090	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 20 žil			
280	K	7598015095	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 30 žil			
281	K	7598015105	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 60 žil			
282	K	7598015115	Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 100 žil	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přeměření izolačního stavu kabelu úložného 100 žil			
284	K	7598015165	Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Funkční přezkoušení venkovního telefonního objektu po připojení na kabelové vedení			
285	K	7598035055	Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu s 12 vlákny	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu s 12 vlákny - včetně vyhotovení měřícího protokolu			
286	K	7598035060	Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu se 24 vlákny	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Měření parametrů optického kabelu na třech vlnových délkách metodou OTDR a TM po položení nebo zavěšení, kabelu se 24 vlákny - včetně vyhotovení měřícího protokolu			
255	K	7598035160	Oživení systému	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Oživení systému			
369	K	7598035170	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky v úseku do 2 000 m			
370	K	7598035175	Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za každý metr přes 2 000 m	m	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky za každý metr přes 2 000 m			
256	K	7598035190	Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel	km	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kontrola průchodnosti trubky pro optický kabel			
258	K	7598035205	Nastavení a konfigurace SW dohledu - 1port	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Nastavení a konfigurace SW dohledu - 1port			
257	K	7598035206	Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, routerů, modemů	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Nastavení a konfigurace přenosové a datové sítě, např. firewall, switchů, routerů, modemů			
259	K	7598045005	Měření smyčky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Měření smyčky - přezkoušení funkce poplachové smyčky, všech koncových čidel, jejich nastavení i dovážení, odstranění případné poruchy, vystavení protokolu a odevzdání do provozu			
260	K	7598045015	Zařízení EZS odzkoušení v rozsahu 1 ústředny	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Zařízení EZS odzkoušení v rozsahu 1 ústředny - přezkoušení funkce poplachových a ochranných smyček, jejich dovážení, přezkoušení vnější a dálkové signalizace, kontrola stavu a činnosti náhradního zdroje, silového přívodu a jeho jističů, uzemnění, vystavení protokolu a odevzdání do provozu			
261	K	7598045055	Přezkoušení čidla automatického hlásiče	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení čidla automatického hlásiče			
262	K	7598045085	Systém EPS oživení a nastavení	soubor	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Systém EPS oživení a nastavení - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení			
263	K	7598045090	Systém EPS naprogramování ústředny	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Systém EPS naprogramování ústředny - podle technických podmínek a specifikací pro daný typ zařízení			
264	K	7598095005	Změření zemního odporu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Změření zemního odporu			
265	K	7598095070	Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Přezkoušení a regulace elektromotorového přestavníku - přeměření napětí na svorkách přestavníku a přezkoušení třecí spojky, přezkoušení chodu výměny obou krajních poloh a se šuntováním výměnového obvodu, přezkoušení optických kontrol na řídícím pultě (JOP), přestavování výměny při stlačení pomocného tlačítka, vyzkoušení rozřezu výměny			
266	K	7598095075	Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení a regulace proudokruhu světelných návěstidel - nastavení hlavice, přezkoušení správné činností relé a přezkoušení všech správných návěstních znaků, přeměření a vyregulovánl napětí na žárovkách, provizorní zaclonění žárovek a jeho odstranění			
267	K	7598095080	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení a regulace kolejových obvodů izolovaných - přeměření napětí na svorkách proudového zdroje a kolejového relé, regulování kolejových obvodů pří šuntováni předepsaným odporem, přezkoušení polarity bez šuntování			
268	K	7598095085	Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení a regulace senzoru počítacího bodu - kontrola (nastavení) mechanických parametrů polohy, regulace napájení, kalibrace, kontrola funkce a započítávání, kontrola indikace			
269	K	7598095090	Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení a regulace počítače náprav včetně vyhotovení protokolu za 1 úsek - provedení příslušných měření, nastavení zařízení, přezkoušení funkce a vyhotovení protokolu			
271	K	7598095100	Přezkoušení a regulace kódování LVZ za 1 kolejový obvod	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení a regulace kódování LVZ za 1 kolejový obvod - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce			
270	K	7598095120	Přezkoušení a regulace časové jednotky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení a regulace časové jednotky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení			
272	K	7598095125	Přezkoušení a regulace diagnostiky	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení a regulace diagnostiky - kontrola zapojení včetně příslušného zkoušení hodnot zařízení			
273	K	7598095130	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů KOA1 ve stanici	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení a regulace kolejových obvodů KOA1 ve stanici - vyzkoušení funkce příslušných funkčních jednotek, detekce poruchy jednotek a chybových indikací, dohledu měničů KO, správného zapojení kolejových obvodů KOA1 do navazujících zařízení, vyzkoušení funkce KOA1 v režimu 2 ze 3, jističů, vyzkoušení zapojení měničů zdrojů kolejového či kódovacího napětí			
274	K	7598095135	Přezkoušení a regulace kolejových obvodů KOA1 na trati	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení a regulace kolejových obvodů KOA1 na trati - vyzkoušení funkce příslušných funkčních jednotek, detekce poruchy jednotek a chybových indikací, dohledu měničů KO, správného zapojení kolejových obvodů KOA1 do navazujících zařízení, vyzkoušení funkce KOA1 v režimu 2 ze 3, jističů, vyzkoušení zapojení měničů zdrojů kolejového či kódovacího napětí			
275	K	7598095150	Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení se závorami - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)			
276	K	7598095155	Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Regulovaní a aktivování automatického přejezdového zařízení bez závor - regulování proudokruhů výstražníku, závorových břeven, regulování chodu břeven, směrovaní výstražníku, kontrola napájecích zdrojů a relé, přezkoušení činnosti zařízení a kontrolní skříňky (indikací a ovládání)			
414	K	7598095160	Přezkoušení a regulace obvodů elektromagnetického zámku	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení a regulace obvodů elektromagnetického zámku - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce			
415	K	7598095175	Přezkoušení a regulace obvodů hlídače izolačního stavu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení a regulace obvodů hlídače izolačního stavu - kontrola zapojení, provedení příslušných měření, nastavení parametrů, přezkoušení funkce			
405	K	7598095185	Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přezkoušení vlakových cest (vlakových i posunových) za 1 vlakovou cestu - postavení vlakových cest a přezkoušení návěstních znaků návěstidel po přeložení řadiče, přezkoušení změny návěstního pojmu z povolovacího na zakazující po odpadnutí kotvy kolejového relé, přezkoušení nouzového vybavení vlakové cesty, přezkoušení návěstních znaků při zapojení automatického traťového zabezpečovacího zařízení, přezkoušení odjezdových vlakových cest s použitím výlukového klíče pri současné činnosti odjezdových návěstidel			
277	K	7598095225	Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Kapacitní zkouška baterie staniční (bez ohledu na počet článků)			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
283	K	7598095345	Aktivace MÚ DISTA	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Aktivace MÚ DISTA			
354	K	7598095435	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu			
355	K	7598095440	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami dvoukolejné	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami dvoukolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu			
356	K	7598095445	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu			
357	K	7598095450	Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor dvoukolejné	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Příprava ke komplexním zkouškám automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor dvoukolejné - oživení, seřízení a nastavení zařízení s ohledem na postup jeho uvádění do provozu			
410	K	7598095505	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami jednokolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem			
411	K	7598095510	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami dvoukolejné	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení se závorami dvoukolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem			
412	K	7598095515	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné	kus	5,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor jednokolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem			
361	K	7598095520	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor dvoukolejné	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor dvoukolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem			
413	K	7598095520	Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor dvoukolejné	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Komplexní zkouška automatických přejezdových zabezpečovacích zařízení bez závor dvoukolejné - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem			
362	K	7598095525	Komplexní zkouška diagnostiky za jeden kolejový úsek	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Komplexní zkouška diagnostiky za jeden kolejový úsek - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem			
363	K	7598095530	Komplexní zkouška diagnostiky za jednu MÚ	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Komplexní zkouška diagnostiky za jednu MÚ - vyzkoušení zařízení podle projektové dokumentace, provedení funkčních zkoušek zařízení dle předpisu SŽDC T200, včetně zkoušek vzájemných vazeb jednotlivých zařízení, provedení dalších specifických zkoušek stanovených např. Drážním úřadem, uvedených v souhlasu s provozem nezavedeného zařízení, v souhlasu s ověřovacím provozem či vyplývajících ze smluvních ustanovení mezi odběratelem a zhotovitelem			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT Pardubice 2027 - 2028
Objekt:
PS03 Montáže URS

Místo: Obvod SSZT Pardubice OŘ HKR

Zadavatel:
Účastník:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
	D	HSV	Práce a dodávky HSV			
	D	1	Zemní práce			
25	K	113106021	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	10,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113106021*			
26	K	122311101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/122311101*			
28	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/131313701*			
27	K	131313702	Hloubení nezapažených jam v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/131313702*			
29	K	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132151101*			
30	K	132312411	Hloubení rýh š do 800 mm pod kolejí do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení rýh pod kolejí šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, hloubky do 1,5 m objemu do 2 m3 v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/132312411*			
31	K	141720015	Neřízený zemní protlak strojně průměru přes 90 do 110 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 3 a 4	m	10,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Neřízený zemní protlak v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 průměru protlaku přes 90 do 110 mm			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/141720015			
32	K	141721214	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 140 do 180 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	10,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 140 do 180 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/141721214			
33	K	141721215	Řízený zemní protlak délky do 50 m hl do 6 m se zatažením potrubí průměru vrtu přes 180 do 225 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4	m	30,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 včetně zatažení trub v hloubce do 6 m průměru vrtu přes 180 do 225 mm			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/141721215			
34	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/174111101			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání			
6	K	945421110	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně obsluhy	hod	15,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hydraulická zvedací plošina včetně obsluhy instalovaná na automobilovém podvozku, výšky zdvihu do 18 m			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/945421110			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV			
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud			
7	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	200,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/741122611			
8	K	741122621	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x1,5 až 4 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	200,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/741122621			
9	K	741122622	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x6 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	200,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x6 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/741122622			
10	K	741122624	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x16 až 25 mm2 uložený pevně (např. CYKY, CYKFY)	m	20,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/741122624			
	D	M	Práce a dodávky M			
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích			
11	K	460010021	Vytyčení trasy vedení podzemního v obvodu železniční stanice	km	1,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v obvodu železniční stanice			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460010021			
12	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	1,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460010023			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
13	K	460010024	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	1,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460010024*			
14	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	1,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460010025*			
35	K	460161142	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 50 cm v hornině tř I skupiny 3	m	1 000,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460161142*			
37	K	460161172	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	100,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460161172*			
15	K	460161272	Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	2 500,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460161272*			
16	K	460161442	Hloubení kabelových rýh ručně š 65 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3	m	2 500,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 65 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460161442*			
36	K	460162113	Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny II skupiny 4	m3	10,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek ostatních rozměrů v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460162113*			
38	K	460191114	Rýhy kabelových spojek do 10 kV hloubení ručně včetně zásypu v hornině tř II skupiny 4	kus	50,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Rýhy pro kabelové spojky ručně hloubení s urovnáním dna včetně zásypu se zhutněním s přemístěním výkopku na vzdálenost do 3 m do 10 kV v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460191114*			
17	K	460411122	Zásyp jam při elektromontážích strojně včetně zhutnění v hornině tř I skupiny 3	m3	100,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460411122*			
18	K	460431182	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	2 500,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460431182*			
19	K	460431282	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	2 500,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460431282*			
20	K	460431462	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 65 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3	m	1 000,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 65 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460431462*			
21	K	460631115	Neřízený zemní protlak při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 1 a 2 vnějšího průměru přes 90 do 110 mm	m	50,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zemní protlaky neřízený zemní protlak (krtek) v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 průměr protlaku přes 90 do 110 mm			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460631115*			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
22	K	460631213	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího průměru přes 110 do 140 mm	m	50,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zemní protlaky řízené horizontální vrtání v hornině třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího průměru vrtu přes 110 do 140 mm			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460631213*			
23	K	460632113	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	3,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460632113*			
24	K	460632213	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu ručně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3	kus	3,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu ručně koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460632213*			
39	K	460633312	Startovací jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti I skupiny 3 v omezeném prostoru	kus	20,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně v omezeném prostoru startovací jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460633312*			
40	K	460633412	Koncová jáma pro protlak výkop včetně zásypu strojně v hornině tř. těžitelnosti II skupiny 3 v omezeném prostoru	kus	20,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Zemní protlaky zemní práce nutné k provedení protlaku výkop včetně zásypu strojně v omezeném prostoru koncová jáma v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460633412*			
41	K	460791114	Uložení ochranných trubek plastových tuhých do rýhy bez obsypu D přes 90 do 110 mm	m	50,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Uložení ochranných trubek do rýhy plastových bez obsypu, vnitřního průměru tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460791114*			
42	K	460791213	Uložení ochranných trubek plastových ohebných do rýhy bez obsypu D přes 50 do 90 mm	m	500,000	CS ÚRS 2026 02
	PP		Uložení ochranných trubek do rýhy plastových bez obsypu, vnitřního průměru ohebných, vnitřního průměru přes 50 do 90 mm			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_02/460791213*			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT Pardubice 2027 - 2028
Objekt:
VRN - VON

Místo: Obvod SSZT Pardubice OŘ HKR

Zadavatel:
Účastník:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem						
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby			
1	K	HZS1212	Hodinová zúčtovací sazba kopáč	hod	10,000	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1212*			
2	K	HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník	hod	10,000	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce stavební dělník			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1292*			
3	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	10,000	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS1301*			
4	K	HZS2132	Hodinová zúčtovací sazba zámečník odborný	hod	10,000	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních konstrukcí zámečník odborný			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS2132*			
37	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	50,000	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3221*			
38	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	50,000	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS3222*			
5	K	HZS4111	Hodinová zúčtovací sazba řidič	hod	30,000	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4111*			
6	K	HZS4131	Hodinová zúčtovací sazba jeřábník	hod	20,000	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4131*			
7	K	HZS4141	Hodinová zúčtovací sazba vazač břemen	hod	20,000	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení vazač břemen			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4141*			
8	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	20,000	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4231*			
39	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	50,000	CS ÚRS 2024 02
	PP		Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost technik odborný			
	Online PSC		*https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/HZS4232*			
	D	OST	Ostatní			
9	K	9901000100	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km	kus	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.			
10	K	9901009200	Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km	kus	500,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Doprava materiálu lehkou mechanizací nosnosti do 3,5 t elektrosoučástek, montážního materiálu, kameniva, písku, dlažebních kostek, suti, atd. příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrná jednotka kus vyjadřuje jednu jízdu naloženého stroje.			
11	K	9902100100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.			
12	K	9902109200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.			
13	K	9902200100	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.			
14	K	9902209200	Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Doprava materiálu těžkou mechanizací nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) příplatek za každých dalších 10 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu silničními i kolejovými vozidly. 2. V cenách dopravy jsou započteny náklady na přepravu materiálu na místo určení včetně složení a poplatku za použití dopravní cesty. 3. Měrnou jednotkou je tuna přepravovaného materiálu.			
15	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.			
16	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	100,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro nakládání materiálu v případech, kdy není naložení součástí dodávky materiálu nebo není uvedeno v popisu cen a pro nakládání z meziskládky. 2. Ceny se použijí i pro nakládání materiálu z vlastních zásob objednatele.			
25	K	9902900300	Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2026

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	PP		Složení sypanin, drobného kusového materiálu, suti Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.			
26	K	9902900400	Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Složení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro skládání materiálu z vlastních zásob objednatele.			
17	K	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	50,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
18	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	20,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
19	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
20	K	9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
21	K	9903200300	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km	kus	2,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 300 km Poznámka: 1. Ceny jsou určeny pro dopravu mechanizmů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. 2. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dopravního prostředku. Měrnou jednotkou je kus přepravovaného stroje.			
22	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	80,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.			
27	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.			
24	K	9909000400	Poplatek za likvidaci plastových součástí	t	10,000	Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Poplatek za likvidaci plastových součástí Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na uložení stavebního odpadu na oficiální skládku. 2. Ceny jsou doporučené, je třeba zohlednit regionální rozdíly v cenách poplatků za uložení suti a odpadů. Tyto se mohou výrazně lišit s ohledem nejen na region, ale také na množství a druh ukládaného odpadu.			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
33	K	023122001	Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%		Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Projektové práce Projektová dokumentace - přípravné práce Projekt opravy zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou započteny náklady na vyhotovení projektové dokumentace podle vyhlášky číslo 499/2006 Sb., a vyhlášky 146/2008 Sb., v rozsahu pro povolení stavby podle požadavku objednatele.			
34	K	023131011	Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení	%		Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Projektové práce Dokumentace skutečného provedení zabezpečovacích, sdělovacích, elektrických zařízení - V sazbě jsou obsaženy náklady na zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení elektrických zařízení dle vyhlášky 146/2008 Sb. včetně zpracování dat v digitální podobě v otevřené formě a její předání objednateli			
35	K	024101301	Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory	%		Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Inženýrská činnost posudky (např. statické aj.) a dozory			
36	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	%		Sborník UOŽI 01 2026
	PP		Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Cenová soustava
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
28	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	hod	100,000	
	PP		Dokumentace pro provádění stavby			
	D	VRN9	Ostatní náklady			
30	K	090001000R	Ostatní náklady	hod	300,000	
	PP		Ostatní náklady - práce specialisty HW a SW			
31	K	090001001R	Ostatní náklady	hod	600,000	
	PP		Ostatní náklady - práce elektromechanika			
32	K	090001002R	Ostatní náklady	hod	300,000	
	PP		Ostatní náklady - řemeslné práce			