






Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:	Správa železniční dopravní cesty, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. KAREL KOŠAŘ
		Garant profese: ALEŠ BUDSKÝ

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ALEŠ BUDSKÝ	Vypracoval:  ALEŠ BUDSKÝ	Kontroloval:  ING. KAREL KOŠAŘ

Název akce: REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ EOVS V ŽST ROZTOKY U PRAHY A LIBČICE NAD VLTAVOU	Číslo smlouvy: 15 526 208	
	Projektový stupeň: PD	
Část: E.3.4, OHŘEV VÝMĚN - EOVS	Datum: 06.2016	
	Číslo části: E.3.4	
Název přílohy: Výkaz výměr	Měřítko: -	Počet formátů: -
	Číslo přílohy: 9	

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Roztoky u Prahy, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	74	Sílnoproud								
1	742H14	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 70 DO 120 MM2	M	450,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	385,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 093,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	45,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 528,000		0,000		0,00	0,00	0,00
6	742K24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
7	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	64,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	742L12	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	742O11	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2	M			0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	742O12	OCHRANNÝ NÁTĚR KABELU PROTI OHNI	M	54,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	743842	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU - DOPLNĚNÍ VÝHYBKY O OHŘEV TÁHEL	KUS	19,000		0,000		0,00	0,00	0,00
13	743812-R	PRODLOUŽENÍ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:9-300, 1:11-300	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
14	743813-R	PRODLOUŽENÍ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
15	743814-R	PRODLOUŽENÍ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:14-760	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
16	R4	KRYT EOv STŘEDNÍ - UIC60, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm	KUS	32,000		0,000		0,00	0,00	0,00
17	R1	KRYT EOv STŘEDNÍ - R65, DŘEVĚNÝ PRAŽEC	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18	R2	KRYT EOv STŘEDNÍ - S49, DŘEVĚNÝ PRAŽEC	KUS			0,000		0,00	0,00	0,00
19	R5	KRYT EOv BOČNÍ PŘESTAVNÍKU P/L - R65	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	R9	KRYT EOv BOČNÍ ZÁMKU - R65	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	743911	ROZVADĚČ EOv SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	743952	ROZVADĚČ EOv S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1 KS VÝHYBKU/VĚTVE OSVĚTLENÍ	KUS	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Roztoky u Prahy, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23	743953	ROZVADĚČ EOv S NADŘAZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EOv/OSVĚTLENÍ	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24	743942-R	ROZVADĚČ EOv+VO OVLÁDACÍ S NADŘAZENÝM OVLADAČEM S PC A DOTYKOVOU OBRAZOVKOU - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1KS VÝHYBKÝ/VĚTVE OSVĚTLENÍ	KUS	14,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	743943-R	ROZVADĚČ EOv+VO OVLÁDACÍ S NADŘAZENÝM OVLADAČEM S PC A DOTYKOVOU OBRAZOVKOU - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1KS ROZVADĚČE EOv/OSVĚTLENÍ	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	743641	ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU OSVĚTLENÍ DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	743936	ROZVADĚČ EOv - SADA KOLEJOVÉHO TEPLoměRU, ČIDLA SRÁŽEK A VENKOVNÍ TEPLoty	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	743DAI-R	DOHLEDOVÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVCE OBVODU EOv/VO, SW, ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI, NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ VČ. SW A LICENCE	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	743F13	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ DO VÝKLENKU PRO NEPŘÍMÉ MĚŘENÍ PŘES 80 A JEDNOSAZBOVÉ VČETNÉ VÝSTROJE	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	R12	NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO JISTIČE DO 250A	KPL	1,000		0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	741921	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI NEREZOvÝ (V4A) DO 120 MM2	M	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	741B21	ZEMNÍCI TYČ NEREZOvÁ (V4A) DĚLKy DO 2 M	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	742F13	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVý CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	742J13	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	120,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHy	HOD	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
38	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	148,000		0,000		0,00	0,00	0,00
39	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	48,000		0,000		0,00	0,00	0,00
41	748241	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	742O13	ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNÍČKY - KABEL DO 4 KG/M	M	480,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Roztoky u Prahy, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	747413	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNICÍ SÍŤ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
44	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	17,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	747512	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X35 DO 120 MM2	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
46	747521	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
48	747214-R	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN - PŘÍPLATEK ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH I ZAPOČATÝCH 500 TIS. KČ	KUS	12,000		0,000		0,00	0,00	0,00
49	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
50	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	520,000		0,000		0,00	0,00	0,00
51	744Z01	DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
52	743Z42	DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE PRO ZAŘÍZENÍ EOv	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
53	743Z44	DEMONTÁŽ OVLADAČE PRO ZAŘÍZENÍ EOv	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
54	744Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	36,300		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 74	Silnoproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud								
55	703512	ELEKTROINSTALAČNÍ LIŠTA ŠÍŘKY PŘES 30 DO 60 MM	M			0,000		0,00	0,00	0,00
56	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	755,000		0,000		0,00	0,00	0,00
57	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	95,000		0,000		0,00	0,00	0,00
58	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	56,000		0,000		0,00	0,00	0,00
59	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	850,000		0,000		0,00	0,00	0,00
60	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	28,000		0,000		0,00	0,00	0,00
61	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	755,000		0,000		0,00	0,00	0,00
62	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	95,000		0,000		0,00	0,00	0,00
63	701CFD-R	OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK DO FÍ 200mm V RÝŽE DO Š.100cm, TL.VRSTVY 12CM	M	28,000		0,000		0,00	0,00	0,00
64	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	32,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Roztoky u Prahy, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	24,000		0,000		0,00	0,00	0,00
66	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	56,000		0,000		0,00	0,00	0,00
67	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNEŽ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	79,000		0,000		0,00	0,00	0,00
68	702810	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU Z TVÁRNIC NEBO CHRÁNIČEK S KABELOVOU KOMOROU	M	480,000		0,000		0,00	0,00	0,00
69	701AAC-R	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	KM	2,500		0,000		0,00	0,00	0,00
70	701BAC-R	RUČNÍ VÝKOP SONDY V ZEMINĚ DO I.TŘ., VČ. ZÁHOZU, ÚPRAVY POVRCHU A ODVOZU	M3	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00
71	704212-R	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
72	704213-R	PROTIPOŽÁRNÍ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	11,000		0,000		0,00	0,00	0,00
73	709512-R	OCHRANNÁ KONSTRUKCE OCELOVÁ PRO ROZVADĚČ Z PROFILŮ A DRÁTŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM VČETNĚ ZÁKLADOVÉ KOTEVNÍ KONSTRUKCE V ZEMI	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
74	032231-R	PROVIZORNÍ LÁVKY - ZŘÍZENÍ (MONTÁŽ)	M2	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
75	032233-R	PROVIZORNÍ LÁVKY - ZRUŠENÍ (DEMONTÁŽ)	M2	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
76	701FDE-R	PŘECHOD PŘES ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
77	702521	PRŮRAZ ZDIVEM (PŘÍČKOU) BETONOVÝM TLOUŠŤKY DO 45 CM	KUS	7,000		0,000		0,00	0,00	0,00
78	709622	DEMONTÁŽ UCPÁVKY VODO- A PLYNOTĚSNÉ	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	13	Hloubené vykopávky								
79	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	235,229		0,000		0,00	0,00	0,00
80	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	26,137		0,000		0,00	0,00	0,00
81	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	392,055		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Roztoky u Prahy, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
82	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	33,270		0,000		0,00	0,00	0,00
83	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,578		0,000		0,00	0,00	0,00
84	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	23,670		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	17	Konstrukce ze zemin								
85	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	296,213		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00
Díl:	14	Ražení a protlačování								
86	14173	PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	69,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00
Díl:	2	Základy								
87	272310-R	ZÁKLADY VČETNĚ PODEZDÍVEK Z BETONU (PROSTÉHO) DO C 12/15	M3	1,500		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl:	18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)								
88	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	237,200		0,000		0,00	0,00	0,00
89	701FFC-R	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXILÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	373,000		0,000		0,00	0,00	0,00
90	701FFB-R	VYČIŠTĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE	M2	134,450		0,000		0,00	0,00	0,00
91	701ACA-R	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ S ODVOZEM DO 20KM	M2	64,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl:	51	Kolejové lože								
92	541521-R	PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Roztoky u Prahy, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	549530-R	PODBITÍ PRAŽCE OBNOVENÍ DRÁŽNÍ STEZKY - VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA	KUS M2	8,000 253,000		0,000 0,000 0,000		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
S	Celkem za 51	Kolejové lože				0,000		0,00		0,00
Díl:	96	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek								
94	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,750		0,000		0,00	0,00	0,00
95	96616B	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU - DOPRAVA	T.KM	27,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 96	Bourání, demontáže, odstranění drážních konstrukcí - vyjma úzkokolejek				0,000		0,00		0,00
Díl:	5	Komunikace								
96	919114	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM	M	44,050		0,000		0,00	0,00	0,00
97	966158-R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽIVIČNÝCH NEBO Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	4,810		0,000		0,00	0,00	0,00
98	96615B-R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽIVIČNÝCH NEBO Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	T.KM	692,640		0,000		0,00	0,00	0,00
99	567406	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PENETRAČ MAKADAMU	M3	3,608		0,000		0,00	0,00	0,00
100	561143	PODKLADNÍ BETON TŘ. III TL. DO 200MM	M2	24,050		0,000		0,00	0,00	0,00
101	701EBA-R	ŽIVIČNÝ POVRCH VOZOVKY - VRSTVA ASFALTU DO 20cm	M2	24,050		0,000		0,00	0,00	0,00
102	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	50,400		0,000		0,00	0,00	0,00
103	587203	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z MOZAIKOVÝCH KOSTEK	M2	25,000		0,000		0,00	0,00	0,00
104	58730	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	67,500		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
105	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	49,887		0,000		0,00	0,00	0,00
106	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,340		0,000		0,00	0,00	0,00
107	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	7,572		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUVIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Roztoky u Prahy, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-31**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
108	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	5,772		0,000		0,00	0,00	0,00
109	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	0,192		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Libčice nad Vltavou, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-32**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	74	Sílnoproud								
1	742H13	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	1 596,000		0,000		0,00	0,00	0,00
2	742H12	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	550,000		0,000		0,00	0,00	0,00
3	742I12	KABEL NN CU OVLÁDACÍ 7-12ŽÍLOVÝ OD 4 DO 6 MM2	M	285,000		0,000		0,00	0,00	0,00
4	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	1 876,000		0,000		0,00	0,00	0,00
5	742K24	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 70 DO 120 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
6	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	16,000		0,000		0,00	0,00	0,00
7	742K12	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	54,000		0,000		0,00	0,00	0,00
8	742L12	UKONČENÍ 7-12ŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 6 MM2	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
9	743842	VÝSTROJ EOv PRO VÝHYBKU - DOPLNĚNÍ VÝHYBKY O OHŘEV TÁHEL	KUS	13,000		0,000		0,00	0,00	0,00
10	743812	PRODLOUŽENÍ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:9-300, 1:11-300	KUS	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
11	743813	PRODLOUŽENÍ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:12-500	KUS	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
12	743814	PRODLOUŽENÍ EOv PRO VÝHYBKU JEDNODUCHOU TVARU 1:14-760	KUS			0,000		0,00	0,00	0,00
13	R4	KRYT EOv STŘEDNÍ - UIC60, BETONOVÝ PRAŽEC, 380mm	KUS	26,000		0,000		0,00	0,00	0,00
14	743911	ROZVADĚČ EOv SILOVÝ NAPÁJECÍ S PLC ŘÍDÍCÍM SYSTÉMEM DO 8 KS ZÁKLADNÍCH VÝHYBEK S PROUDOVÝMI CHRÁNIČI	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
15	743952	ROZVADĚČ EOv S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1 KS VÝHYBKY/VĚTVE OSVĚTLENÍ	KUS	13,000		0,000		0,00	0,00	0,00
16	743953	ROZVADĚČ EOv S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1 KS ROZVADĚČE EOv/OSVĚTLENÍ	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
17	743942-R	ROZVADĚČ EOv+VO OVLÁDACÍ S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM S PC A DOTYKOVOU OBRAZOVKOU - SOFTWARE A PARAMETRIZACE NA 1KS VÝHYBKY/VĚTVE OSVĚTLENÍ	KUS	13,000		0,000		0,00	0,00	0,00
18	743943-R	ROZVADĚČ EOv+VO OVLÁDACÍ S NADŘÁZENÝM OVLADAČEM S PC A DOTYKOVOU OBRAZOVKOU - VERIFIKACE POVELŮ A SIGNÁLŮ NA 1KS ROZVADĚČE EOv/OSVĚTLENÍ	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Libčice nad Vltavou, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-32**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	743641	ROZVADĚČ PRO DRÁŽNÍ OSVĚTLENÍ - SOFTWARE PRO ZAČLENĚNÍ TECHNOLOGICKÉHO CELKU OSVĚTLENÍ DO DÁLKOVÉ DIAGNOSTIKY TS ŽDC	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
20	743936	ROZVADĚČ EOv - SADA KOLEJOVÉHO TEPLoměRU, ČIDLA SRÁŽEK A VENKOVNÍ TEPLOTY	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00
21	743DAI-R	DOHLEDOVÉ PRACOVIŠTĚ SPRÁVCE OBVODU EOv/VO, SW, ZAJIŠTĚNÍ NÁVAZNOSTI, NASTAVENÍ A SEŘÍZENÍ VČ. SW A LICENCE	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
22	R12	NÁHRADA STÁVAJÍCÍHO JISTIČE DO 250A	KPL	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
23	744O21-R	MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU DO 1500/5 A	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
24	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
25	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
26	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
27	741921	UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI NEREZOvÝ (V4A) DO 120 MM2	M	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
28	741B21	ZEMNÍCI TYČ NEREZOvÁ (V4A) DÉLKY DO 2 M	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
29	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	9,000		0,000		0,00	0,00	0,00
30	742F13	KABEL NN NEBO VODIČ JEDNOŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 25 DO 50 MM2	M	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
31	742J13	UKONČENÍ JEDNOŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	6,000		0,000		0,00	0,00	0,00
32	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	120,000		0,000		0,00	0,00	0,00
33	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000		0,000		0,00	0,00	0,00
34	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	148,000		0,000		0,00	0,00	0,00
35	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	80,000		0,000		0,00	0,00	0,00
36	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	48,000		0,000		0,00	0,00	0,00
37	748241	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00
38	747702	ÚPRAVA ZAPOJENÍ STÁVAJÍCÍCH KABELOVÝCH SKŘÍNÍ/ROZVADĚČŮ	HOD	48,000		0,000		0,00	0,00	0,00
39	744613	JISTIČ JEDNOPÓLOVÝ (10 KA) OD 13 DO 20 A	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
40	743F11-R	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ NÁSTĚNNÁ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANNOU VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
41	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
42	747511	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2	KUS	26,000		0,000		0,00	0,00	0,00
43	747521	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ OVLÁDACÍCH OD 5 DO 12 ŽIL	KUS	2,000		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Libčice nad Vltavou, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-32**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	747413	MĚŘENÍ ZEMNÍCH ODPORŮ - ZEMNÍČÍ SÍTĚ DÉLKY PÁSKU DO 100 M	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
45	747211	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ	KUS	1,000					0,00	
46	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
47	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
48	742223	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	850,000		0,000		0,00	0,00	0,00
49	744Z01	DEMONTÁŽ ROZVODNICE NN	KUS			0,000		0,00	0,00	0,00
50	743Z42	DEMONTÁŽ NAPÁJECÍHO ROZVADĚČE PRO ZAŘÍZENÍ EOv	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
51	743Z44	DEMONTÁŽ OVLADAČE PRO ZAŘÍZENÍ EOv	KUS	1,000		0,000		0,00	0,00	0,00
52	744Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	56,850		0,000		0,00	0,00	0,00
53	744Z05	DEMONTÁŽ JISTIČE NEBO VYPÍNAČE Z ROZVADĚČE NN	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 74	Sílnoproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	70	Všeobecné práce pro sílnoproud a slaboproud								
54	702111	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	545,000		0,000		0,00	0,00	0,00
55	702112	KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	320,000		0,000		0,00	0,00	0,00
56	702222	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM	M	70,000		0,000		0,00	0,00	0,00
57	702311	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM	M	875,000		0,000		0,00	0,00	0,00
58	702313	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 40 CM	M	30,000		0,000		0,00	0,00	0,00
59	702901	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM	M	545,000		0,000		0,00	0,00	0,00
60	702902	ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTEHO PÍSKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY PŘES 120 DO 250 MM	M	320,000		0,000		0,00	0,00	0,00
61	701CFD-R	OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK DO FÍ 200mm V RÝŽE DO Š.100cm, TL.VRSTVY 12CM	M	40,000		0,000		0,00	0,00	0,00
62	709110	PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU	KUS	24,000		0,000		0,00	0,00	0,00
63	709210	KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)	KUS	18,000		0,000		0,00	0,00	0,00
64	709310	VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO KABEL DO 10 KV	KUS			0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Libčice nad Vltavou, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-32**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	709400	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	70,000		0,000		0,00	0,00	0,00
66	701001	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍŇE (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	76,000		0,000		0,00	0,00	0,00
67	702830	VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABELOVÉHO PROSTUPU ZE ŽLABŮ	M	540,000		0,000		0,00	0,00	0,00
68	701AAC-R	VYTÝČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽEL. STANICE	KM	2,500		0,000		0,00	0,00	0,00
69	701BAC-R	RUČNÍ VÝKOP SONDY V ZEMINĚ DO I.TŘ., VČ. ZÁHOZU, ÚPRAVY POVRCHU A ODVOZU	M3	5,000		0,000		0,00	0,00	0,00
70	709512-R	OCHRANNÁ KONSTRUKCE OCELOVÁ PRO ROZVADĚČ Z PROFILŮ A DRÁTŮ SVAŘOVANÝCH A ŠROUBOVANÝCH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU ŽÁROVÝM ZINKOVÁNÍM VČETNĚ ZÁKLADOVÉ KOTEVNÍ KONSTRUKCE V ZEMI	KUS	3,000		0,000		0,00	0,00	0,00
71	701FDE-R	PŘECHOD PŘES ODVODŇOVACÍ PŘÍKOP	KUS	4,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 70	Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud				0,000		0,00		0,00
Díl:	13	Hloubené vykopávky								
72	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	237,173		0,000		0,00	0,00	0,00
73	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	26,353		0,000		0,00	0,00	0,00
74	132739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	395,295		0,000		0,00	0,00	0,00
75	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	33,270		0,000		0,00	0,00	0,00
76	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,578		0,000		0,00	0,00	0,00
77	131739	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	23,670		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 13	Hloubené vykopávky				0,000		0,00		0,00
Díl:	17	Konstrukce ze zemin								
78	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	298,373		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 17	Konstrukce ze zemin				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Libčice nad Vltavou, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-32**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 79	14173	Ražení a protlačování PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	63,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 14	Ražení a protlačování				0,000		0,00		0,00
Díl: 80	272310-R	Základy ZÁKLADY VČETNĚ PODEZDÍVEK Z BETONU (PROSTÉHO) DO C 12/15	M3	1,500		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 2	Základy				0,000		0,00		0,00
Díl: 81	18110	Povrchové úpravy terénu (i vegetační) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	269,200		0,000		0,00	0,00	0,00
82	701FFC-R	OCHRANA ŠTĚRKOVÉHO LOŽE GEOTEXILÍ PROTI ZNEČIŠTĚNÍ	M2	315,000		0,000		0,00	0,00	0,00
83	701FFB-R	VYČIŠTĚNÍ ŠTĚRKOVÉHO LOŽE	M2	110,250		0,000		0,00	0,00	0,00
84	701ACA-R	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ S ODVOZEM DO 20KM	M2	58,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 18	Povrchové úpravy terénu (i vegetační)				0,000		0,00		0,00
Díl: 85	541521-R	Kolejové lože PODÉLNÝ POSUN BETONOVÉHO PRAŽCE V OSE KOLEJE	KUS			0,000		0,00	0,00	0,00
86	549530-R	PODBITÍ PRAŽCE	KUS			0,000		0,00	0,00	0,00
		OBNOVENÍ DRÁŽNÍ STEZKY - VRSTVA Z DROBNÉHO KAMENIVA	M2	315,000		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 51	Kolejové lože				0,000		0,00		0,00
Díl: 87	966158-R	Komunikace BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽIVIČNÝCH NEBO Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,810		0,000		0,00	0,00	0,00
88	96615B-R	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ŽIVIČNÝCH NEBO Z PROSTÉHO BETONU - DOPRAVA	T.KM	29,160		0,000		0,00	0,00	0,00
89	567406	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z PENETRAČ MAKADAMU	M3	0,608		0,000		0,00	0,00	0,00
90	561143	PODKLADNÍ BETON TŘ. III TL. DO 200MM	M2	8,100		0,000		0,00	0,00	0,00
91	701EBA-R	ŽIVIČNÝ POVRCH VOZOVKY - VRSTVA ASFALTU DO 20cm	M2			0,000		0,00	0,00	0,00
92	58910	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	8,400		0,000		0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Libčice nad Vltavou, úprava EOv**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění
objektu : **828 73**
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 43-32**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
93	58730	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ)	M2	99,000		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 5	Komunikace				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
94	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	50,276		0,000		0,00	0,00	0,00
95	015310	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,430		0,000		0,00	0,00	0,00
96	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	1,944		0,000		0,00	0,00	0,00
97	015160	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03 SMÝCENÉ STROMY A KEŘE	T	0,174		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00