

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, s.o.  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ  
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.  
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3  
tel.: +420 267 094 111  
fax: +420 224 230 316  
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:





ING. KAREL KOŠAŘ

Garant profese:

ALEŠ BUDSKÝ

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ALEŠ BUDSKÝ	Vypracoval:  ALEŠ BUDSKÝ	Kontroloval:  ING. KAREL KOŠAŘ
--	--	--	---

Název akce:

**REKONSTRUKCE A DOPLNĚNÍ EO  
V ŽST ROZTOKY U PRAHY A LIBČICE NAD VLTAVOU**

Číslo smlouvy:

15 526 208

Projektový stupeň:

PD

Část:

D.3.5, TECHNOLOGIE TRANSFORMAČNÍCH STANIC VN/NN

Datum:

06.2016

Číslo části:

D.3.5

Název přílohy:

**Výkaz výměr**

Měřítko:

Počet formátů:

-

Číslo přílohy:

**6**

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Roztoky u Prahy, úprava rozvodny nn**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**828 73**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 43-21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení								
1	744Z02-R	DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN VČETNĚ JEHO NÁPLNĚ	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
2	744Z05	DEMONTÁŽ JISTIČE NEBO VYPÍNAČE Z ROZVADĚČE NN	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
3	744Z09	DEMONTÁŽ DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ Z ROZVADĚČE NN (SIGNÁLKY, SVORKY APOD.)	KUS	12,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
4	741Z04	DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO UZEMNĚNÍ	M	10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
5	742Z23	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	15,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
6	744Z92	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	5,400	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
7	744D31	KOMPAKTNÍ JISTIČ DO 250 A - SPÍNACÍ BLOK VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ SADY, DO 25 KA	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
8	744D32-R	ÚPRAVA ROZVADĚČE PRO INSTALACI KOMPAKTNÍHO JISTIČE, VČETNĚ ÚPRAVY PŘIPOJOVACÍCH VODIČŮ	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
9	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI O	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	742O11	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2	M	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	745127-R	ROZVADĚČ NN - ÚPRAVA ZÁKLADOVÉHO RÁMU POD 1 POLE ROZVADĚČE	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	74RFR350-12	JEDNOSTRANNÉ POLE ROZVADĚČE, ŠÍŘE 600 - 800MM, HLOUBKA 450 - 500MM, VÝŠKA DO 2250MM, IP40, OCELOPLECHOVÉ VČETNĚ ELEKTROVÝZBOROJE	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	15,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	742O12	OCHRANNÝ NÁTĚR KABELU PROTI OHNI	M	15,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	704212-R	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Roztoky u Prahy, úprava rozvodny nn**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění  
objektu : **828 73**  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 43-21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	744Z05	DEMONTÁŽ JISTIČE NEBO VYPÍNAČE Z ROZVADĚČE NN	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	15,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	743F11-R	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ NÁSTĚNNÁ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ S PŘEPĚŤOVOU OCHRANNOU VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	747703	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	16,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	72,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	48,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	8,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	748241	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	15,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
34	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	747513	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY OD 4X150 DO 300 MM2	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	74RFR350-24	KOMPLETNÍ DODÁVKA BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK PRO PS PODLE ČSN ISO 3864	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
38	748152	PLAKÁT "PRVNÍ POMOC"	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	748153	PLAKÁT "TELEFONNÍ ČÍSLA"	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
40	748154	PLAKÁT "SCHÉMA ZAŘÍZENÍ"	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	748211	POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTĚREM	M2	0,500	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou**

Název PS,SO : **Žst. Roztoky u Prahy, úprava rozvodny nn**

Datum zpracování : **29.6.2016**

Zatřídění  
objektu : **828 73**  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **PS 43-21**

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 42	015 015310	Poplatky za likvidaci odpadů POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VYŘAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,320		0,000		0,00	0,00	0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00