



FORMULÁŘ 5

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice

Název PS,SO : ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční svršek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HLM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 552 372 000 2

Číslo PS,SO SO 02-11-12-01

Datum aktualizace : 30.6.2014

Datum zpracování : 10.12.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dílčové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
11	52C43SR	S49 V ZAKLADNÍ DÉLCE - ROZDĚLENÍ "U", BEZSTYKOVOU, BETONOVÝ, BEZPODKLADNICOVÉ PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, - POLI, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JERÁBEM 50 KM	M	846,840						B	SZDC10	Zřízení koleje ze součástí železničního svršku tvaru S 49 přímo v místě jejího zřízení.Montáž koleje ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě bez použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespokjování kolejových polí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava koleje na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení koleje. Položka zahrnuje náklady na dodávku kolejnic železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačel a drobného kolejiva, včetně daného typu pražců.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
12	54511	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA DŘEV PRAŽCÍCH	M	50,000						B	OTSKP	Položka zahrnuje náklady na podbíjení pražců, vyrovnání osy nebo nivelety koleje nebo kolejového rozvětvení do 50 mm při zapojování na novostavbu (přechodový úsek), bez doplnění kolejového lože.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
13	527010R	PRAŽCOVÉ KOTVY	KUS	350,000						B	R 201	Položka obsahuje dodávku a montáž pražcové kotvy. Měnou jednotkou je jedna pražcová kotva, na jednom pražci je obvykle jedna kotva.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
S Celkem za 52														
Díl: 54														
Svary kolejnic a izolované styky:														SD
14	53J4100Ra	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - ÚPRAVA JAZYKU A OPORNIC JPP - 1 : 9-300	kus	2,000						B	R 201	Dodávka dílů a montáž	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
15	541632200R	KOLEJNICOVÉ PROPOJKY	kus	16,000						B	R 201	Dodávka dílů a montáž	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
16	5446321150R	ANTIKOROZNÍ SVĚRKY NA PŘEJEZDECH	kus	112,000						SP	H5V		1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
17	548215	SVARY KOLEJNIC PRUBEŽNÉ S49 TERMITEM 7511	KUS	106,000						B	SZDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovačel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obrušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálů z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typu svárů.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
18	548519	SVARY VÝHYBEK PRUBEŽNÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	56,000						B	SZDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovačel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obrušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálů z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typu svárů.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
19	549101	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PÍLOU	KUS	160,000						B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
20	549102	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC VŠECH SOUSTAV PLAMENEM	KUS	76,000						B	OTSKP	Položka zahrnuje veškeré práce a materiály spojené s řezáním kolejnic.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
21	548119	SVARY KOLEJNIC JEDNOTLIVÉ S49 TERMITEM 7515	KUS	20,000						B	SZDC10	Svařování kolejnic a výhybek v koleji.Úpravu koleje nebo výhybky (povolení upevňovačel, jejich případná výměna, úprava dilatačních spar, vyrovnání kolejnic výškové a směrové, případné obrušení nutných ploch apod.) tak, aby mohl být vyhotoven svar, svaření kolejnic nebo části výhybek, úprava svaru a úprava koleje do normového stavu do parametrů jako před svařením. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení svaru (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa zřízení svaru. Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálů z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo zřízení svaru a odvoz demontovaného materiálu na určené místo do 5 km.Položka zahrnuje náklady na dodávku veškerého materiálu k vyhotovení daného typu svárů.	1: zřízení bezстыkové koleje; (5'2")*2	
S Celkem za 54														
Díl: 56														
Výhybky a výhybkové konstrukce:														SD
22	53J612R	PŘIPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VALEČKOVÉ STOLIČKY - VÝHYBKY	kus	24,000						B	R 201	Dodávka dílů a montáž	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
23	53C232R	VÝHYBKA J S49 (DRUHÁ GENERACE) - NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH, PRUŽNÉ UPEVNĚNÍ, TV. 1 : 9 - 300, Z KOLEJ.PO - LJ, MZ DO 20 KM, KOLEJ.JERÁBEM, 50 KM	KUS	4,000						B	SZDC10	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespokjování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovačel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálů z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	

FORMULÁŘ 5

Název stavby : Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice

Název PS,SO : ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční svršek

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC	
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby 552 372 000 2

Číslo PS,SO SO 02-11-12-01

Datum aktualizace :

30.6.2014

m	1 055	
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Datum zpracování :

10.12.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dílčové záhlavky	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
24	53J10	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - VÝROBA OBLOUKOVÉ VÝHYBKY, SKUPINA A (MIN.ÚPRAVY).	KUS	1,000							B	SZDC10	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
25	53J422R	PŘÍPOČET KE STANDARDNÍMU VYBAVENÍ - PRAŽCE, BETONOVÉ PŘED A ZA VÝHYBKOU	M	68,000							B	SZDC10	Zřízení kolejového rozvětvení z výhybek tvaru S49 z předmontovaných částí u výrobce nebo na montážním místě.Montáž výhybek ze součástí železničního svršku uvedených typů pro normální rozchod kolejí (1435 mm), přímo v místě za použití pokladačů a kolejových jeřábů, sespojování z dalšími výhybkami příp. kolejí bez jejich svaření, směrová a výšková úprava výhybky na rychlost určenou projektem nebo jiným zadáním. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení kolejového rozvětvení (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Položka zahrnuje náklady na dodávku všech součástí výhybky železničního svršku uvedeného typu, včetně upevňovadel a drobného kolejiva včetně daného typu pražců.Položka zahrnuje náklady na dopravu materiálu z výrobního závodu nebo místa nákupu až na místo montáže výhybky resp., kolejového rozvětvení.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
S	Celkem za 56													
Díl: 90	Ostatní konstrukce a práce:										SD			
26	926925114	NÁMEZNIK PREFABRIKOVANÝ Z BETONU	kus	4,000							SP	HSV	Dodávka dílů a montáž	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
27	926924314	BETONOVÝ HEKTOMETROVNÍK	kus	3,000							SP	HSV	Dodávka dílů a montáž	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
28	926941222	RYCHLOSTNÍKY NA SLOUPKU S JEDNOU TABULÍ	kus	4,000							SP	HSV	Dodávka dílů a montáž	1: jednostranné plechové rychlostníky;3: 2: sklonovnik jednostranný; 1
29	926941232	RYCHLOSTNÍKY NA SLOUPKU S DVĚMA TABULEMI - STANIČNÍK	kus	11,000							SP	HSV	Dodávka dílů a montáž	1: sklonovnik oboustranný;1: 2: staničník oboustranný; 10
30	926953R	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVAC ZNAČKA , vt. betonového pref. sloupku	kus	21,000							B	R 201	1. Položka obsahuje: - geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky; - vykopání jamky, osazení a zabetonování sloupku a upevnění podpůrné konstrukce na sloupek; - nalepení nebo uchycení zajišťovací značky a další související práce; - dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení; - všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál; - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu; - kontrolní měření; - příplatky za ztížené podmínky při montáži; -	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
31	926951R	DEFINITIVNÍ ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA DO ZÁKLADŮ - HŘEBOVÁ	kus	1,000							B	R 201	Položka zahrnuje dodání a osazení definitivní hřebové zajišťovací značky do základů včetně dodání materiálu v požadovaném provedení... Položka se měří v kusech. Položka zahrnuje náklady na veškerý materiál, zejména zajišťovací značku, popř. i doplňující materiál. Dále obsahuje práce spojené s jejich zabetonováním do základů a zaměřením. Obsahuje též příplatky za ztížené podmínky.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
32	91722	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ	M	280,000							B	OTSKP	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením... Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
S	Celkem za 90													
Díl: 96	Bourání a demontáže:										SD			
33	965113	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 25 KM	M3	2 504,000							B	SZDC10	Popis činnosti : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
34	965116	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 10 KM	M3	420,000							B	SZDC10	Popis činnosti : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	1: 105*4

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Název PS,SO : **ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční svršek**

Datum zpracování : 10.12.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 552 372 000 2

Číslo PS,SO SO 02-11-12-01

Datum aktualizace : 30.6.2014

m	1 055	
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				Mj / řádku	Kód dle cenové základy	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
35	965554	DEMONTÁŽE ROZVĚTVENÍ NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JERÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 20 KM, DOPRAVA KJ 50 K - M, DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 25 KM	M	319,000						B	SZDC10	Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
36	965253	DEMONTÁŽE KOLEJE NA BETONOVÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JERÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 20 KM, DOPRAVA KJ DO 50 - KM, DO SOUČÁSTÍ, ODVOZ DO 15 KM	M	185,240						B	SZDC10	Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
37	966159R209k	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ODVOZ SUTI PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM	m3	1 475,450						B	SZDC10	příprava pracoviště, přenesání potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	1: (7,8+3,4+52,95)*23	
38	965112	DEMONTÁŽE KOLEJOVÉHO LÓŽE Z KAMENIVA PO ROZEBRÁNÍ KOLEJE ODVOZ SUTI DO 15 KM	M3	105,000						B	SZDC10	Popis činnosti : Odstranění kolejového lože po odejmutí kolejového roštuPoložka obsahuje : Odstranění kolejového lože ručně nebo mechanizací po rozebrání anebo odstranění kolejového roštu, naložení vyzískaného materiálu a odvoz na předem stanovenou skládku s jeho složením.Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při odstranění kolejového lože.	1: Kontamin. štěrč z výhybek; 105	
39	965343	DEMONTÁŽE KOLEJE NA DŘEVĚNÝCH PRAŽCÍCH KOLEJ.JERÁBEM DO KOLEJ.POLÍ, DZ DO 5 KM, DOPRAVA KJ 50KM, DO S - OUČÁSTÍ, ODVOZ DO 15 KM	M	1 144,370						B	SZDC10	Popis činnosti : Demontáž koleje, resp. kolejového rozvětvení do kolejových polí nebo částíPoložka obsahuje : Uvolnění kolejového roštu z kolejového lože, odstranění kolejnicových propojek a uzemnění, rozpojení nebo rozřezání kolejového roštu resp. kolejového rozvětvení na kolejová pole nebo části, hrubé očištění, naložení kolejových polí nebo částí, jejich doprava na místo demontáže a jejich uložení, následná demontáž kolejových polí nebo kolejového rozvětvení na jednotlivé součásti, hrubé očištění zdemontovaných součástí a uložení na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky vyskytující se při zřízení demontáží koleje (např. za překážky na straně koleje, práci v tunelu). Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. U kolejového rozvětvení se počítá jeho rozvinutá délka.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
40	965915	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ HEKTOMETROVNÍK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	5,000						B	SZDC10	Popis činnosti : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsahuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáží zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
41	965935	DEMONTÁŽE DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ NÁMEZNIK ODVOZ SUTI DO 35 KM	KUS	12,000						B	SZDC10	Popis činnosti : Demontáž zarážedel, nástupišť a jiných drobných zařízení železniční tratiPoložka obsahuje : Uvolnění částí kolejového zarážedla, nástupištních desek, podkladů, a drobných zařízení, jejich rozebrání, odstranění, hrubé očištění, naložení a odvoz na místo určené skládky. Položka zahrnuje i příplatky za ztížené podmínky, pokud se vyskytují při demontáží zařízení. Zařízení staveniště se předpokládá do 5 km od místa demontáže koleje. Položka zahrnuje náklady na dopravu demontovaného materiálu na určené místo. Položka neobsahuje odstranění zemní hrázky u kolejového zarážedla. Kolejová zarážedla se uvádějí v kusech, nástupiště v metrech délky nástupišť a drobná zařízení v kusech.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr	
42	96562	ODSTRANĚNÍ DRAŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ DŘEVĚNÝCH	M2	84,000						B	OTSKP	- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce	1: 14*6	
43	96563	ODSTRANĚNÍ DRAŽNÍCH ÚROVNŮVÝCH PŘEJEZDŮ ASFALTOVÝCH	M2	234,000						B	OTSKP	- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce	1: 39*6	

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Název PS,SO : **ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční svršek**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **552 372 000 2**

Číslo PS,SO **SO 02-11-12-01**

Datum aktualizace :

30.6.2014

m	1 055	
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Datum zpracování :

10.12.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód druhu základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
44	96564	ODSTRANĚNÍ DRAŽNÍCH UROVŇOVÝCH PŘEJEZDŮ BETONOVÝCH	M2	24,000							B	OTSKP	- zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku; - zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů o bezpečnosti práce	1: 4'6
45	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM	M	57,000							B	OTSKP	Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suťí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
46	966178	BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE DŘEVA S ODVOZEM DO 20KM	m3	1,600							B	SZDC10	připrava pracoviště, přenášení potřebného materiálu a prostředků v rámci pracoviště - kontrola stavu konstrukce a určení rozsahu prací- všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:												
Díl:	995	Poplatky za skládky:									SD			
47	05.170508-O	šetrk z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	4 757,600							SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užívě: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě využití provozovatelem skládky pro terénní úpravy 3. tak v případě využití provozovatelem skládky pro rekultivace V případě, že je možné dvoji využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.	1: 2504*1,9
48	06.170507-N	lokálně znečištěný šetrk a zemina z kolejiště (výhybky)	T	199,500							SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	1: 105*1,9
49	11.170204-N	žetr. pražce dřevěné	T	162,158							SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
50	13.170101-O	žetr. pražce betonové	T	4,050							SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užívě: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvoji využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
51	31.170203-O	polyetylénové podložky (žetr. svršek)	T	0,590							SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
52	32.070299-O	přížbové podložky (žetr. svršek)	T	1,240							SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	1: viz. pril. 11 výkaz výměr
53	03.170302-O	vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	120,120							SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užívě: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvoji využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.	1: (7,8+39*3*2*0,2)*2,2
54	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolic	T	16,200							SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky.	1: přejezdy; (14*3*2*0,25+0,6)*0,75
55	04.170101-O	beton z demolic objektů, základů TV	T	8,470							SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užívě: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvoji využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.	1: (3,42+0,0237*4+0,067*5)*2,2
56	44.170504-O	kamenná suť	T	127,200							SP	Odpady	Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s převzetím, uložením, ppř. likvidací odpadu. Položka neobsahuje náklady spojené s dopravou z místa stavby na místo převzetí provozovatele skládky. Položky se užívě: 1. jak v případě vlastního skládkování 2. tak v případě recyklace, prováděné provozovatelem skládky V případě, že je možné dvoji využití v rámci jednoho objektu, použije se položky dvakrát a odliši se variantou.	1: 53*2,4

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice

Název PS,SO :

ŽST Rychnov nad Kněžnou, železniční svršek

Datum zpracování :

10.12.2013

Zatřídění objektu :  
(JKSO, JKPOV)

Číslo stavby

552 372 000 2

Číslo PS,SO

SO 02-11-12-01

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

m	1 055	
mj die JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				Typ řadku	Kód dle cenové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
S	Celkem za 995	Poplatky za sklady:												