

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou

Název PS,SO :
Žst. Roztoky u Prahy, úprava rozvodny nn

Datum zpracování :
29.6.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS 43-21

Datum aktualizace :

ks	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	m74	Sílnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení										SD			
1	744202-R	DEMONTÁŽ 1 KS POLE ROZVADĚČE NN VČETNĚ JEHO NÁPLNĚ	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení s	
2	744205	DEMONTÁŽ JISTIČE NEBO VYPÍNAČE Z ROZVADĚČE NN	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení s		
3	744209	DEMONTÁŽ DROBNÉHO ZAŘÍZENÍ Z ROZVADĚČE NN (SIGNÁLKY, SVORKY APOD.)	KUS	12,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení s		
4	741204	DEMONTÁŽ VNITŘNÍHO UZEMNĚNÍ	M	10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení s		
5	742223	DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN	M	15,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení s		
6	744292	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	T.KM	5,400	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení -		
7	744D31	KOMPAKTNÍ JISTIČ DO 250 A - SPÍNACÍ BLOK VČETNĚ PŘIPOJOVACÍ SADY, DO 25 KA	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – veškerý spojovací materiál vč. přípojovacího vedení -		
8	744D32-R	ÚPRAVA ROZVADĚČE PRO INSTALACI KOMPAKTNÍHO JISTIČE, VČETNĚ ÚPRAVY PŘIPOJOVACÍCH VODIČŮ	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
9	742H25	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 150 DO 240 MM2	M	10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
10	742K15	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI C	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, ka		
11	742O11	ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2	M	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž		
12	742O15	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství2. Položka neobsahuje: X3. Zpč		
13	745127-R	ROZVADĚČ NN - ÚPRAVA ZÁKLADOVÉHO RÁMU POD 1 POLE ROZVADĚČE	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	R	1. Položka obsahuje: – veškerý podružný, pomocný a upevňovací materiál a	
14	74RFR350-12	JEDNOSTRANNÉ POLE ROZVADĚČE, ŠÍŘE 600 - 800MM, HLOUBKA 450 - 500MM, VÝŠKA DO 2250MM, IP40, OCELOPLECHOVÉ VČETNĚ ELEKTROVÝZBOROJE	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	R	Položka obsahuje : Cenu za rozvaděč, včetně bočních zákrytů a ceny kompl	
15	741811	UZEMŇOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2	M	15,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – uchycení vodiče na povrch vč. podpěr, konzol, svorel		
16	741C02	UZEMŇOVACÍ SVORKA	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – veškeré příslušenství2. Položka neobsahuje: X3. Zpč		
17	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnicím		
18	741C05	SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – tvarování, přípravu spojů – svařování – ochranný nát		
19	742O12	OCHRANNÝ NÁTĚR KABELU PROTI OHNI	M	15,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – nátěr a všechny práce spojené s nátěrem kabelu vč		
20	704212-R	VODĚ A PLYNOTĚSNÁ UCPÁVKA PRO OTVOR DN PŘES 60 DO 110 MM	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	p	R	1. Položka obsahuje: – veškerý montážní a pomocný materiál – pomocné m	
21	744205	DEMONTÁŽ JISTIČE NEBO VYPÍNAČE Z ROZVADĚČE NN	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení s		
22	742G12	KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	15,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, ka		
23	742K13	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 25 DO 50 MM2	KUS	2,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž		
24	743F11-R	SKŘÍŇ ELEKTROMĚROVÁ NÁSTĚNNÁ PRO PŘÍMÉ MĚŘENÍ DO 80 A JEDNOSAZBOVÉ S PŘEPĚTOVOU OCHRANNOU VČETNĚ VÝSTROJE	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – instalaci vč. vybourání niky ve zdi pro skříň a kabely :		
25	741C04	OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ CU VODIČEM DO 16 MM2	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – připojení zařízení vodičem do Cu 16mm2 k zemnicím		
26	747111	KONTROLA SILOVÝCH ROZVADĚČŮ NN, 1 POLE	KUS	3,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – cenu za kontrolu, revizi, seřízení a uvedení do provo		
27	747703	ZKŮŠEBNÍ PROVOZ	HOD	16,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je zařízení po individuálních zkouškách dáno do provo		
28	747704	ZAŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	4,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – cenu za dobu kdy je s funkcí seznamována obsluha zařízení, včetně od		
29	747701	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	72,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montá		
30	747705	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	48,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných		
31	747706	ZJIŠŤOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU ROZVODŮ NN	HOD	8,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – cenu za prozkoumání stávajících rozvodů nn, přifažení vývodových kabel		
32	748241	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY DO 40 MM	KUS	15,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozr		
33	748242	PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM	KUS	10,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – zhotovení nápisu barvou pomocí šablon vč. podružného materiálu, rozr		
34	747213	CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. KČ	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních z		
35	747301	PROVEDENÍ PROHLÍDKY A ZKOUŠKY PRÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – cenu za vyhotovení dokladu právnickou osobou o sílnoproudých zaříze		
36	747513	ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽILY OD 4X150 DO 300 MM2	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	P	OTSKP_ZS1: 1. Položka obsahuje: – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhoto		

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Rekonstrukce a doplnění EOv v ŽST Roztoky u Prahy a Libčice nad Vltavou

Název PS,SO :
Žst. Roztoky u Prahy, úprava rozvodny nn

Datum zpracování :
29.6.2016

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

828 73

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO
PS 43-21

Datum aktualizace :

ks	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
37	74RFR350-24	KOMPLETNÍ DODÁVKA BEZPEČNOSTNÍCH TABULEK PRO PS PODLE ČSN ISO 3864	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
38	748152	PLAKÁT "PRVNÍ POMOC"	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	748153	PLAKÁT "TELEFONNÍ ČÍSLA"	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
40	748154	PLAKÁT "SCHÉMA ZAŘÍZENÍ"	KUS	1,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	748211	POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTÉREM	M2	0,500	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00
S	Celkem za m74	Silnoproudé rozvody, zařízení a trakční vedení				0,000		0,00		0,00
Díl: 42	015 015310	Poplatky za likvidaci odpadů POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 16 02 14 ELEKTROŠROT (VÝRAZENÁ EL. ZAŘÍZENÍ A PŘÍSTR. - AL, CU A VZ. KOVY)	T	0,320		0,000		0,00	0,00	0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00

typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15
P	R	Položka obsahuje: Dodávku a montáž tabulky, dopravu na staveniště včetně	
P	OTSKP_ZS1: 1.	Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž22. Položka neobsah	
P	OTSKP_ZS1: 1.	Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž22. Položka neobsah	
P	OTSKP_ZS1: 1.	Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž22. Položka neobsah	
P	OTSKP_ZS1: 1.	Položka obsahuje: – veškeré příslušenství pro montáž22. Položka neobsah	
P	OTSKP_ZS1: 1.	Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zai	