

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Název PS,SO : **ŽST Rychnov n.K., ASHS**

Zatřídění  
objektu :  
(CZ-CPA)

Číslo stavby **552 372 000 2**

Číslo PS,SO **PS 02-02-12-06**

Datum zpracování : 25.10.2013 Datum aktualizace : 15.11.2013

		majitel HIM:		SŽDC			
				Cena za objekt [Kč]			

m		8			
mj dle JKSO		počet mj		objektový ukazatel	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:		1	Dodávka a montáž - ASHS												
1	75M131R	Signalizační zařízení požární hlásič opticko-teplotní	KUS	4,000								SP	SŽDC	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	1: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
2	75H211R	Vnitřní vedení rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace 2x2x0,5mm	M	60,000								SP	R-208	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (párového) okruhu v km Položka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na metalický kabel pro vnitřní instalaci	2: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
3	75M856R	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	M	50,000								SP	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.	3: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
4	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	KUS	2,000								SP	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	4: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
5	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložena volně/pod omítkou	M	10,000								SP	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	5: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
6	75H114	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10p do PVC žlabu	M	50,000								SP	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.	6: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
7	75H112	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10p na příchytky	M	10,000								SP	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá	7: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
8	75J325R	přezkoušení a konfigurace ústředny EZS	případ	1,000								SP	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky	8: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
S	Celkem za 1	Dodávka a montáž - ASHS													