

FORMULÁŘ 5

Název stavby :

Název PS,SO :

Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice

ŽST Častolovice, ASHS

Zatřídění objektu :  
(CZ-CPA)

majitel HIM:

SŽDC	
Cena za objekt [Kč]	

Číslo stavby 552 372 000 2

Číslo PS,SO PS 02-02-02-06

Datum zpracování :25.10.2013

Datum aktualizace :15.11.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr	
							dodávky		montáže						
							jednotková	celkem	jednotková	celkem					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	14	15
Díl:	1	Dodávka a montáž - ASHS													
1	75M131R	Signalizační zařízení požární hlásič opticko-teplotní	KUS	4,000								SP	SŽDC	Dodávka a montáž bloku dle specifikace. Dodávka a montáž se měří v kusech. Položka obsahuje veškeré potřebné náklady měřicí přístroje, mzdy a náklady na pořízení potřebných dílů a materiálů.	1: 4; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
2	75H211R	Vnitřní vedení rozvody dodávka kabelu sdělovací, vnitřní instalace 2x2x0,5mm	M	60,000								SP	R-208	Kvantifikační ukazatel pro zevrubné stanovení ceny za specifikovaný kabel (nenahrazuje specifikaci materiálu) Kumulovaná hodnota která udává sumu dvoudrátového (párového) okruhu v km Položka obsahuje přibližné (průměrné) náklady na metalický kabel pro vnitřní instalaci	2: 60; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
3	75M856R	PVC Žlab zaklapávací kabelový do 50mm včetně příslušenství	M	50,000								SP	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky.	3: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
4	741EBF	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	KUS	2,000								SP	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž protipožární ucpávky vč. příslušenství a pomocného materiálu, vyhotovení a dodání atestu. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	4: 2; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
5	741AAB	Trubka PVC ohebná elektroinstalační 32 - 50mm uložená volně/pod omítkou	M	10,000								SP	SŽDC	Položka obsahuje: Dodávku a montáž trubky včetně přípravných prací ( naznačení trasy, rozměření, řezání trubek, kladení, osazení, zajištění a upevnění ). Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů.	5: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
6	75H114	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10p do PVC žlabu	M	50,000								SP	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobem. Práce se měří v délce kabelu udané v metrech. Položka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů.	6: 50; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
7	75H112	Vnitřní vedení, rozvody uložení kabelu sdělovací vnitřní do 10p na příchytky	M	10,000								SP	SŽDC	Práce spojené s uložením specifikovaného kabelu specifikovaným způsobemPráce se měří v délce kabelu udané v metrechPoložka obsahuje veškeré potřebné mechanismy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiá	7: 10; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
8	75J325R	přezkoušení a konfigurace ústředny EZS	případ	1,000								SP	R-208	Dodávka a montáž dle textace položky	8: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
9	75K988VR	Demontáž signalizačních systémů (EPS, EZS), včetně kabelizace, čidel, hlásičů, odvozu a ekologické likvidace materiálu	případ	1,000								SP	R-208	Demontáž a odvoz dle textace položky	9: 1; viz textová a výkresová část projektové dokumentace - TZ, příloha č.1, příloha č.2
S	Celkem za 1	Dodávka a montáž - ASHS													