

FORMULÁŘ 5

		majitel HIM:		SŽDC		m3 op	471	
					Cena za objekt [Kč]	mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Název stavby :		Číslo stavby		552 372 000 2				
Název PS,SO :		Číslo PS,SO		SO 02-16-02-01				
Datum zpracování :		4.12.2013		Datum aktualizace :				

Por. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
198	R70216020110	Přechodové podlahové lišty kovové - dod+osaz	m	5,40	0,000	0,001					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výměry viz tabulky PSV
199	R70216020111	Okenní bezpečnostní mříž z jakl profilů - dod+mont+osaz vč. žárové pozinkování + nátěr	m2	4,00	0,010	0,040					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výměry viz tabulky PSV
200	R70216020112	Lemování a zakrytí kanálků - dod+mont+osaz vč. žárové pozinkování + nátěr	kg	430,00	0,001	0,430					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výměry viz tabulky PSV
201	R70216020113	Rám pod rozvaděč - dod+mont+osaz vč. žárové pozinkování + nátěr	kg	127,00	0,001	0,127					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výměry viz tabulky PSV
202	R70216020114	Lemování kabelové šachty - dod+mont+osaz vč. žárové pozinkování + nátěr	kg	10,00	0,001	0,010					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výměry viz tabulky PSV
203	R70216020115	Ochranný koš venkovní klimatizace - dod+mont+osaz vč. žárové pozinkování + nátěr	kg	40,00	0,001	0,040					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výměry viz tabulky PSV
204	R70216020116	Ocelové profily - dod+mont+osaz vč. žárové pozinkování + nátěr ozn. Z 08 - 12	kg	46,20	0,001	0,046					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výměry viz tabulky PSV
205	R70216020117	Vstupní čistící rohož + hliník rám 600/1200 mm - dod+mont+osaz	m2	0,72	0,005	0,004					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výměry viz tabulky PSV
206	R70216020118	Markýza nerez plech + akrylát výplň - dod+mont+osaz	m2	1,43	0,005	0,007					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výměry viz tabulky PSV
S	Celkem za 767	KOVOVÉ DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE				1,078								
Díl:	781	OBKLADY KERAMICKÉ									SD			
207	781471114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 kladených do malty	m2	11,00	0,035	0,381					P	URS		výpoče viz příloha SO 02-16-02-01
208	59761263001R	Dlaždice keramické dodávka	m2	11,00	0,013	0,145					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výpoče viz příloha SO 02-16-02-01
209	R780216020101	Ukončovací pvc lišty - dod+mont+osaz	m	6,70	0,000	0,001					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	=(0,9*2+1,9*2+0,45*2+0,5+0,9)-(0,7+0,5)
S	Celkem za 781	OBKLADY KERAMICKÉ				0,527								
Díl:	784	MALBY									SD			
210	784211031	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra minimálně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	352,16	0,000	0,057					P	URS		výpoče viz příloha SO 02-16-02-01
211	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborné otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	352,16	0,000	0,091					P	URS		výpoče viz příloha SO 02-16-02-01
212	78421110101R	Dvojnásobné bílé malby omyvatelné v místnostech výšky do 3,80 m	m2	19,50	0,000	0,005					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výpoče viz příloha SO 02-16-02-01
213	78418111101R	Základní jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	371,66	0,000	0,076					P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a monáž konstrukce, neobshuje osazení do jiné konstrukce, pokud to není uvedeno v textu položky. M.j. - viz sl. "D", způsob měření dle m.j., hlavní materiál dle popisu položky	výpoče viz příloha SO 02-16-02-01
S	Celkem za 784	MALBY				0,229								
Díl:	730	Zdravotní instalace									SD			
214	730-101	VODOVOD _ elektrický tlakový ohřívák TUV 10l (SHU 10SLI s bezpečnostní připojovací armaturou SVMT)	kpl	1,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
215	730-102	potrubí PP vč. tvarovek typ 3 PN 20 - studená voda - izolováno dle vyhlášky 193/2007Sb. - 20x3,4mm	m	5,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
216	730-103	potrubí PP typ 3 PN 20 - studená voda - izolováno dle vyhlášky 193/2007Sb. - 25x4,2mm	m	5,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
217	730-104	potrubí PP typ 3 PN 20 - teplá voda, cirkulace - izolováno dle vyhlášky 193/2007Sb. - 20x3,4mm	m	5,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
218	730-105	kotevní materiál	kpl	1,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
219	730-106	armatury _ směšovací páková baterie stojánková umyvadlová	ks	1,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
220	730-107	směšovací páková baterie stojánková dřezová	ks	1,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
221	730-108	rohový kulový ventil DN 15 (G1/2" / M10)	ks	4,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
222	730-109	kulový kohout KK DN 20 uzavírací	ks	1,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
223	730-110	zpětný ventil ZV DN 20	ks	1,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
224	730-111	vodoměr 1,5m3/h - studená voda	ks	1,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
225	730-112	ostatní a pomocný materiál	kpl	1,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
226	730-113	KANALIZACE _ potrubí PP vč. tvarovek - systém HT - splašky - HTEM 50	m	4,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
227	730-114	potrubí PP - systém HT - splašky - HTEM 110	m	8,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
228	730-115	potrubí PVC - systém KG - splašky - KGEM 160	m	2,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
229	730-116	potrubí PP typ 3 PN 10 - kondenzát - 25x2,8mm	m	20,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
230	730-117	kotevní materiál	kpl	1,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI
231	730-118	ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY _ záchodová mísa závěsná	ks	1,000							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobců. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt ZTI

FORMULÁŘ 5

Rozpočet

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Název PS,SO : **ŽST Častolovice, provozně-technologický objekt**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:	SŽDC	
		Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **552 372 000 2**

Číslo PS,SO **SO 02-16-02-01**

Datum zpracování : 4.12.2013

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základn y	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
293	592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	6,00							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobce. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt elektro
294	513612	S-svitidlo zář 1*58W/T8/IP20 parab.opt.mřížka	ks	3,00							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobce. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt elektro
295	592128	zářivka lineární T8 pr26mm/L1500mm/G13 58W	ks	3,00							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobce. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt elektro
296	519911	A-svitidlo zářivkové vestavné/2x26W/IP20	ks	5,00							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobce. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt elektro
297	592274	zářivka 1-paticová(G24d3) typ CF-D/26W	ks	10,00							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobce. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt elektro
298	523185	R-svitidlo zář 2*36W PC E/3F/IP66/T8	ks	14,00							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobce. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt elektro
299	592126	zářivka lineární T8 pr26mm/L1200mm/G13 36W	ks	28,00							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobce. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt elektro
300	598191	závěs svítidla SH 2.8m	ks	10,00							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobce. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt elektro
301	552257	N-nouzové svitidlo 900lm/1hod/1x13W	ks	8,00							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobce. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt elektro
302	472103	svodič 4pól DEHNGuard TNS vč.dálk.signalizace	ks	3,00							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobce. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt elektro
303	900214	Nouzové STOP tlačítko technologie (T6S1H-RU-ZAP)	ks	1,00							P	R	Popis činnosti: dodání materiálu dle typu od výrobce. Položka obsahuje cenu dodávky včetně mimostaveništní dopravy a horizontálního přesunu.	výměry viz projekt elektro
304	210220372	ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdíva	ks	4,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
305	210220401	označení svodu štlíkem	ks	4,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
306	210192551	stoupačková svorkovnice vč.zapojení	ks	10,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
307	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	10,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
308	210010321	krabicová rozvodka vč.svorkovn.a zapojení(-KR68)	ks	25,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
309	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	100,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
310	210010022	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 25	m	250,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
311	210110041	spínač zapuštěný vč.zapojení 1pólový/fazení 1	ks	5,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
312	210110043	přepínač zapuštěný vč.zapojení sériový/fazení 5-5A	ks	1,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
313	210R10063	ovládač zapuštěný vč.zapojení tlačítkový/ř.1/0 So	ks	7,00							P	R		výměry viz projekt elektro
314	210111R107	zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapojení 3P+N+Z/32A	ks	1,00							P	R		výměry viz projekt elektro
315	210201101	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	6,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
316	210201001	svítidlo zářivkové bytové stropní/1 zdroj	ks	3,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
317	210201022	svítidlo zářivkové vestavné/2 zdroje	ks	5,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
318	210201112	svítidlo zářivkové průmyslové závěsné/2 zdroje	ks	14,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
319	210203812	závěs ke svítidlu SH 2.8m	ks	10,00							P	R	Popis činnosti : kompletní montáž, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka obsahuje cenu montáže, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka dále obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na zajištění bezpečnosti práce (vyhl. 324/1990 Sb, předpis ČD Op16)."	výměry viz projekt elektro
320	210201201	nouzové orientační svítidlo zářivkové	ks	8,00							P	R	Popis činnosti : kompletní montáž, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka obsahuje cenu montáže, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka dále obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na zajištění bezpečnosti práce (vyhl. 324/1990 Sb, předpis ČD Op16)."	výměry viz projekt elektro
321	210120343	svodič přepětí NN vč.zapojení 4pól/100kA	ks	3,00							P	R	Popis činnosti : kompletní montáž, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka obsahuje cenu montáže, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka dále obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na zajištění bezpečnosti práce (vyhl. 324/1990 Sb, předpis ČD Op16)."	výměry viz projekt elektro
322	210192123	skříň litinová, Al nebo plast do hmotnosti 30kg	ks	3,00							P	R	Popis činnosti : kompletní montáž, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka obsahuje cenu montáže, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka dále obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na zajištění bezpečnosti práce (vyhl. 324/1990 Sb, předpis ČD Op16)."	výměry viz projekt elektro
323	210999046	el přímotop do hmotnosti 20kg	ks	1,00							P	R	Popis činnosti : kompletní montáž, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka obsahuje cenu montáže, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka dále obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na zajištění bezpečnosti práce (vyhl. 324/1990 Sb, předpis ČD Op16)."	výměry viz projekt elektro
324	210999046	el přímotop do hmotnosti 20kg	ks	2,00							P	R	Popis činnosti : kompletní montáž, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka obsahuje cenu montáže, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka dále obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na zajištění bezpečnosti práce (vyhl. 324/1990 Sb, předpis ČD Op16)."	výměry viz projekt elektro
325	210999046	el přímotop do hmotnosti 20kg	ks	1,00							P	R	Popis činnosti : kompletní montáž, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka obsahuje cenu montáže, příp. zapojení a uvedení do provozu. Položka dále obsahuje veškeré potřebné mechanismy, jejich obsluhu, náklady na mzdy a náklady na pořízení všech potřebných materiálů, náklady na zajištění bezpečnosti práce (vyhl. 324/1990 Sb, předpis ČD Op16)."	výměry viz projekt elektro
326	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	8,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
327	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	8,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
328	219005011	řezání rýhy pro kabel ve stěně nebo podlaze	m	250,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
329	219001244	vybour otvoru ve zdi/cihla/ do 0,25m2/ll do 0,60m	ks	10,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
330	219000701	zřízení a odstranění lešení o výšce podl.nad 1,9m	m2	50,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
331	1013	koberec dielektrický 2x1m	ks	1,00							P	CELEKTRO		výměry viz projekt elektro
332	21R309011	vypracování zprávy VR/zemnění	ks	1,00							P	R	Měření a vypracování výchozí revize	výměry viz projekt elektro
333	21R309012	vypracování zprávy VR/bleskosvod	ks	1,00							P	R	Měření a vypracování výchozí revize	výměry viz projekt elektro
334	21R309013	vypracování zprávy VR/elektroinstalace	ks	1,00							P	R	Měření a vypracování výchozí revize, vydání průkazu způsobilosti UTZ ve smyslu §47, zákona č.266/1994 Sb. o drahách	výměry viz projekt elektro
335	21R309014	Stavební přímopomoc elektroinstalace	kpl	1,00							P	R	Měření a vypracování výchozí revize, vydání průkazu způsobilosti UTZ ve smyslu §47, zákona č.266/1994 Sb. o drahách	
S	Celkem za 740	Elektroinstalace												
Díl:	769	Vzduchotechnika									SD			
336	R769101	Protidešťová žaluzie se sitem 200x200	ks	6,00							P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku vč. uvedení do provozu, revize apod.	výměry - viz projekt VZT
337	R769102	Klapka uzavírací 200x200 vč. servopohonu	kpl	6,00							P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku vč. uvedení do provozu, revize apod.	výměry - viz projekt VZT
338	R769103	Protidešťová žaluzie se sitem 400x400	ks	2,00							P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku vč. uvedení do provozu, revize apod.	výměry - viz projekt VZT
339	R769104	Klapka uzavírací 400x400 vč. servopohonu	kpl	2,00							P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku vč. uvedení do provozu, revize apod.	výměry - viz projekt VZT

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**

Název PS,SO : **ŽST Častolovice, provozně-technologický objekt**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 552 372 000 2

Číslo PS,SO SO 02-16-02-01

m3 op

471

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Datum zpracování :			4.12.2013			Datum aktualizace :												
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr				
							dodávky		montáže									
	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem	7	8	9	10	12	13	14	15
340	R769105	Nástěnná jednotka o chl. výkonu 1,5 až 5,6 kW vč.ovladače	kpl	1,00								P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku vč. uvedení do provozu, revize apod.				výměry - viz projekt VZT
341	R769106	Venkovní jednotka - chlad.výkon 1,5 - 5,6 kW	ks	1,00								P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku vč. uvedení do provozu, revize apod.				výměry - viz projekt VZT
342	R769107	Stavební přípomoc vzduchotechnika	kpl	1,00								P	R	Položka obsahuje kompletní dodávku a montáž prvku vč. uvedení do provozu, revize apod.				výměry - viz projekt VZT
S	Celkem za 769		Vzduchotechnika															