

FORMULÁŘ 5

Název stavby : **Zvýšení kapacity trati Týniště n.O. - Častolovice - Solnice, 2. část, rekonstrukce žst. Častolovice**
Název SO : **ŽST Častolovice, demolice přístavku výpravní budovy**

Datum zpracování : 10.10.2013

číslo	Číslo		měrná		jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka	množství	hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5,000	6,000	7	8	9	10
Díl: 9		Demolice								
1	99901291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	10,000						
2	98134346006R	Odpojení objektů od inženýrských sítí	kpl	3,000						
3	981011314	Demolice budov zděných na mvc podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	258,800	0,450	116,460				
4	981513113	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého nebo kamenného zdíva těžkou mechanizací	m3	5,000	2,380	11,900				
5	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,840						
6	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	128,360						
7	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládkui zkd 1 km přes 1 km	t	3 080,640						
8	628195001	Očištění zdíva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	66,300						
9	622322141	Vápenocementová lehčená omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	66,300						
10	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	66,300						
11	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a zkd den použití	m2	1 326,000						
12	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	66,300						
13	781733111	Montáž obkladů vnějších z obkladaček cihelných do 50 ks/m2 lepené standardním lepidlem	m2	4,000						
14	597614000	Dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné taurus color light grey s 9,8 x 9,8 x 0,9 cm	m2	4,000						
15	181006111	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5	m2	65,000						
16	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	65,000						
17	5724100	Osivo směs travní parková	kg	1,500						
18	637211111	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm na mc 10	m2	4,000						
19	99902132	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick odborný	hod	20,000						
20	99902311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník	hod	10,000						
21	99902222	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář odborný	hod	20,000						
22	R101	Doávka žebříku mobilního dl. 3,7 m	kpl	1,000						
S	Celkem za 9	Demolice				128,360				

majitel HIM:

ČD

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 552 372 000 2 CÚ 2013

Číslo SO SO 02-17-02-01

Datum aktualizace : 5. 12. 2013

m3op

259

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15
SD			
P	URS		vyklizení objektu
P	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje poplatky za ekologickou likvidaci. Položka zahrnuje provedení a odstranění ochranné konstrukce vč. její údržby a čištění, zvýšený náklad s ohledem na provádění prací v obydlených prostorách.	kanalizace, silno, slabo
P	URS		viz příloha PD
P	URS		základy do úrovně -0,5 m, okolní konstrukce
P	R	Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu. Položka zahrnuje poplatky za ekologickou likvidaci. Položka zahrnuje provedení a odstranění ochranné konstrukce vč. její údržby a čištění, zvýšený náklad s ohledem na provádění prací v obydlených prostorách.	=61,61*0,4
P	URS		viz celková hmotnost
P	URS		24 x
P	URS		oprava fasády =10,2*6,5
	URS		oprava fasády =10,2*6,5
P	URS		oprava fasády =10,2*6,5
P	URS		viz pol. 10
P	URS		viz pol. 10
P	URS		viz PD
P	URS		obklad soklu
P	URS		viz technický list
P	URS		d t t o
P	URS		0,023 kg/m2
P	URS		viz PD
P	URS		žebřík na střechu - úprava, přesun butonu
P	URS		žebřík na střechu - nátěr
P	URS		úprava hromosvodu a elktro pro buton
P	R	popisy prací zahrnují zaměření výšky stáv. Části dle upraveného terénu zadání výroby prvku dle specifikace v tech. Listu, polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), naložení a složení, případně s uložením a přemístěním v rámci objektu	žebřík délky 3,7m opatřený háky pro fixaci na pevnou část
S			