

Orientační propočty stavby "Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov (včetně) - Olomouc"		
Popis prací, úprav, materiálů, nakladů na odpady a bourání	m. j.	množství
SO 07-17-01 Železniční svršek		
Kolejový rošt - nové dlouhé kolejnicové pasy 60E2 délky 75m, bezpodkladnicové pružné upevnění W14, pražce B 91S/1, rozdělení "u"	m	705,00
Kolejový rošt - nové dlouhé kolejnicové pasy 60E2 délky 75m, bezpodkladnicové pružné upevnění W14 s antikorozní úpravou, pražce B	m	24,00
Výhybka J60-1:14-760-I na betonových pražcích	ks	2,00
kryté žlabové pražce	ks	2,00
montážní svary	ks	8,00
koejový košt na výhybkových pražcích	m	19,50
Námezník betonový	ks	2,00
Kolejové propojky (po 300 m) + ve výhybkách	ks	12,00
Svary kolejnic tvaru 60E2	ks	26,00
Nové šterkové lože fr.31.5/63	m ³	3 300,00
Drážní stezky ŠD fr. 4/16	m ³	220,00
Geometrické zajištění koleje - zajišťovací značky konzolové ZZ	ks	22,00
Geometrické zajištění koleje - zajišťovací značky hřebenové ZZ	ks	22,00
Projekt zajištění prostorové polohy koleje	ks	1,00
Broušení koleje	m	1 000,00
Zřízení BK	m	1 000,00
definitivní stav - jako samostatné SO		
Směrová a výšková úprava koleje - betonové pražce (3. podbití)	m	960,00
Nové šterkové lože fr.31.5/64 - dosypání po SVÚ	m ³	430,00
Bourání, demontáže		
demontáž kolejového lože na skládku vč. Uložení	m ³	230,00
demontáž kontaminovaného kolejového lože na skládku vč. Uložení	m ³	550,00
demontáž kolejového lože k recyklaci, vč. uložení na meziskládku bez hutnění a výkop z ní	m ³	340,00
demontáž - kolej. rošt T, upevnění tuhé, žebrové nebo rozponové podkladnice, betonové pražce SB3 , rozdělení "d"	m	1 000,00
demontáž výhybky 1:9-190 na dřevěných pražcích	ks	3,00
bourání betonových konstrukcí	m ³	10,00
Odpady		
odpad - staré šterkové lože	t	500,00
odpad - kontaminované šterkové lože	t	1 200,00
odpad - kolejnice T	t	98,00
odpad - betonové pražce	t	460,00
odpad - dřevěné pražce	t	20,00
odpad - pryžové podložky	t	0,40
odpad - polyethylenové podložky	t	0,25
odpad - upevňovadla	t	200,00
odpad - betonové konstrukce	t	20,00