

Popis prací, úprav, materiálů, nakladů na odpady a bourání	m. j.	množství
<b>SO 07-16-01 Železniční spodek</b>		
Konstrukční vrstva ŠD fr.0/32 - nový materiál	m <sup>3</sup>	865,00
Konstrukční vrstva ŠD fr.0/32 - recyklovaný materiál	m <sup>3</sup>	340,00
Přehutnění zemní pláně	m <sup>2</sup>	181,00
kpp 6.1 - zlepšení zeminy tl. 420 mm - na místě	m <sup>2</sup>	1 294,00
zkpp z4.1a,c- štěrkodrt' stabilizovaná cementem tl. 350 mm		
zkpp z4.1a,c- štěrkodrt' stabilizovaná cementem tl. 300 mm	m <sup>3</sup>	124,20
Hutněný zásyp z propustných nenamrzavých zemin	m <sup>3</sup>	127,00
Georohož s ukotvením + ohumusování a osetí	m <sup>2</sup>	100,00
<b>trativody</b>		
Separální geotextílie v rýze trativodu	m <sup>2</sup>	745,00
Zásyp rýhy trativodu	m <sup>3</sup>	180,00
Trativodní trubka PE-HD DN 150	m	511,00
Štěrkopískový podsyp v trativodní rýze	m <sup>3</sup>	12,78
Podkladní beton C16/20 v trativodní rýze	m <sup>3</sup>	18,30
<b>Šachty</b>		
Šachta HD-PE DN 400 + šacht. poklop HD-PE	m	18,88
Šachta betonová DN 800 s poklopem	---	5,00
	dílec pref. SRF 800x250	ks
	dílec pref. SRF 800x500	ks
	dílec pref. SRF 800x600	ks
	dílec pref. SRF 800x1000	ks
	dílec pref. SRF 800x1030/D	ks
	dílec pref. Zákrytová deska	ks
	dílec pref. Revizní nástavec s poklopem 680 mm	ks
Obsyp šachty (vyzískaná zemina)	m <sup>3</sup>	49,26
Podsyp šachet štěrkopískem	m <sup>3</sup>	1,88
<b>svodné potrubí</b>		
Trubka svodného potrubí PE-HD DN 200	m	82,25
Podbetonování svodného potrubí C16/20	m <sup>3</sup>	7,24
Štěrkopískový podsyp v rýze svodného potrubí	m <sup>3</sup>	2,06
Zásyp rýhy svodného potrubí se zhutněním (vyzískaná zemina)	m <sup>3</sup>	20,56
<b>odláždění vyústění púotrubí</b>		
Kamenná dlažba do betonového lože	m <sup>2</sup>	4,00
Betonové lože pod kamennou dlažou C25/30 XC2	m <sup>3</sup>	0,40
Cementová malta (kamenná dlažba)	m <sup>3</sup>	0,1200
<b>Chráničky</b>		
Chráničky DN 160 HDPE	m	66,50
Víčka na chráničky	ks	10,00
Podbetonování a obetonování chrániček betonem C 12/15	m3	11,97
Výkopy chrániček	m3	85,00
Zásyp chrániček	m3	73,03
<b>Výkopy</b>		
Odkop pro stavbu	m <sup>3</sup>	3 051,00
Výkop zeminy z kolejiště pro vybudování ZKPP (třída těž.2)	m <sup>3</sup>	667,68
Výkop pro zřízení odvodnění - rýha trativodu, žebra (třída těž.2)	m <sup>3</sup>	153,00
Výkop pro zřízení odvodnění -šachty (třída těž.2)	m <sup>3</sup>	61,14
zásyp nástupišt		980,00
<b>Bourání, demontáže</b>		
demontáž kamenných konstrukcí	m <sup>3</sup>	24,79
demontáž betonových konstrukcí	m <sup>3</sup>	66,69
<b>Odpady</b>		
stavební suť s obsahem azbestu	t	5,00
odpad - kamenné konstrukce	t	61,98
odpad - betonové konstrukce	t	160,06
odpad - kontaminovaná zemina	t	73,56
odpad - zemina	t	4 885,29
odpad - škvára	t	200,00