

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 6,996 a 7,480**

Název PS,SO : **Konstrukce přejezdu**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **824 11**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01.3**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE								
1	122202501	Odkopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hor.tř. 3	m3	11,280		0,000		0,00		0,00
2	122202508	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	11,280		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE	m3	3,760		0,000		0,00		0,00
4	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	20,00						0,00
5	SPCM	stávající materiál (výzisk ze stavby)	t	36,00	1,000	36,000	0,00	0,00		
6	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	79,00						0,00
	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				36,000		0,00		0,00
Díl: 5		KOMUNIKACE								
7	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	79,00	0,37080	29,293				0,00
8	564911411	Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm	m2	79,00	0,06600	5,214				0,00
9	569903311	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	8,00						0,00
10	SPCM	stávající materiál (výzisk ze stavby)	t	14,40	1,000	14,400	0,00	0,00		
	Celkem za 5	KOMUNIKACE				48,907		0,00		0,00
Díl: 9		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
11	921901111	Rozebrání přejezdu	m	4,00						0,00
12	921901133R	Úrovňový přejezd pryžový systém innoSTRAIL (vč.závěrné zídky)	m	6,30	2,25600	14,213				0,00
13	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot	t	1,93						0,00
14	997241520	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	1,93						0,00
	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				14,213		0,00		0,00