

majitel HIM

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

**SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**Název stavby: **Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 6,996 a 7,480**Číslo stavby: **4207**Název PS/SO: **PZS v km 7,480**Zatřídění  
dle  
JKSO, **828 74**  
JKPOV:Číslo PS/SO: **PS 02**

Datum zpracování: 24.4.2013

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>		<b>Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení</b>								
		<b>75 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ</b>								
1	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						
2	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						
3	75E341	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU VÝLUKY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
		<b>UZEMNĚNÍ RD</b>								
4	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	40,000						
		<b>TECHNOLOGIE PZS</b>								
5	75D113	DODÁVKA SKŘÍŇĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
6	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1,000						
7	75D119	KABELIZACÍ	KUS	1,000						
8	75D173	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍŇĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
9	75D173	MONTÁŽ SKŘÍŇĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
10	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1,000						
11	75D177	VÝSTROJÍ	KUS	1,000						
12	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy pro reléový domek, zhotovený metodou ztraceného	kus	1,000						
13	75D179	bednění	KUS	1,000						
14	75B217	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍŇĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
15	75B277	DODÁVKA DIAGNOSTICNÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ PZS	KUS	1,000						
16	75B277	MONTÁŽ DIAGNOSTICNÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ PZS	KUS	1,000						
		<b>75 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ</b>								
17	75GCAE	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový na stěnu (VTO 10)	kus	1,000						
18	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na	kus	1,000						
19	75GCBE	kabelové vedení	kus	1,000						
20	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 m	kus	1,000						
21	75GCBE	pro VSZ	kus	1,000						
		<b>ZKOUŠKY A REGULACE</b>								
22	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	20,000						

majitel HIM

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

**SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**Název stavby: **Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 6,996 a 7,480**Číslo stavby: **4207**Název PS/SO: **PZS v km 7,480**Zatřídění  
dle  
JKSO, **828 74**  
JKPOV:Číslo PS/SO: **PS 02**

Datum zpracování: 24.4.2013

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20,000						
19	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	4,000						
20	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,000						
21	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	10,000						
		<b>DEMONTÁŽE</b>								
22	75C792.R	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO) DO ŠROTU - demontáž výstražného kříže přejezdu	KUS	2,000						
<b>S</b>	<b>Celkem za</b>	<b>Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení</b>								