

**SOUPIŠ PRACÍ**

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 1,230 a 3,515**

Název PS,SO : **Konstrukce přejezdu**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 11**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01.3**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>								
1	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	73,00						0,00
2	122202501	Odkopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hor.tř. 3	m3	21,90						0,00
3	122202508	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	21,90						0,00
4	122202509	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepivost	m3	7,30						0,00
5	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	37,00						0,00
	<b>Celkem za 1</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>KOMUNIKACE</b>								
6	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	74,00	0,27994	20,716				0,00
7	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm z nemodif.asf.	m2	37,00	0,10373	3,838				0,00
8	577165111	Asfaltový beton ACO 16 (ABH) tl 70 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	37,00	0,18152	6,716				0,00
	<b>Celkem za 5</b>	<b>KOMUNIKACE</b>				<b>31,270</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>								
9	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	20,00						0,00
10	919122112R	Plastická zálivka spar	m	24,00	0,00020	0,005				0,00
11	921901111	Rozebrání přejezdu	m	8,50						0,00
12	921901133R	Úrovňový přejezd pryžový systém STRAIL (vč.závěrné zídky) - ukloněné panely	m	7,80	2,25600	17,597				0,00
13	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot	t	4,10						0,00
14	997241520	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	4,10						0,00
15	997241531	Vodorovné přemístění suti	t	72,27						0,00
16	979091295	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	72,27						0,00
	<b>Celkem za 9</b>	<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>17,602</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 990</b>		<b>Poplatky za skládky</b>								
17	17 05 04 - O	výkopová zemina čistá	t	39,42						0,00
18	17 03 02 - O	vybouraný asf.beton (demolice vozovky) - obalovna	t	32,85						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 990</b>	<b>Poplatky za skládky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>