

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Výstavba PZS Trutnov-Teplice n. M. v km 16,340 a 16,548

Název PS,SO : Napájení PZS v km 16,340 a 16,548

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

Číslo stavby 4207

Číslo PS,SO SO 03

Datum zpracování : 30.4.2013

Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 701</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	0,820						0,00
2	701ABH	Bourání živichných povrchů - síla vrstvy do 5cm	m2	15,000						0,00
3	701ABI	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu	m	60,000						0,00
4	701ABL	Odstranění štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	15,000						0,00
5	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	3,000						0,00
6	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	10,000						0,00
7	701CAI	Hloubení a zához kabelové rýhy 500/1300mm zemina do tř. 4	m	30,000						0,00
8	701CEA	Zřízení příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	30,000						0,00
9	701CEB	Odstranění příložného pažení do hloubky 4m a šíře 2m	m	30,000						0,00
10	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	40,000						0,00
11	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	340,000						0,00
12	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	340,000						0,00
13	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	25,000						0,00
14	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	10,000						0,00
15	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	40,000						0,00
16	701EAA	Zřízení štěrkového lože - tloušťka do 25cm	m2	15,000						0,00
17	701EBB-R	Jednovrstvá vozovka z asfaltu - vrstva asfaltu 10cm	m2	15,000						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>								<b>0,00</b>
<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
18	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	200,000						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								<b>0,00</b>
<b>Díl: 742</b>		<b>Silnoprůdové rozvody</b>								
19	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000						0,00
20	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	280,000						0,00

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby :

Výstavba PZS Trutnov-Teplíce n. M. v km 16,340 a 16,548

Název PS,SO :

Napájení PZS v km 16,340 a 16,548

Datum zpracování :

30.4.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

Číslo stavby

4207

Číslo PS,SO

SO 03

Datum aktualizace :

30.4.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	310,000						0,00
22	742IBD	1-AYKY 4/5 x 120 - 150 (+70) mm2, kabel silový izolace plastová	m	230,000						0,00
23	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	6,000						0,00
24	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	18,000						0,00
25	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	2,000						0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody								0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
26	743EAB-R	Přípojková pojistková skříň venkovní plastová do 160A pro připojení kabelu do 50 mm2 s	kus	2,000						0,00
27	743EFD-R	Elektroměrová skříň venkovní do 80A dvousazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 v pro	kus	1,000						0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení								0,00
Díl:	744	Rozvaděče nn								
28	744ADA-R	Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře do 530mm, v	kus	2,000						0,00
29	744ADB-R	Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře 660 - 1060 m	kus	1,000						0,00
30	744IEB	Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100A	kus	2,000						0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn								0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
31	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	kus	1,000						0,00
32	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkč	kus	1,000						0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS								0,00