

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 9,268**

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82411

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02.2**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE								
1	122202501	Odkopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hor.tř. 3	m3	64,95						0,00
2	122202508	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	64,95						0,00
3	122202509	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	21,65						0,00
4	132202501	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí v hornině tř. 3	m3	15,60						0,00
5	132202509	Příplatek u hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	5,20						0,00
6	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	5,80						0,00
7	SPCM	stávající materiál (výzisk ze stavby)	t	10,44	1,000	10,440	0,00	0,00		
8	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	150,00						0,00
	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				10,440		0,00		0,00
Díl: 2		ZAKLÁDÁNÍ								
9	211561111	Výplň odvodňovacích žebířů nebo tratí kamenivem hrubým drc.fr.4 až 16 mm	m3	8,80	1,66500	14,652				0,00
10	211971121	Zřízení opl.žebířů geotextilií v rýze nebo zář.sk.přes 1 : 2,5 š do 2,5 m	m2	54,00	0,00021	0,011				0,00
11	SPCM	geotextilie separační	m2	55,08	0,00010	0,006		0,00		
12	212312111	Lože pro tratě z betonu prostého	m3	1,10	2,25634	2,482				0,00
13	212752113R	Tratě z drenážních trubek otevřený výkop DN od 130 do 160	m	20,00	0,24642	4,928				0,00
14	SPCM	trubka PE-HD tratě DN 150 mm	m	20,10	0,00300	0,060		0,00		
15	212752114R	Svodné potrubí z trubek otevřený výkop DN od 160 do 200	m	10,00	0,26058	2,606				0,00
16	SPCM	trubka PE-HD DN 200 mm	m	10,05	0,00300	0,030		0,00		
17	894812111R	Zřízení tratě DN šachty PE-HD DN 400	kus	2,00	0,02748	0,055				0,00
18	895641112R	Zřízení výústního objektu tratě	kus	1,00	1,08322	1,083				0,00
	Celkem za 2	ZAKLÁDÁNÍ				25,914		0,00		0,00
Díl: 9		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
19	567123114	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 150 mm	m2	102,50	0,37724	38,667				0,00
20	567133115	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC II tl 200 mm	m2	102,50	0,50298	51,555				0,00
21	922111213	Pražcové podloží ochranná vrstva ze šetrkodrtě	m3	29,10	1,96400	57,152				0,00
22	922111521	Pražcové podloží konstrukční vrstva z vyztužené geotextilie	m2	150,00	0,00043	0,065				0,00
23	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů do 0,3 m3/m	m	100,00						0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 9,268**

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

82411

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02.2**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	997241531	Vodorovné přemístění suti	t	188,55						0,00
25	979091295	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	188,55						0,00
	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				147,439		0,00		0,00
Díl:	990	Poplatky za skládky								
26	17 05 04 - O	výkopová zemina čistá	t	188,55		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00