

**SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 5,933 a 6,456**

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV) **824 11**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01.2**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 1</b>		<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>								
1	122202501	Odkopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hor.tř. 3	m3	20,00						0,00
2	122202508	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za ztlížení při rekonstrukci	m3	20,00						0,00
3	122202509	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepivost	m3	6,67						0,00
4	132202501	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí v hornině tř. 3	m3	15,18						0,00
5	132202509	Příplatek u hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 za lepivost	m3	5,06						0,00
6	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuťných	m3	10,00						0,00
7	SPCM	stávající materiál (výzisk ze stavby)	t	18,00	1,000	18,000		0,00		
8	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	6,04						0,00
9	SPCM	stávající materiál (výzisk ze stavby)	t	10,87	1,000	10,872		0,00		
	<b>Celkem za 1</b>	<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>				<b>28,872</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 2</b>		<b>ZAKLÁDÁNÍ</b>								
10	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drc.fr.4 až 16 mm	m3	8,14	1,66500	13,553				0,00
11	211971121	Zřízení opl.žebor geotextilií v rýze nebo zář.skl.přes 1 : 2,5 š do 2,5 m	m2	49,95	0,00021	0,011				0,00
12	SPCM	geotextilie separační	m2	50,95	0,00010	0,005		0,00		
13	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,76	2,25634	1,706				0,00
14	212752113R	Trativod z drenážních trubek otevřený výkop DN od 130 do 160	m	18,50	0,24642	4,559				0,00
15	SPCM	trubka PE-HD trativodní DN 150 mm	m	18,59	0,00300	0,056		0,00		
16	212752114R	Svodné potrubí z trubek otevřený výkop DN od 160 do 200	m	10,50	0,26058	2,736				0,00
17	SPCM	trubka PE-HD DN 200 mm	m	10,55	0,00300	0,032		0,00		
18	894812111R	Zřízení trativodní šachty PE-HD DN 400	kus	2,00	0,02748	0,055				0,00
19	895641112R	Zřízení výústního objektu trativodu	kus	1,00	1,08322	1,083				0,00
	<b>Celkem za 2</b>	<b>ZAKLÁDÁNÍ</b>				<b>23,796</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 9</b>		<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>								
20	997241531	Vodorovné přemístění suti	t	34,45						0,00
21	979091295	Příplatek za ztlížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	34,45						0,00
	<b>Celkem za 9</b>	<b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Díl: 990</b>		<b>Poplatky za skládky</b>								

**SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 5,933 a 6,456**

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **824 11**

majitel HIM: **SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01.2**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	17 05 04 - O	výkopová zemina čistá	t	34,45		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00