

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 6,996 a 7,480**

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Datum zpracování : **24.4.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **824 11**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01.2**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE								
1	122202501	Odkopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hor.tř. 3	m3	50,00						0,00
2	122202508	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za ztlžení při rekonstrukci	m3	50,00						0,00
3	122202509	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepivost	m3	16,67						0,00
4	132202501	Hloubení rýh š do 600 mm vedle kolejí v hornině tř. 3	m3	11,54						0,00
5	132202509	Příplatek u hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 za lepivost	m3	3,85						0,00
6	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	4,00						0,00
7	SPCM	stávající materiál (výzisk ze stavby)	t	7,20	1,000	7,200		0,00		
8	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	1,96						0,00
9	SPCM	stávající materiál (výzisk ze stavby)	t	3,53	1,000	3,528		0,00		
10	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	92,00						0,00
	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				10,728		0,00		0,00
Díl: 2		ZAKLÁDÁNÍ								
11	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drc.fr.4 až 16 mm	m3	8,58	1,66500	14,286				0,00
12	211971121	Zřízení opl.žebor geotextilií v rýze nebo zář.skl.přes 1 : 2,5 š do 2,5 m	m2	52,65	0,00021	0,011				0,00
13	SPCM	geotextilie separační	m2	53,70	0,00010	0,005		0,00		
14	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	0,83	2,25634	1,861				0,00
15	212752113R	Trativod z drenážních trubek otevřený výkop DN od 130 do 160	m	19,50	0,24642	4,805				0,00
16	SPCM	trubka PE-HD trativodní DN 150 mm	m	19,60	0,00300	0,059		0,00		
17	212752114R	Svodné potrubí z trubek otevřený výkop DN od 160 do 200	m	2,00	0,26058	0,521				0,00
18	SPCM	trubka PE-HD DN 200 mm	m	2,01	0,00300	0,006		0,00		
19	894812111R	Zřízení trativodní šachty PE-HD DN 400	kus	2,00	0,02748	0,055				0,00
20	895641112R	Zřízení výústního objektu trativodu	kus	1,00	1,08322	1,083				0,00
	Celkem za 2	ZAKLÁDÁNÍ				22,693		0,00		0,00
Díl: 9		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
21	922111213	Pražcové podloží ochranná vrstva ze štěrkuodřte	m3	39,00	1,96400	76,596				0,00
22	922111521	Pražcové podloží konstrukční vrstva z vyztužené geotextilie	m2	92,00	0,00043	0,040				0,00
23	997241531	Vodorovné přemístění suti	t	100,04						0,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 6,996 a 7,480**

Název PS,SO : **Železniční spodek**

Datum zpracování : **24.4.2013**

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV) **824 11**

majitel HIM: **SŽDC**

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 01.2**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	979091295	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	100,04						0,00
	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				76,636		0,00		0,00
Díl: 25	990 17 05 04 - O	Poplatky za skládky výkopová zemina čistá	t	100,04		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00