

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Název stavby : Výstavba PZS Trutnov-Teplice n. M. v km 13,482

Název PS,SO : Napájení PZS v km 13,482

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

824 20

Číslo stavby 4207

Číslo PS,SO SO 02

Datum zpracování : 30.4.2013

Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 701</b>		<b>Zemní práce</b>								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,400						0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	3,000						0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	650,000						0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	650,000						0,00
5	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	1 360,000						0,00
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 360,000						0,00
7	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	300,000						0,00
8	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	1 360,000						0,00
9	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	1 360,000						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>								<b>0,00</b>
<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
10	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								<b>0,00</b>
<b>Díl: 742</b>		<b>Sílnoproudé rozvody</b>								
11	742GEA	CYKY do 3 x 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	35,000						0,00
12	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000						0,00
13	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000						0,00
14	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm2, kabel silový izolace plastová	m	35,000						0,00
15	742IBA	AYKY 4/5 x 16 - 25 mm2, kabel silový izolace plastová	m	25,000						0,00
16	742IBB	1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 350,000						0,00
17	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvodech	kus	6,000						0,00
18	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvodech	kus	10,000						0,00
19	742JAE	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvodech	kus	2,000						0,00
20	742JBA	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 1,5 - 6 mm2	kus	1,000						0,00

Název stavby :

Název PS,SO :

Datum zpracování :

Výstavba PZS Trutnov-Teplice n. M. v km 13,482

Napájení PZS v km 13,482

30.4.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

824 20

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

4207

Číslo PS,SO

SO 02

Datum aktualizace :

30.4.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	742JBC	Kabelová spojka pro 3/4/5 - žilové kabely nn s plastovou izolací, 10 - 35 mm2	kus	3,000						0,00
22	742LAE	Ochranná trubka optického kabelu HDPE světlost 10-40mm	m	650,000						0,00
23	742LCE	TCEPKPFLE do 15XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC	m	650,000						0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody								0,00
Díl:	743	Silnoproudá zařízení								
24	743EFD-R	Elektroměrová skříň venkovní do 80A dvousazbová pro připojení kabelů do 16 mm2 v pro	kus	1,000						0,00
S	Celkem za 743	Silnoproudá zařízení								0,00
Díl:	744	Rozvaděče nn								
25	744ADA-R	Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře do 530mm, v	kus	2,000						0,00
26	744ADB-R	Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře 660 - 1060 m	kus	1,000						0,00
27	744IEB	Elektroměr trojfázový pro přímé měření do 100A	kus	2,000						0,00
28	744ZBA	Demontáž rozvodnice nn	kus	1,000						0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn								0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
29	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN pře	kus	1,000						0,00
30	747BAD	Příplatek k celkové prohlídce, zkoušení, měření a vyhotovení revizní zprávy pro objem IN p	kus	2,000						0,00
31	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkč	kus	1,000						0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS								0,00