

0 |

Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	701	Zemní práce								
1	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,455						0,00
2	701ADA	Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	2,000						0,00
3	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	10,000						0,00
4	701CFB	Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	10,000						0,00
5	701CGD	Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	1 447,000						0,00
6	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 447,000						0,00
7	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	5,000						0,00
8	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	10,000						0,00
9	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	10,000						0,00
10	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	8,000						0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce								0,00
Díl:	741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								
11	741FBA	Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000						0,00
S	Celkem za 741	Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění								0,00
Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
12	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000						0,00
13	742GFB	CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000						0,00
14	742IBC	1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	1 455,000						0,00
15	742JAC	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	4,000						0,00
16	742JAD	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	4,000						0,00
17	742JAF	Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	4,000						0,00
18	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	8,000						0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody								0,00

**SOUPIŠ PRACÍ**

824 20

0

Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	744	Rozvaděče nn								
19	744ADA-R	Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře do 530mm, v	kus	2,000						0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn								0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
20	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	kus	1,000						0,00
21	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkč	kus	1,000						0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS								0,00