

# SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 9,268**

Název PS,SO : **Železniční svršek**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 21**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02.1**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky   | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                    |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                    |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                       | 1                  | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| <b>Díl: 1</b>         |                    | <b>ZEMNÍ PRÁCE</b>   |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 1                     | 122202501          | Odkopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hor.tř. 3                    | m3                | 15,00    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 2                     | 122202508          | Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci             | m3                | 15,00    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 3                     | 122202509          | Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepidlost                            | m3                | 5,00     |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 4                     | 171101103          | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných                      | m3                | 6,00     |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 5                     | SPCM               | kamenivo drcené hrubé frakce 0-32  | t                 | 10,80    | 1,00000                | 10,800              |            | 0,00        |            |             |
| 6                     | 181102302          | Úprava pláň v zářezech se zhutněním  | m2                | 125,00   |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
|                       | <b>Celkem za 1</b> | <b>ZEMNÍ PRÁCE</b>   |                   |          |                        | <b>10,800</b>       |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl: 5</b>         |                    | <b>KOMUNIKACE</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 7                     | 511532111          | Kolejové lože z kameniva hrubého drceného                                      | m3                | 79,49    | 2,03485                | 161,750             |            |             |            | 0,00        |
| 8                     | 511582195          | Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích             | m3                | 79,49    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 9                     | 512502121          | Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje                      | m3                | 58,75    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 10                    | 512502995          | Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva při rekonstrukcích             | m3                | 58,75    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 11                    | 521352114          | Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení u pražce betonové    | m                 | 25,00    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 12                    | 521354224          | Montáž kolejových polí S49 pražce betonové bez podkladnic pružná svěrka roz. u | m                 | 25,00    | 0,00626                | 0,157               |            |             |            | 0,00        |
| 13                    | SPCM               | kolejnice železniční tvar S49  | t                 | 2,50     | 1,00000                | 2,500               |            | 0,00        |            |             |
| 14                    | SPCM               | betonový pražec B 03, vstrojený  | kus               | 43,00    | 0,25200                | 10,836              |            | 0,00        |            |             |
| 15                    | Nab.cena           | Příplatek za antikorozi ochranu upevňovadel                                    | kus               | 72,00    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 16                    | 525010012          | Vyjmutí kolejových polí na pražcích dřevěných bez rozebrání                    | m                 | 25,00    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 17                    | 525010021          | Rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na základně                    | m                 | 25,00    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 18                    | 525019095          | Příplatek za ztížení rozebrání kolejových polí na základně při rekonstrukcích  | m                 | 25,00    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 19                    | 525099095          | Příplatek za ztížení vyjmutí kolejových polí bez rozebrání při rekonstrukcích  | m                 | 25,00    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 20                    | 542999912R         | Mimostaveništní přeprava kolejové mechanizace                                  | soub.             | 1,00     |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 21                    | 543191111R         | Směrové a výškové vyrovnaní koleje automatickou podbíječkou                    | soub.             | 1,00     |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 22                    | 545111311          | Výměna kolejnic S49 ojedinelá  | m                 | 10,00    | 0,00064                | 0,006               |            |             |            | 0,00        |
| 23                    | SPCM               | kolejnice železniční tvar S49  | t                 | 0,50     | 1,00000                | 0,500               |            | 0,00        |            |             |
| 24                    | SPCM               | pryžová podložka   | kus               | 18,00    | 0,00022                | 0,004               |            | 0,00        |            |             |
| 25                    | 545112995          | Příplatek za ztížení výměny kolejnic při rekonstrukcích                        | m                 | 10,00    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |

**SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 9,268**

Název PS,SO : **Železniční svršek**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 21**

majitel HIM:

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| <b>SŽDC</b>                | <b>0</b> |
| <b>Cena za objekt [Kč]</b> |          |

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02.1**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky     | Název položky  | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------------|----------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                      |  |                   |          |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                      |  |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                       | 1                    | 2  | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| 26                    | 545361211R           | Dodání a osazení pražcových kotev                                | kus               | 126,00   | 0,01000                | 1,260               |            |             |            | 0,00        |
| 27                    | 548921121            | Tavné svařování kolejnic termitem tvaru S49 jakost oceli 95 a 85 | kus               | 6,00     | 0,02821                | 0,169               |            |             |            | 0,00        |
| 28                    | 548921121R           | Zřízení BK dle S3/2  | m                 | 75,00    |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 29                    | 548930011            | Řezání kolejnic pilou  | kus               | 4,00     |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
|                       | <b>Celkem za 5</b>   | <b>KOMUNIKACE</b>  |                   |          |                        | <b>177,182</b>      |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| Díl:                  | <b>9</b>             | <b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>                                |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 30                    | 926941222R           | Výstroj dráhy  | soub.             | 1,00     |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 31                    | 997241511            | Vodorovné přemístění vybouraných hmot                            | t                 | 8,40     |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 32                    | 997241520            | Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích | t                 | 8,40     |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 33                    | 997241531            | Vodorovné přemístění suti  | t                 | 133,22   |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
| 34                    | 997241540            | Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích             | t                 | 133,22   |                        |                     |            |             |            | 0,00        |
|                       | <b>Celkem za 9</b>   | <b>OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>                                |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| Díl:                  | <b>990</b>           | <b>Poplatky za skládky</b>                                       |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
| 35                    | 17 05 08 - O         | šterk čistý  | t                 | 133,22   |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 36                    | 17 02 04 - N         | železniční pražce dřevěné  | t                 | 3,28     |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| 37                    | 07 02 99 - O         | pryžové podložky   | kg                | 13,37    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| S                     | <b>Celkem za 990</b> | <b>Poplatky za skládky</b>                                       |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |