

majitel HIM

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEKNázev stavby: **Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 13,482**Číslo stavby: **4207**Název PS/SO: **PZS v km 13,482**Zatřídění
dle
JKSO, **828 74**
JKPOV:Číslo PS/SO: **PS 01**

Datum zpracování: 24.4.2013

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:		Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								
1	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	2 130,000						
2	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	80,000						
3	75A271	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	2 130,000						
4	75A274	ZATAŽENÍ METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	80,000						
5	75A411	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	12,000						
6	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	4,000						
7	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	4,000						
		75 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ								
8	75G1FA	Dodávka - Kabel zemní celoplastový vodotěsný, vnější plášť PVC, (např. TCEPKPFLEY) 3 XN 0,8 mm	m	45,000						
9	75G1JC	Dodávka - Kabel zemní vodotěsný s pancířem, (např. TCEPKPFLEZE) 10 XN 0,8 mm	m	1 870,000						
10	75G4AD	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový bez pancíře do 100 XN 0,8 mm, volně uložený	m	45,000						
11	75G4AH	Montáž (dem.) - Kabel celoplastový s pancířem do 50 XN 0,8 mm, volně uložený	m	1 870,000						
12	75G5AE	Dodávka - HDPE trubka 40 mm / 33 mm	m	1 870,000						
13	75G5CC	Dodávka - Spojka na HDPE trubku 40 mm / 40 mm	kus	3,000						
14	75G5EF	Dodávka - Zátka 40 mm	kus	2,000						
15	75G5EH	Dodávka - Zaměřovací MARKER míčový	kus	5,000						
16	75G6AA	Montáž (dem.) - Uložení HDPE trubky pro optický kabel do kabelového lože	m	1 870,000						
17	75G6AH	Montáž: zkoušení - Kontrola tlakutěsnosti HDPE trubky (hermetizace) v 1 úseku od 1 m do 2000 m včetně mechanismů a jejich přesunu	kus	1,000						
18	75G6AJ	Montáž: zkoušení - Kontrola průchodnosti HDPE trubky (kalibrace) včetně mechanismů a jejich přesunu	m	1 870,000						
19	75G6AL	Montáž (dem.) - Označení spojky optický magnetu zaměřovacím programovatelným markrem	kus	5,000						

majitel HIM

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEKNázev stavby: **Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 13,482**Číslo stavby: **4207**Název PS/SO: **PZS v km 13,482**Zatřídění
dle
JKSO,
JKPOV:**828 74**Číslo PS/SO: **PS 01**

Datum zpracování: 24.4.2013

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	75G6AM	Montáž (dem.) - Spojka, opravná spojka, redukce na HDPE trubku	kus	3,000						
21	75G6AN	Montáž (dem.) - Optotrubka: koncovka, koncovka s ventilkem, záslepka, průchodka na trubku HDPE	kus	2,000						
22	75G8AD	Dodávka - Skříň rozvodná pro 100 párů	kus	1,000						
23	75G8BB	Montáž (dem.) - Skříň (rozvaděče) do 200 párů	kus	1,000						
24	75GAAB	Dodávka - Rozpojovací svork. 2 / 10 bez bar. kódu, potisk 0. . 10	kus	1,000						
25	75GAAC	Dodávka - Zemnicí svorkovnice 2 / 38	kus	1,000						
26	75GAAE	Montáž (dem.) - Svorkovnice 2 / 10	kus	2,000						
27	75GABD	Dodávka - Zásobník bleskojistek 8 / 10 pro 10 párů (A-10, VVD 85) neosazený	kus	1,000						
28	75GABH	Dodávka - Bleskojistka- 8x13,MK,230V, t,10kA / 5A	kus	10,000						
29	75GABJ	Montáž (dem.) - Zásobník, nosník bleskojistek	kus	1,000						
30	75GAGA	Dodávka - Montážní rám 2 / 10 pro 1x10+1 svorkovnic 2 / 10	kus	1,000						
31	75GAGH	Montáž (dem.) - Montážní rám pro svorkovnice 2 / 10	kus	1,000						
32	75GBAC	Montáž (dem.) - Ukončení celoplast. kabelu bez pancíře v rozvaděči se zářezov. svorkovnicemi do 20 žil	kus	1,000						
33	75GCAE	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový na stěnu (VTO 10)	kus	1,000						
34	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na kabelové vedení	kus	1,000						
35	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 m pro VSZ	kus	1,000						
36	75GDCB	Dodávka - Kabelová spojka pro celoplastové kabely s pancířem (svazku žil 43 mm,min. kabel 8 mm, dl. odpláštění 300 mm)	kus	5,000						
37	75GECB	Montáž (dem.) - Spojka na místním celoplastovém kabelu s pancířem do 60 žil	kus	5,000						
38	75GEEE	Dodávka - Odbočovací souprava pro kabely celoplastové s pancířem střední	kus	1,000						
39	75GEFD	Montáž (dem.) - Odbočení jednoho kabel ve spojce na celoplastovém kabel do 100 žil	kus	1,000						
40	75GGAF	Montáž: měření - Jednosměrné měření continuity na místním sdělovacím kabelu: žil, smyčkových a izolačních odporů: 1 pár	kus	70,000						

majitel HIM

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEKNázev stavby: **Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 13,482**Číslo stavby: **4207**Název PS/SO: **PZS v km 13,482**Zatřídění
dle
JKSO, **828 74**
JKPOV:Číslo PS/SO: **PS 01**

Datum zpracování: 24.4.2013

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		75 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ								
		POČÍTAČE NÁPRAV								
41	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	4,000						
42	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	4,000						
43	75C913.R1	DODÁVKA ÚSTŘEDNY POČÍTAČE NÁPRAV PRO TRAŤ (PŘEJEZD) (4 BODY / 2 ÚSEKY)	KUS	1,000						
44	75C973.R1	MONTÁŽ ÚSTŘEDNY POČÍTAČE NÁPRAV PRO TRAŤ (PŘEJEZD) (4 BODY / 2 ÚSEKY)	KUS	1,000						
		VÝSTRAŽNÍKY, ZÁVORY, PŘEJEZDNÍKY, DOPRAVNÍ ZNAČENÍ								
45	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
46	75D214	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
47	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
48	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍŇE BEZ ZÁVORY	KUS	1,000						
49	75D216	DODÁVKA PŘEJEZDNÍKU	KUS	2,000						
50	75D276	MONTÁŽ PŘEJEZDNÍKU	KUS	2,000						
51	75C714.R2	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K PŘEJEZDNÍKU"	KUS	2,000						
52	75C774.R2	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K PŘEJEZDNÍKU"	KUS	2,000						
53	75E341	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU VÝLUKY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
		OCHRANY PŘED ATM. VLIVY, UZEMNĚNÍ								
54	75E331	OCHRANA PŘED ATM. VLIVY - VÝSTRAŽNÍK, PŘEJEZDNÍK	KUS	4,000						
55	75E332	OCHRANA PŘED ATM. VLIVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV V MÍSTĚ PŘEJEZDU	KUS	2,000						
56	75E333	OCHRANA PŘED ATM. VLIVY - SENZOR POČÍTAČE NÁPRAV NA ZAČÁTKU/ KONCI	KUS	2,000						
57	75E227	PŘIBLIŽOVACÍHO ÚSEKU	KUS	2,000						
		TECHNOLOGIE PZS								
58	75D113	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	40,000						
		TECHNOLOGIE PZS								
		DODÁVKA SKŘÍŇE (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						

majitel HIM

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEKNázev stavby: **Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 13,482**Číslo stavby: **4207**Název PS/SO: **PZS v km 13,482**Zatřídění
dle
JKSO, **828 74**
JKPOV:Číslo PS/SO: **PS 01**

Datum zpracování: 24.4.2013

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ	KUS	1,000						
60	75D119	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
61	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELEOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
62	75D177	MONTÁŽ RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,000						
63	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy pro reléový domek, zhotovený metodou ztraceného bednění	kus	1,000						
64	75D179	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
65	75B217	DODÁVKA DIAGNOSTICNÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ PZS	KUS	2,000						
66	75B277	MONTÁŽ DIAGNOSTICNÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ PZS	KUS	2,000						
		ZKOUŠKY A REGULACE								
67	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	20,000						
68	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20,000						
69	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	4,000						
70	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,000						
71	75E224	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	10,000						
		DEMONTÁŽE								
72	75C792.R	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO) DO ŠROTU - demontáž výstražného kříže přejezdu	KUS	2,000						
		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH								
73	701AAD	Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,260						
74	701ADC	Geodetické vytyčení trasy	km	1,260						
75	701CAA	Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	m	60,000						
76	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	1 200,000						

majitel HIM

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEKNázev stavby: **Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 13,482**Číslo stavby: **4207**Název PS/SO: **PZS v km 13,482**Zatřídění
dle
JKSO,
JKPOV:**828 74**Číslo PS/SO: **PS 01**

Datum zpracování: 24.4.2013

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	m	1 200,000						
78	701CGG	Kabelový žlab plastový včetně víka, šířka do 12cm	m	60,000						
79	701CGL	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 200,000						
80	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	1 200,000						
81	701DAC	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do ř 220 mm	m	45,000						
82	701FBA	Křižovatka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	4,000						
83	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	24,000						
84	75E226	KOMPLETNÍ GEODETICKÉ PRÁCE	HOD	30,000						
85	741DEB	Kabelový žlab plechový pozinkovaný vč.příslušenství š.40-250/50mm včetně víka a nosníků	m	20,000						
S	Celkem za	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								