

SOUPIS PRACÍ A DODÁ

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 23,316 a 23,544**

Název PS,SO : **Železniční svršek**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV) **824 21**

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02.1**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE								
1	122202501	Odkopávky nezapažené pro spodní stavbu železnic v hor.tř. 3	m3	15,00						0,00
2	122202508	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za ztížení při rekonstrukci	m3	15,00						0,00
3	122202509	Příplatek k odkopávkám v hornině tř. 3 za lepidlost	m3	5,00						0,00
4	171101103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	6,00						0,00
5	SPCM	kamenivo drcené hrubé frakce 0-32	t	10,80	1,00000	10,800		0,00		
6	181102302	Úprava pláň v zářezech se zhutněním	m2	125,00						0,00
	Celkem za 1	ZEMNÍ PRÁCE				10,800		0,00		0,00
Díl: 5		KOMUNIKACE								
7	511532111	Kolejové lože z kameniva hrubého drceného	m3	85,95	2,03485	174,895				0,00
8	511582195	Příplatek za ztížení kolejového lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	85,95						0,00
9	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	58,75						0,00
10	512502995	Příplatek za ztížení odstranění lože z kameniva při rekonstrukcích	m3	58,75						0,00
11	521352114	Zřízení koleje z kolejových polí z kolejnic S49 rozdělení u pražce betonové	m	25,00						0,00
12	521354224	Montáž kolejových polí S49 pražce betonové bez podkladnic pružná svěrka roz. u	m	25,00	0,00626	0,157				0,00
13	SPCM	kolejnice železniční tvar S49	t	2,50	1,00000	2,500		0,00		
14	SPCM	betonový pražec B 03, vystrojený	kus	43,00	0,25200	10,836		0,00		
15	Nab.cena	Příplatek za antikorozi ochranu upevňovadel	kus	108,00						0,00
16	525010012	Vyjmutí kolejových polí na pražcích dřevěných bez rozebrání	m	25,00						0,00
17	525010021	Rozebrání kolejových polí na pražcích dřevěných na základně	m	25,00						0,00
18	525019095	Příplatek za ztížení rozebrání kolejových polí na základně při rekonstrukcích	m	25,00						0,00
19	525099095	Příplatek za ztížení vyjmutí kolejových polí bez rozebrání při rekonstrukcích	m	25,00						0,00
20	542999912R	Mimostaveništní přeprava kolejové mechanizace	soub.	1,00						0,00
21	543191111R	Směrové a výškové vyrovnaní koleje automatickou podbíječkou	soub.	1,00						0,00
22	548921121	Tavné svařování kolejnic termitem tvaru S49 jakost oceli 95 a 85	kus	4,00	0,02821	0,113				0,00
23	548921121R	Zřízení BK dle S3/2	m	50,00						0,00
24	548930011	Řezání kolejnic pilou	kus	4,00						0,00
	Celkem za 5	KOMUNIKACE				188,501		0,00		0,00

SOUPIS PRACÍ A DODÁ

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov - Teplice n.M. v km 23,316 a 23,544**

Název PS,SO : **Železniční svršek**

Datum zpracování : **1.4.2013**

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

824 21

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO **SO 02.1**

Datum aktualizace : **26.6.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 9		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE								
25	926941222R	Výstroj dráhy	soub.	1,00						0,00
26	997241511	Vodorovné přemístění vybouraných hmot	t	7,90						0,00
27	997241520	Příplatek za ztížení dopravy vybouraných hmot při rekonstrukcích	t	7,90						0,00
28	997241531	Vodorovné přemístění suti	t	133,22						0,00
29	997241540	Příplatek za ztížení dopravy suti při rekonstrukcích	t	133,22						0,00
	Celkem za 9	OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE				0,000		0,00		0,00
Díl: 990		Poplatky za skládky								
30	17 05 08 - O	šterk čistý	t	133,22		0,000		0,00		0,00
31	17 02 04 - N	železniční pražce dřevěné	t	3,28		0,000		0,00		0,00
32	07 02 99 - O	pryžové podložky	kg	13,37		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 990	Poplatky za skládky				0,000		0,00		0,00