

majitel HIM

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEKNázev stavby: **Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 5,933 a 6,456**Číslo stavby: **4207**Název PS/SO: **PZS v km 5,933**Zatřídění
dle
JKSO, **828 74**
JKPOV:Číslo PS/SO: **PS 01**

Datum zpracování: 24.4.2013

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:		Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								
		75 ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ								
1	75D212	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						
2	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000						
3	75D272	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	2,000						
4	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000						
5	75E341	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PO DOBU VÝLUKY ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
		UZEMNĚNÍ RD								
6	75E227	MONTÁŽ UZEMNĚNÍ, UKOLEJNĚNÍ	M	40,000						
		TECHNOLOGIE PZS								
7	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
8	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ	KUS	1,000						
9	75D119	KABELIZACÍ	KUS	1,000						
10	75D173	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
11	75D177	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000						
		MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ								
		VÝSTROJÍ	KUS	1,000						
12	701BBB	Betonový základ do rostlé zeminy pro reléový domek, zhotovený metodou ztraceného	kus	1,000						
		bednění								
13	75D179	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
14	75B217	DODÁVKA DIAGNOSTICNÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ PZS	KUS	1,000						
15	75B277	MONTÁŽ DIAGNOSTICNÉHO A PŘENOSOVÉHO ZAŘÍZENÍ V MÍSTĚ PZS	KUS	1,000						
		75 SDĚLOVACÍ ZAŘÍZENÍ								
16	75GCAE	Dodávka - Venkovní telefonní objekt jednolinkový plastový na stěnu (VTO 10)	kus	1,000						
17	75GCBA	Montáž: zkoušení - Funkční přezkoušení venkov. telefonního objektu po připojení na	kus	1,000						
		kabelové vedení								
18	75GCBE	Montáž (dem.) - Venkovní telefonní objekt bez základu na sklolaminátový domek 2 x 2 m	kus	1,000						
		pro VSZ								

majitel HIM

SŽDC

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEKNázev stavby: **Výstavba PZS Trutnov – Teplice n. M. v km 5,933 a 6,456**Číslo stavby: **4207**Název PS/SO: **PZS v km 5,933**Zatřídění
dle
JKSO, **828 74**
JKPOV:Číslo PS/SO: **PS 01**

Datum zpracování: 24.4.2013

Datum aktualizace:

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		ZKOUŠKY A REGULACE								
19	75E121	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	20,000						
20	75E122	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20,000						
21	75E123	PŘEZKOUŠENÍ VLAPOVÝCH CEST	KUS	4,000						
22	75E129	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000						
23	75E224	PRO 1 KOLEJ	HOD	10,000						
		DEMONTÁŽE								
24	75C792.R	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO) DO ŠROTU - demontáž výstražného kříže přejezdu	KUS	2,000						
S	Celkem za m75	Montáže sdělovacích a zabezpečovacích zařízení								