

# SOUVIS PRACÍ

Název stavby : **Výstavba PZS Trutnov-Teplice n. M. v km 9,268**

Název PS,SO : **Napájení PZS v km 9,268**

Datum zpracování : **30.4.2013**

Zatřídění  
objektu :  
(JKSO,  
JKPOV)

**824 20**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby **4207**

Číslo PS,SO **SO 03**

Datum aktualizace : **30.4.2013**

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl: 701</b>		<b>Zemní práce</b>								
1 701AAD		Vytyčení trasy kabelového vedení ve volném terénu	km	1,240						0,00
2 701ADA		Označení kabelového vedení, spojky nebo kabelové skříně	kus	3,000						0,00
3 701CAC		Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	m	15,000						0,00
4 701CFB		Zřízení kab.lože z kopaného písku bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 10cm	m	15,000						0,00
5 701CGD		Kabelový žlab plastový včetně víka, vnitřní šířka do 12cm	m	1 215,000						0,00
6 701CGG		Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	m	1 215,000						0,00
7 701CHA		Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	m3	7,000						0,00
8 701CHC		Osetí povrchu trávou	m2	15,000						0,00
9 701CHD		Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	m2	15,000						0,00
10 701FEA		Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	25,000						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 701</b>	<b>Zemní práce</b>								<b>0,00</b>
<b>Díl: 741</b>		<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								
11 741FBA		Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120mm2	m	100,000						0,00
<b>S</b>	<b>Celkem za 741</b>	<b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>								<b>0,00</b>
<b>Díl: 742</b>		<b>Silnoproudé rozvody</b>								
12 742GFA		CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000						0,00
13 742GFB		CYKY 4/5 x 4 mm2, kabel silový izolace plastová	m	20,000						0,00
14 742GFC		CYKY 4/5 x 6 mm2, kabel silový izolace plastová	m	10,000						0,00
15 742IBB		1-AYKY 4/5 x 35 - 50 mm2, kabel silový izolace plastová	m	590,000						0,00
16 742IBC		1-AYKY 4/5 x 70 - 95 (+50) mm2, kabel silový izolace plastová	m	650,000						0,00
17 742JAC		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	4,000						0,00
18 742JAD		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	4,000						0,00
19 742JAE		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	2,000						0,00
20 742JAF		Ukončení 2 - 5-ti žilových vodičů a kabelů izolovaných s označením a zapojením v rozvad	kus	2,000						0,00

**SOUPIŠ PRACÍ**

Datum zpracování : 30.4.2013

824 20

0

Datum aktualizace : 30.4.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21	742KAF	Zatažení kabelu do chráničky - kabel do 4kg/m	m	25,000						0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody								0,00
Díl:	744	Rozvaděče nn								
22	744ADA	Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře do 530mm, v	kus	2,000						0,00
23	744ADB	Prázdná skříň v provedení kompaktní pilíř plastová, venkovní min. IP44, šíře 660 - 1060 m	kus	1,000						0,00
24	744CCD	Jistič třípólový 25 - 40A ( 10kA )	kus	1,000						0,00
25	744ZCB	Demontáž jističe nebo vypínače z rozvaděče nn	kus	1,000						0,00
S	Celkem za 744	Rozvaděče nn								0,00
Díl:	747	Zkoušky, revize a HZS								
26	747BAC	Celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení výchozí revizní zprávy, pro objem IN př	kus	1,000						0,00
27	747CAA	Provedení prohlídky a zkoušky právnickou osobou, vydání průkazu způsobilosti (pro funkč	kus	1,000						0,00
S	Celkem za 747	Zkoušky, revize a HZS								0,00