

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 15,643 a 16,158

Název PS,SO : Kabelizace a vazby na SZZ

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-03

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	0141	Poplatek za uložení na skládku								
1	014102.44	POPLATKY ZA SKLÁDKU - Poplatek kat.číslo 17 05 04 "zemina a kamení"	T	12,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 0141	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00

Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								
2	701AAC	VYTYČENÍ TRASY KABELOVÉHO VEDENÍ V OBVODU ŽELEZNIČNÍ STANICE	KM	0,400		0,000		0,00		0,00
3	701ACA	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ	M2	50,000		0,000		0,00		0,00
4	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	0,400		0,000		0,00		0,00
5	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁZE	KM	0,400		0,000		0,00		0,00
6	701CACR83	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3	M	400,000		0,000		0,00		0,00
7	701CFA	VRSTVY 5 CM	M	400,000		0,000		0,00		0,00
8	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	94,000		0,000		0,00		0,00
9	701CGE	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ VČETNĚ VÍKA, VNITŘNÍ ŠÍŘKA 13 - 20 CM	M	175,000		0,000		0,00		0,00
10	701CGGR02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 23 CM - MODRÁ	M	400,000		0,000		0,00		0,00
11	701CGIR03	TRUBKA KORUGOVANÁ PRŮMĚR 110/92 SMOTEK 50M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	344,000		0,000		0,00		0,00
12	701DACR02	ZEMINA 4-5	M	344,000		0,000		0,00		0,00
13	701DADR01	ZEMINA 3-4	KUS	18,000		0,000		0,00		0,00
14	701FBA	KŘÍŽOVATKA SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM APOD.)	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
15	701CHA	HUTNĚNÍ ZEMINY PO VRSTVÁCH - VRSTVA ZEMINY 20 CM	M3	224,000		0,000		0,00		0,00
16	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	280,000		0,000		0,00		0,00
17	701CHG	DEFINITIVNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	1 672,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00

Díl:	702	Odvoz odpadu								
18	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	11,340		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 15,643 a 16,158

Název PS,SO : Kabelizace a vazby na SZZ

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-03

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	702AB0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - ZA KAŽDÝCH DALŠÍCH 5 KM	T	11,340		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
20	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	170,000		0,000		0,00		0,00
21	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	170,000		0,000		0,00		0,00
22	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	200,000		0,000		0,00		0,00
23	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	200,000		0,000		0,00		0,00
24	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	395,000		0,000		0,00		0,00
25	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	395,000		0,000		0,00		0,00
26	75A177	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0	M	200,000		0,000		0,00		0,00
27	75A217	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	200,000		0,000		0,00		0,00
28	75A178	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 48P 1,0	M	395,000		0,000		0,00		0,00
29	75A218	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 48P 1,0	M	395,000		0,000		0,00		0,00
30	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	10,000		0,000		0,00		0,00
31	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
32	75A418	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
33	75A419	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 48P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
34	75A513	14 ŽIL7p bez pancíře	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
35	75A517	60 ŽIL30p bez pancíře	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75A	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00

Díl:	75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení								
36	75B371R01	MONTÁŽ DESKY NOUZOVÝCH OBSLUH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
37	75B311R01	DODÁVKA DESKY NOUZOVÝCH OBSLUH	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
38	75B382	DEMONTÁŽ desky nouzových obsluh	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 15,643 a 16,158

Název PS,SO : Kabelizace a vazby na SZZ

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-03

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 75B	Zabezpečovací zařízení - vnitřní zařízení				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00

Díl:	75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení								
39	75C773R01	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K PŘEJEZDNÍKU"	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
40	75C713R02	DODÁVKA NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ PŘEJEZDNÍKU" VČ.ZÁKLADU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75C	Zabezpečovací zařízení - venkovní zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku								
41	75D176R03	MONTÁŽ KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
42	75D116R08	DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
43	75D276	MONTÁŽ PŘEJEZDNÍKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
44	75D216	DODÁVKA PŘEJEZDNÍKU	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75D	Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku				0,000		0,00		0,00

Díl:	75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení								
45	75E275	AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA	HOD	8,000		0,000		0,00		0,00
46	75E275R03	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
47	75E275R11	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75E2	Zabezpečovací zařízení ostatní práce a zařízení				0,000		0,00		0,00

Díl:	75G	Úložné vedení								
48	75G142R02	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	1 305,000		0,000		0,00		0,00
49	75G112R02	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8	M	1 305,000		0,000		0,00		0,00
50	75G142R03	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 5 XN 0,8	M	1 305,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

Název stavby : Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 15,643 a 16,158

Název PS,SO : Kabelizace a vazby na SZZ

Datum zpracování : 1.6.2013

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1203127-03

Číslo PS,SO PS 01

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51	75G112R03	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 5 XN 0,8	M	1 305,000		0,000		0,00		0,00
52	75G173R01	DODÁVKA A MONTÁŽ OPTOTRUBKY 40/34 - MODRÁ	M	670,000		0,000		0,00		0,00
53	75G173R02	DODÁVKA A MONTÁŽ OPTOTRUBKY 40/34 - ČERNÁ	M	670,000		0,000		0,00		0,00
54	75G210R01	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KONTROLA TLAKUTĚSNOSTI ...	M	1 340,000		0,000		0,00		0,00
55	75G220R00	PRÁCE NA OPTOTRUBKÁCH KALIBRACE	M	1 340,000		0,000		0,00		0,00
56	75G25R01	SPOJKA NA OPTOTRUBCE	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
57	75G411R02	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK.do 20ž	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
58	75G411R03	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK.do 40ž	KUS	5,000		0,000		0,00		0,00
59	75G421R02	SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 3XN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
60	75G421R03	SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 5XN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
61	75G510R01	STEJNOSMĚRNÉ KONTROLNÍ MĚŘENÍ KABELŮ, 1 ČTYŘKA	ČTYŘKA	48,000		0,000		0,00		0,00
62	75G531R10	ZA PROVOZU, 10 ČT.	KUS	6,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 75G	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00