

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 13,922 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO : Položení zavislostního kabelu

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 1.10.2010

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9075-01

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|-----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Díl: | 631 | Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory | | | | | | | | |
| 1 | 631212 | FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0 | KUS | 6,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 631522 | ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0 | M | 58,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 631 | Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 634 | Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku | | | | | | | | |
| 3 | 634126R02 | UKM | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 4 | 634116R02 | DODÁVKA KABELOVÉHO OBJEKTUKabelový závěr UPM 24Kabelový závěr UPM 24 | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 634 | Zabezpečovací zařízení - zařízení automatického bloku | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 635 | Zabezpečovací zařízení - ostatní práce a zařízení | | | | | | | | |
| 5 | 635227 | MONTÁŽ UZEMNĚNÍdélka 50mdélka 50m | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 635 | Zabezpečovací zařízení - ostatní práce a zařízení | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| Díl: | 642 | Úložné vedení | | | | | | | | |
| 6 | 642142R02 | ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8 | M | 2 689,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 7 | 642112R02 | DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 3 XN 0,8 | M | 2 689,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 8 | 642142R03 | ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 5 XN 0,8 | M | 2 526,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9 | 642112R03 | DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 5 XN 0,8 | M | 2 526,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 10 | 642142R04 | ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8 | M | 70,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 11 | 642112R04 | DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 10 XN 0,8 | M | 70,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 12 | 642142R05 | ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 15 XN 0,8 | M | 60,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 13 | 642112R05 | DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 15 XN 0,8 | M | 60,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 13,922 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO : Položení zavislostního kabelu

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 1.10.2010

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9075-01

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------------|------------------|--|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | 642411R02 | 20ž | KUS | 7,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 15 | 642411R03 | 40ž | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 16 | 642411R04 | 60ž | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 17 | 642412R02 | UKONČENÍ KABELŮ ZÁŘEZOVÉ PÁSKYdo 20ždo 20ž | KUS | 5,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 18 | 642421R02 | SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 3XN | KUS | 2,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | 642421R04 | SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 10XN | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 20 | 642421R05 | SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 15XN | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 642 | Úložné vedení | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---|-----|-------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 643 | Vnitřní vedení, rozvody | | | | | | | | |
| 21 | 643321R01 | SKŘÍŇ KABELOVÁ NÁSTĚNNÁ - VYSTROJENÁ DOD. A MONT. | KUS | 1,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 643 | Vnitřní vedení, rozvody | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------|--|-----|-----------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 701 | Zemní práce pro elektromontáže | | | | | | | | |
| 22 | 701ACA | ODSTRANĚNÍ DŘEVITĚHO POROSTU - POROST MĚKKÝ | M2 | 20,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 23 | 701ADC | GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY | KM | 2,585 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 24 | 701ADCR01 | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁŽE | KM | 2,585 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 25 | 701BAH | HUTNĚNÍ - ZEMINA 3-4 | KUS | 18,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 26 | 701CACR83 | HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3 | M | 2 495,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 27 | 701CFA | VRSTVY 5 CM | M | 2 495,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 28 | 701CGA | KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM) | M | 55,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 29 | 701CGG-R02 | VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 20 CM - MODRÁ | M | 2 544,900 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 30 | 701CGJR03 | TRUBKA KORUDOVANÁ PRŮMĚR 160/137 SMOTEK 25M VČETNĚ ULOŽENÍ | M | 13,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 31 | 701CGOR32 | ŽLAB KABELOVÝ PLECHOVÝ SAMONOSNÝ VČETNĚ VÍKA 125/100 7105 | M | 21,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 32 | 701DACR05 | ZEMINA 4-5 | M | 80,000 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

FORMULÁŘ 5

SOUPIŠ PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce PZS včetně povrchu v km 13,922 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO : Položení zavislostního kabelu

Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)

Datum zpracování : 1.10.2010

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9075-01

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

| Poř. číslo pol. | Číslo položky | Název položky | měrná jednotka | množství | jednotková hmotnost | Celková hmotnost | C E N A | | | |
|-----------------|---------------|--------------------------------|----------------|----------|---------------------|------------------|------------|--------|------------|--------|
| | | | | | | | dodávky | | montáže | |
| | | | | | | | jednotková | celkem | jednotková | celkem |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| S | Celkem za 701 | Zemní práce pro elektromontáže | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|--|---|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | 702 | Odvoz odpadu | | | | | | | | |
| 33 | 702AA0 | ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM | T | 116,485 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 34 | 702BE0 | ODVOZ DŘEVINY - DO VZDÁLENOSTI 20 KM | T | 3,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za 702 | Odvoz odpadu | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|-------------------|--|---|---------|--|-------|--|------|--|------|
| Díl: | B.2.1.6 | Poplatek za uložení na skládku | | | | | | | | |
| 35 | 014102 | "Poplatek kat.číslo 17 05 04 " Čistá výkopová zemina " | T | 116,485 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 36 | 014102 | "Poplatek kat.číslo 02 01 03 " smýčené stromy a keře " | T | 3,500 | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |
| S | Celkem za B.2.1.6 | Poplatek za uložení na skládku | | | | 0,000 | | 0,00 | | 0,00 |