

FORMULÁŘ 5 a

Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 15,643 a 16,158**

Název SO : **Komunikace a chodník km 15,643**

Datum zpracování : 28.3.2013

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2013

Číslo stavby

Číslo SO **SO 04**

Datum aktualizace : 28.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	5	Komunikace								
1	předběžná cena	Odkopávky s odvozem do 10km	m3	103,70						
2	předběžná cena	Odstranění asfaltového krytu vč.podkladu tl.45cm	m2	64,00						
3	předběžná cena	Úprava a zhutnění zemní pláně	m2	58,50						
4	předběžná cena	Výměna zeminy zemní pláně tl.50cm včetně dovozu (bez odko	m2	58,50						
5	předběžná cena	Zřízení dopravní značky, sloupku	kus	1,00						
6	předběžná cena	Kryt AB vč.podkladu tl.39cm	m2	120,00						
7	předběžná cena	Zámková dlažba (chodník) - nový	m2	58,50						
8	předběžná cena	Silniční obrubník dodávka a zřízení	m	78,00						
9	předběžná cena	Bourání betonu	m3	3,31						
10	předběžná cena	Prahová vpušť těžké zatížení, zřízení	m	5,50						
11	předběžná cena	Zatrubnění příkopu DN300	bm	14,00						
12	předběžná cena	Odlážení svahu kamen do betonu	m2	3,50						
13	předběžná cena	Ohumusování tl. 100 mm a osetí, svahování	m2	41,60						
14	předběžná cena	Demolice zábradlí včetně patky s odvozem a uložením	m	17,00						
15	předběžná cena	Zřízení uliční vpustě	ks	1,00						
16	předběžná cena	Zřízení zábradlí vč. nátěru a patky	m	23,00						
S	Celkem za 5	Komunikace								
Díl:	999	Poplatky za skládky								
17	předběžná cena	Poplatek za uložení - asfalt (odvoz 3km)	t	22,10						
18	předběžná cena	Poplatek za uložení - beton (odvoz 3km)	t	11,50						
19	předběžná cena	Poplatek za uložení - zemina a kamenivo (odvoz 3km)	t	193,00						
S	Celkem za 999	Poplatky za skládky								