

# FORMULÁŘ 5 a

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2013

## Položkový rozpočet SO

Název stavby : **Výstavba PZS Kroměříž - Zborovice v km 15,643 a 16,158**

Název SO : **Přejezdová konstrukce km 16,158**

Datum zpracování : 28.3.2013

Číslo stavby

Číslo SO **SO 07**

Datum aktualizace : 28.3.2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Díl:</b>	<b>5</b>	<b>Komunikace</b>								
1	předběžná cena	Odkopávky s odvozem do 10km	m3	72,00						
2	předběžná cena	Odstranění asfaltového krytu vč.podkladu tl.45cm	m2	35,00						
3	předběžná cena	Odstranění nezp. vozovky tl. 450mm	m2	55,00						
4	předběžná cena	Úprava a zhutnění zemní plně	m2	80,00						
5	předběžná cena	Výměna zeminy zemní plně tl.50cm včetně dovozu (bez odko	m2	80,00						
6	předběžná cena	Kryt AB vč.podkladu tl.39cm	m2	80,00						
7	předběžná cena	Betonová přejezd. konstrukce (měřeno v ose koleje) část.užitá	bm	6,00						
8	předběžná cena	Demolice stávající přej. konstrukce s odvozem (bet.panely, asf	m	4,80						
9	předběžná cena	Prahová vpušť těžké zatížení, zřízení	m	12,00						
10	předběžná cena	Ohumusování tl. 100 mm a osetí, svahování	m2	18,70						
11	předběžná cena	Příkopová žlabovka	m	7,20						
<b>S</b>	<b>Celkem za 5</b>	<b>Komunikace</b>								
<b>Díl:</b>	<b>999</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								
12	předběžná cena	Poplatek za uložení - asfalt (odvoz 3km)	t	12,10						
13	předběžná cena	Poplatek za uložení - zemina a kamenivo (odvoz 3km)	t	133,20						
<b>S</b>	<b>Celkem za 999</b>	<b>Poplatky za skládky</b>								