

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce PZS v km 9,411 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO : Pokládka závislostního kabelu

Datum zpracování : 1.10.2010

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9076-01

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	631	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory								
1	631214	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
2	631215	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
3	631216	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
4	631217	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2,000		0,000		0,00		0,00
5	631218	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 30P 1,0	KUS	4,000		0,000		0,00		0,00
6	631315	DO 32 ŽIL16p bez pancíře	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00
7	631522	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	1 497,000		0,000		0,00		0,00
8	631122	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	1 497,000		0,000		0,00		0,00
9	631524	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	972,000		0,000		0,00		0,00
10	631124	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	972,000		0,000		0,00		0,00
11	631525	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	3 560,000		0,000		0,00		0,00
12	631125	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	3 560,000		0,000		0,00		0,00
13	631526	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	2 086,000		0,000		0,00		0,00
14	631126	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	2 086,000		0,000		0,00		0,00
15	631527	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	4 320,000		0,000		0,00		0,00
16	631127	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	4 320,000		0,000		0,00		0,00
17	631528	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 30P 1,0	M	3 860,000		0,000		0,00		0,00
18	631128	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 30P 1,0	M	3 860,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 631	Zabezpečovací zařízení - kabelové soubory				0,000		0,00		0,00
Díl:	642	Úložné vedení								
19	642142R03	ZATAŽENÍ KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 5 XN 0,8	M	12 443,000		0,000		0,00		0,00
20	642112R03	DODÁVKA KABELŮ METALICKÝCH PLASTOVÝCH_KABEL TCEPKPFLE 5 XN 0,8	M	12 443,000		0,000		0,00		0,00
21	642411R02	UKONČENÍ KABELŮ V ZÁVĚRU NEBO ROZVADĚČÍ SE ŠROUB. SVORK.do 20ž	KUS	13,000		0,000		0,00		0,00
22	642421R03	SPOJKA ROVNÁ METALICKÁ KABEL BEZ PANCÍŘE ŽÍLY 0,6-0,8 PRO 5XN	KUS	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :

Rekonstrukce PZS v km 9,411 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO :

Pokládka závislostního kabelu

Datum zpracování :

1.10.2010

Zatřídění objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9076-01

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 642	Úložné vedení				0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

Díl:	701	Zemní práce pro elektromontáže								
23	701ACA	ODSTRANĚNÍ DŘEVITÉHO POROSTU - POROST MĚKKÝ	M2	492,000		0,000		0,00		0,00
24	701ADC	GEODETICKÉ VYTYČENÍ TRASY	KM	12,480		0,000		0,00		0,00
25	701ADCR01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ TRATI VEDENÍ PODZEMNÍHO NA DRÁŽE	KM	12,480		0,000		0,00		0,00
26	701BAH	HUTNĚNÍ - ZEMINA 3-4	KUS	44,000		0,000		0,00		0,00
27	701CACR83	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.35CM, HL.80CM, ZEMINA 3	M	10 816,000		0,000		0,00		0,00
28	701CBER153	HLOUBENÍ A ZÁSYP KABEL. RÝH NEPAŽ. RUČNĚ Š.65CM, HL.150CM, ZEMINA 3	M	26,000		0,000		0,00		0,00
29	701CEA	ZŘÍZENÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	88,000		0,000		0,00		0,00
30	701CEB	ODSTRANĚNÍ PŘÍLOŽNÉHO PAŽENÍ DO HLOUBKY 4M A ŠÍŘE 2M	M	88,000		0,000		0,00		0,00
31	701CFA	VRSTVY 5 CM	M	10 842,000		0,000		0,00		0,00
32	701CGA	KABELOVÝ ŽLAB BETONOVÝ TK1 (17X14CM / 10,5X10CM)	M	170,000		0,000		0,00		0,00
33	701CGD	KABELOVÝ ŽLAB PLASTOVÝ VČETNĚ VÍKA, VNITŘNÍ ŠÍŘKA DO 12 CM	M	69,000		0,000		0,00		0,00
34	701CGG-R02	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE Z PVC ŠÍŘKY 20 CM - MODRÁ	M	10 842,000		0,000		0,00		0,00
35	701CGJR03	TRUBKA KORUDOVANÁ PRŮMĚR 160/137 SMOTEK 25M VČETNĚ ULOŽENÍ	M	249,000		0,000		0,00		0,00
36	701CGOR32	ŽLAB KABELOVÝ PLECHOVÝ SAMONOSNÝ VČETNĚ VÍKA 125/100 7105	M	201,000		0,000		0,00		0,00
37	701DACR05	ZEMINA 4-5	M	139,000		0,000		0,00		0,00
38	701FEAR15	ŘÍZENÝ PODVRT DO PRŮM. VRTU 160, VČETNĚ CHRÁNIČKY ZEMINA 4-5	M	20,000		0,000		0,00		0,00
39	701CHD	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU V PŘÍRODNÍ ZEMINĚ TŘ. 3 - 4	M2	3 970,700		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 701	Zemní práce pro elektromontáže				0,000		0,00		0,00

Díl:	702	Odvoz odpadu								
40	702AA0	ODVOZ ZEMINY A ŠTĚRKU - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	21,600		0,000		0,00		0,00
41	702BE0	ODVOZ DŘEVINY - DO VZDÁLENOSTI 20 KM	T	10,346		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : Rekonstrukce PZS v km 9,411 trati Zborovice - Kroměříž

Název PS,SO : Pokládka závislostního kabelu

Datum zpracování : 1.10.2010

Zatřídění
objektu :
(JKSO,
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 9076-01

Číslo PS,SO PS 02

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 702	Odvoz odpadu				0,000		0,00		0,00

Díl:	742	Silnoproudé rozvody								
42	742GFDR01	CYKY 4/5 X 10 MM2, KABEL SILOVÝ IZOLACE PLASTOVÁCYKY-J 4x10	M	293,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 742	Silnoproudé rozvody				0,000		0,00		0,00

Díl:	B.2.1.6	Poplatek za uložení na skládku								
43	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKUPoplatek kat.číslo 17 05 04 " Čistá výkopová zemina "	T	21,600		0,000		0,00		0,00
44	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKUPoplatek kat.číslo 02 01 03 " smýčené stromy a keře "	T	10,346		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za B.2.1.6	Poplatek za uložení na skládku				0,000		0,00		0,00