

# FORMULÁŘ 5

## ROZPOČET/VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Informační systém pro cestující v žst. Brno hl.n.**

Název PS,SO : **Úprava rozvodů nn pro IS**

Projektant, firma : **Ing. Bradáč, SUDOP BRNO spol. s r.o.**

majitel HIM:

**SŽDC**

**0**

**Cena za objekt [Kč]**

Číslo stavby

Číslo PS,SO

**SO 1.1**

Datum zpracování :

**02/2013**

| Poř.<br>číslo<br>pol. | Číslo<br>položky     | Název položky   | měrná<br>jednotka | množství | jednotková<br>hmotnost | Celková<br>hmotnost | C E N A    |             |            |             |
|-----------------------|----------------------|---|-------------------|----------|------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                       |                      |   |                   |          |                        |                     | dodávky    |             | montáže    |             |
|                       |                      |   |                   |          |                        |                     | jednotková | celkem      | jednotková | celkem      |
|                       | 1                    | 2   | 3                 | 4        | 5                      | 6                   | 7          | 8           | 9          | 10          |
| <b>Díl:</b>           | <b>741</b>           | <b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>                           |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
|                       |                      | Instalační žlab z PVC-U jednokomorový zaklapávací do 40/40 mm                             | m                 | 5,00     |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 741</b> | <b>Elektroinstalační materiál, ocelové konstrukce, uzemnění</b>                           |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b>           | <b>742</b>           | <b>Silnoprůdé rozvody</b>   |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
|                       |                      | Kabel CYKY 4/5 x 10 mm <sup>2</sup> , kabel silový izolace plastová vč. ukončení a spojek | m                 | 5,00     |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 742</b> | <b>Silnoprůdé rozvody</b>   |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b>           | <b>744</b>           | <b>Rozvaděče nn</b>   |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
|                       |                      | Rozvodnice pro 54 - 72 modulů, min. IP 30 vč. jističů a proud.chráničů a přep.ochr.       | kus               | 1,00     |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      | Doplnění cejchovaného elektroměru do rozvaděče RH2  | kus               | 1,00     |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      | Demontáž rozvodnice nn  | kus               | 1,00     |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 744</b> | <b>Rozvaděče nn</b>   |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |
| <b>Díl:</b>           | <b>747</b>           | <b>Zkoušky, revize a HZS</b>  |                   |          |                        |                     |            |             |            |             |
|                       |                      | Zkoušky a prohlídky zařízení vč.reviz.zprávy,průkazu způsobilosti, zkoušky kabelů         | kus               | 1,00     |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      | Dokonč.mont.práce na el.zařízení vč.úprav stáv.rozvaděčů a spolupr.s provozovatelem       | hod               | 25,00    |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
|                       |                      |   |                   |          |                        | 0,000               |            | 0,00        |            | 0,00        |
| <b>S</b>              | <b>Celkem za 747</b> | <b>Zkoušky, revize a HZS</b>  |                   |          |                        | <b>0,000</b>        |            | <b>0,00</b> |            | <b>0,00</b> |