

FORMULÁŘ 5

ROZPOČET

VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby :

Výstavba PZS vč. povrchu v km 1,424 (P6542) tratí Prostějov - Chornice

Název PS,SO :

PZS v km 1,424

Projektant, firma :

Dopravní projektování spol. s r.o.

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2013

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS01

Datum zpracování :

10/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13
Díl: 1		MONTÁŽE ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY											
1	742GFE	CYKY 4/5 x 16 - 25 MM2, KABEL SILOVÝ	M	197,000								SD	
2	742GFD	CYKY 4/5 x 10 mm ² , kabel silový izolace plastová	M	6,000								P	SŽDC
	742JAD	UKONČENÍ 2 - 5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCHS OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, 4 - 25 MM ²	KUS	40,000								SP	OTSKP
3	742GFA	CYKY 4/5 x 1,5 - 2,5 MM2, KABEL SILOVÝ	M	6,000								P	SŽDC
4	742JAC	UKONČENÍ 2 - 5-TI ŽILOVÝCH VODIČŮ A KABELŮ IZOLOVANÝCHS OZNAČENÍM A ZAPOJENÍM V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM ²	KUS	8,000								P	SŽDC
5		AYKY 4/5 x 35 MM2, KABEL SILOVÝ	M	48,000									
6	75A512 S	SPOJKA ROVNÁ PRO KABEL AYKY 4/5X35 MM2	KUS	2,000					0,00			P	SŽDC
7	75A171	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 3P 1,0	M	1 314,000					0,00			P	SŽDC
8	75A173	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 7P 1,0	M	667,000					0,00			P	SŽDC
9	75A174	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 12P 1,0	M	142,000					0,00			P	SŽDC
10	75A175	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 16P 1,0	M	468,000					0,00			P	SŽDC
11	75A176	ZATAŽENÍ A SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ZABEZPEČOVACÍCH DO 24P 1,0	M	55,000					0,00			P	SŽDC
12	75A211	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 3P 1,0	M	1 314,000					0,00			P	SŽDC
13	75A213	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 7P 1,0	M	667,000					0,00			P	SŽDC
14	75A214	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 12P 1,0	M	142,000					0,00			P	SŽDC
15	75A215	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 16P 1,0	M	468,000					0,00			P	SŽDC
16	75A216	DODÁVKA METALICKÉHO DVOUPLÁŠŤOVÉHO KABELU DO 24P 1,0	M	55,000					0,00			P	SŽDC
17	75A412	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 3P 1,0	KUS	12,000					0,00			P	SŽDC
18	75A413	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 4P 1,0	KUS	6,000				0,00	0,00			P	SŽDC
19	75A414	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 7P 1,0	KUS	12,000				0,00	0,00			P	SŽDC
20	75A415	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 12P 1,0	KUS	6,000				0,00	0,00			P	SŽDC
21	75A416	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 16P 1,0	KUS	7,000				0,00	0,00			P	SŽDC
22	75A417	FORMA KABELOVÁ PRO KABELY ZABEZPEČOVACÍ DO 24P 1,0	KUS	2,000				0,00	0,00			P	SŽDC
23	742LCJ	TCEPKPFLE do 10XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC	M	48,000									
24	742LCJ	TCEPKPFLE do 25XN0,8, kabel sdělovací čtyřkovaný, izolace PVC	M	48,000									
25	75A511	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 6 ŽIL	KUS	4,000					0,00			P	SŽDC
26	75A513	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 14 ŽIL	KUS	2,000				0,00		0,00		P	SŽDC
27	75A515	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 32ŽIL	KUS	2,000				0,00		0,00		P	SŽDC
28	75A518	SPOJKA ROVNÁ PRO PLASTOVÉ KABELY PÁROVÉ S JÁDRY O PRŮMĚRU 1MM DO 100 ŽIL	KUS	2,000				0,00		0,00		P	SŽDC
29	75A610	ŠTÍTEK KABELOVÝ OBECNĚ	KUS	42,000				0,00		0,00		P	SŽDC
30	75B113	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY DODÁVKA PŘES DO 20 KABELŮ	M	3,000				0,00		0,00		P	SŽDC
31	75B173	VNITŘNÍ KABELOVÉ ROZVODY MONTÁŽ DO 20 KABELŮ	M	3,000				0,00		0,00		P	SŽDC
32	75C575	KOMPLETNÍ MONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000				0,00		0,00		P	SŽDC
33	75C585	KOMPLETNÍ DEMONTÁŽ STOŽÁROVÉHO PĚTISVĚTLOVÉHO NÁVĚSTIDLA	KUS	1,000				0,00		0,00		P	SŽDC
34	75C772	MONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KUS	3,000				0,00		0,00		P	SŽDC
35	75C782	DEMONTÁŽ NÁVĚSTI "VLAK SE BLÍŽÍ K HLAVNÍMU NÁVĚSTIDLU" (VZDÁLENOSTNÍ UPOZORŇOVADLO)	KUS	3,000				0,00		0,00		P	SŽDC
36	75C888	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU NA TRATI	KUS	2,000				0,00		0,00		P	SŽDC
37	75C889	DEMONTÁŽ KOLEJOVÉHO OBVODU VE STANICI	KUS	3,000				0,00		0,00		P	SŽDC
38	75C911	DODÁVKA POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	8,000				0,00		0,00		P	SŽDC
39													

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET
VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Výstavba PZS vč. povrchu v km 1,424 (P6542) tratí Prostějov - Chornice**

Název PS,SO : **PZS v km 1,424**

Projektant, firma : **Dopravní projektování spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC
0 CÚ 2013

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS01

Datum zpracování :

10/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		12	13	
40	75C913	DODÁVKA SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (8 BODŮ /6 ÚSEKŮ)	KUS	1,000					0,00			P	SŽDC10
41	75C971	MONTÁŽ POČÍTAČE NÁPRAV, 1 BOD (VENKOVNÍ ČÁST)	KUS	8,000					0,00			P	SŽDC10
42	75C973	MONTÁŽ SKŘÍNĚ S POČÍTAČI NÁPRAV VYSTROJENÉ (8 BODŮ / 6 ÚSEKŮ)	KUS	1,000					0,00			P	SŽDC10
43	75B622	DODÁVKA USMĚRŇOVAČE 24V / 100A	KUS	1,000					0,00				
44	75B633	DODÁVKA BEZÚDRŽBOVÉ BATERIE 24V / 250 AH	KUS	1,000					0,00				
45	75B672	MONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000					0,00				
46	75B674	MONTÁŽ BATERIE	KUS	1,000					0,00				
47	adresní výrobek	DODÁVKA BATERIOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000					0,00				
48	75B682	DEMONTÁŽ USMĚRŇOVAČE	KUS	1,000					0,00				
49	75B684	DEMONTÁŽ BATERIE	KUS	1,000					0,00				
50	75D113	DODÁVKA SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000					0,00				
	75D117	DODÁVKA RELEOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ KABELIZACÍ	KUS	1,000					0,00			P	SŽDC
51	75D119	DODÁVKA NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000					0,00			P	SŽDC
52	75D171	MONTÁŽ BATERIOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000					0,00				
53	75D173	MONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000					0,00				
54	75D177	MONTÁŽ RELÉOVÉHO DOMKU OPD IZOLOVANÉHO, S KLIMATIZACÍ A VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,000				0,00	0,00			P	SŽDC
55	75D179	MONTÁŽ NAPÁJECÍ SKŘÍNĚ (STOJANU) PŘEJEZDOVÉHO ZAŘÍZENÍ	KUS	1,000				0,00	0,00			P	SŽDC
57	Dopravní projektování	ÚPRAVY SZZ VE STAVĚDLOVÉ ÚSTŘEDNĚ	KS	1,000					0,00				
58	Dopravní projektování	DOPLNĚNÍ KOLEJOVÉ DESKY V DOPRAVNÍ KANCELÁŘI	KS	4,000					0,00				
58	75D181	DEMONTÁŽ BATERIOVÉ SKŘÍNĚ	KUS	1,000					0,00				
59	75D181 S	DEMONTÁŽ PŘÍSTROJOVÉ SKŘÍNĚ ŠM VČ. SOUBORU ASE A RELÉ	KUS	1,000					0,00				
60	75D183	DEMONTÁŽ SKŘÍNĚ (STOJANU) LOGIKY RELÉOVÉHO ZAŘÍZENÍ PRO PŘEJEZD	KUS	1,000					0,00				
61	75D187	DEMONTÁŽ RELEOVÉHO DOMKU P2, S VNITŘNÍ VÝSTROJÍ	KUS	1,000				0,00	0,00			P	SZDC
62	75D211	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ SE ZÁVOROU	KUS	3,000					0,00			P	SŽDC
63	75D213	DODÁVKA VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	1,000					0,00			P	SŽDC
64	Dopravní projektování	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ "ZARÁŽKA PRO SLEPECKOU HŮL"	KUS	2,000					0,00				
65	75D217	DODÁVKA ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000					0,00			P	SŽDC
66	75D271	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	3,000				0,00	0,00			P	SŽDC
67	75D273	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ SE ZÁVOROU	KUS	1,000				0,00	0,00			P	SŽDC
68	75D274	MONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000				0,00	0,00			P	SŽDC
69	Dopravní projektování	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ "ZARÁŽKA PRO SLEPECKOU HŮL"	KUS	2,000					0,00				
70	75D277	MONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PRO NEVIDOMÉ	KUS	1,000				0,00	0,00			P	SŽDC
71	75D282	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 1 SKŘÍŇ BEZ ZÁVORY	KUS	1,000				0,00	0,00			P	SŽDC
72	75D284	DEMONTÁŽ VÝSTRAŽNÍKU, 2 SKŘÍNĚ BEZ ZÁVORY	KUS	3,000				0,00	0,00			P	SŽDC
73	Dopravní projektování	DODÁVKA A MONTÁŽ SKŘÍNĚ MÍSTNÍHO OVLÁDÁNÍ NA RD	KS	1,000					0,00			P	SŽDC
74	Dopravní projektování	DODÁVKA A MONTÁŽ VTO NA RD	KS	1,000					0,00			P	SŽDC
74	75B417	DODÁVKA KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KS	1,000				0,00	0,00			P	SŽDC
75	75B418	DODÁVKA KABELOVÉHO ROŠTU SVISLÉHO OCELOVÉHO	KS	1,000				0,00	0,00			P	SŽDC
76	75B477	MONTÁŽ KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KS	1,000				0,00	0,00			P	SŽDC
77	75B478	MONTÁŽ KABELOVÉHO ROŠTU SVISLÉHO OCELOVÉHO	KS	1,000				0,00	0,00			P	SŽDC
78	75B481	DEMONTÁŽ STOJANOVÉ ŘADY PRO 1 STOJAN	KS	1,000				0,00	0,00				

FORMULÁŘ 5
ROZPOČET
VÝKAZ VÝMĚR

Název stavby : **Výstavba PZS vč. povrchu v km 1,424 (P6542) tratí Prostějov - Chornice**

Název PS,SO : **PZS v km 1,424**

Projektant, firma : **Dopravní projektování spol. s r.o.**

majitel HIM:

SŽDC
0 CÚ 2013

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

Číslo PS,SO

PS01

Datum zpracování :

10/2013

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A					typ řádku	kód datové základny
							dodávky		montáže				
							jednotková	celkem	jednotková	celkem			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13		
79	75B486	DEMONTÁŽ DO ŠROTU STOJANU IZOLOVANÉHO	KS	1,000			0,00		0,00				
80	75B497	DEMONTÁŽ DO ŠROTU KABELOVÉHO ROŠTU VODOROVNÉHO OCELOVÉHO	KS	1,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
81	75B498	DEMONTÁŽ DO ŠROTU KABELOVÉHO ROŠTU SVISLÉHO OCELOVÉHO	KS	1,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
82	75E171	DOZOR PRACOVNÍKŮ SDC, SŽT	HOD	40,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
83	75E172	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	48,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
84	75E173	PŘEZKOUŠENÍ VLAKOVÝCH CEST	KUS	16,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
85	75E175	PŘEZKOUŠENÍ A REGULOVÁNÍ NÁVĚSTIDEL	KUS	1,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
86	75E179	PŘÍPRAVA A CELKOVÉ ZKOUŠKY PŘEJEZDOVÉHO ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ PRO 1 KOLEJ	KUS	1,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
87	75E272	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	9,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
88	75E274	ZKUŠEBNÍ PROVOZ, REGULACE A ZKOUŠENÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZAŘÍZENÍ	HOD	30,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
89	adresní výrobek	PROTOKOL PRÁVNICKÉ OSOBY, PRŮKAZ UTZ	KUS	1,000			0,00		0,00				
Díl: 2		ZEMNÍ PRÁCE PŘI MONTÁŽÍCH											
90	701AAC	Vytyčení trasy kabelového vedení v obvodu železniční stanice	kus	1,042			0,00		0,00	P	SŽDC		
91	701CAC	Hloubení a zához kabelové rýhy 350/900mm zemina do tř. 4	M	1 005,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
92	701CFA	Zřízení kab.lože z prosáté zeminy bez zakrytí v rýze do š.65cm, tl.vrstvy 5cm	M	1 005,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
93	701CGG	Výstražná fólie z PVC šířky 33cm	M	1 005,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
94	701CHA	Hutnění zeminy po vrstvách - vrstva zeminy 20cm	M3	70,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
95	701CHD	Provizorní úprava terénu v přírodní zemině tř. 3 - 4	M2	350,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
96	adresní výrobek	Uzemnění výstražníků a RD, uzemňovací tyče	kus	6,000			0,00		0,00				
97	adresní výrobek	Uzemnění kolejových pásů, kolejové propojky, uzemňovací tyče	kus	7,000			0,00		0,00				
97	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, ři 120 - 160mm	m	30,000			0,00		0,00				
98	701CHC	Osetí povrchu trávou	m2	350,000			0,00		0,00				
99	701DBF	Zajištění vstupního otvoru ve zdi proti vniknutí vody do budovy, do chráničky	kus	32,000			0,00		0,00				
100	701FAE	Výkop a zához průzkumné sondy pro provádění výkopových prací	m3	2,000			0,00		0,00				
101	701FBA	Křížovátka se stávající inženýrskou sítí (kabelem apod.)	kus	8,000			0,00		0,00				
102	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do ři.chráníčky 20cm	m	21,000			0,00		0,00				
103	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	13,500			0,00		0,00				
104	701FFD	Zatažení lana do kanálku nebo tvárnice trasy	m	55,000			0,00		0,00				
105	702AA0	Odvoz zeminy a štěrku - do vzdálenosti 20km	t	4,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
106	adresní výrobek	Betonové panely včetně pokládky	kus	50,00			0,00		0,00				
107	adresní výrobek	Betonový panel pro údržbu světél výstražníku	kus	3,00			0,00		0,00				
108	702BC0	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	t	6,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
109	75E276	Kompletní geodetické práce	hod	8,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
Díl: 3		POPLATKY ZA SKLÁDKY											
110	170504	Výkopová zemina	t	23,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
111	170101	Beton z demolice základů	t	14,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
112	170405	Železný šrot - konstrukce	t	10,000			0,00		0,00	P	SŽDC		
113	170411	Zbytky kabelů a vodičů	t	2,500			0,00		0,00	P	SŽDC		
114	Dopravní projektování	Olověné akumulátory	t	1,200			0,00		0,00	P	SŽDC		
115	170904	Směsný stavební a demoliční odpad	t	0,400			0,00		0,00	P	SŽDC		
							0,00		0,00				