

FORMULÁŘ 5 a

majitel HIM: **SZDC**

CÚ 2013

ložkový rozpočet

Výkaz výměr

Název stavby : **Výstavba PZS vč. povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov - Chornice**
Název SO : **Elektrická přípojka pro PZS v km 1,424**
Datum zpracování : 08/2013

Číslo stavby
Číslo SO **2**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	01	Dodávky zařízení								
1	721401	skříň SR302/P_S 9x400A rozpojovací /šrouby	ks	1,00						
2	722152	rozvaděč RE1 a R1,kompaktní pilíř,výzbroj dle sche	ks	1,00						
S	Celkem za 01	Dodávky zařízení								
Díl:	02	Materiál elektromontážní								
3	101209	kabel AYKY 4X35	m	6,00						
4	101209	Kabel CYKY 4x6	m	114,00						
5		kabelová spojka Raychem na kabelu AYKY 4x35	ks	1,00						
6	297111	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	25,00						
7	297621	svorka odbočná a spojovací SR2a/ FeZn30x4 /M6	ks	2,00						
8	297122	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	2,00						
9		Jistič LSN B13 AC 230/400V	ks	1,00						
10	433162	Svodič bleskových proudů HAKEL HS 55	ks	3,00						
11	adresní výrobek	přípojka pro mobilní agregát vč. zásuvky a přepínače	ks	2,00						
12		Uzemňovací tyče	ks	8,00						
S	Celkem za 02	Materiál elektromontážní								
Díl:	03	Materiál zemní								
13	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,50						
14	46134	beton B13,5	m3	0,05						
S	Celkem za 03	Materiál zemní								
Díl:	04	Elektromontáže								
15	210901070	kabel(-AYKY) , CYKY volně uložený	m	120,00						
16		montáž kabelové spojka Raychem na kabelu AYKY 4x35	ks	1,00						
17	210901041S	zatažení kabelu do objektu	m	6,00						
18	210100004	ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 35mm2	ks	27,00						
19	210220021	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	25,00						
20	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	2,00						
21	210220022	uzemňov. tyče	ks	8,00						
22	210191513	kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč.	ks	1,00						
23	210191531	kabelová skříň,kompaktní pilíř,výzbroj dle schemy	ks	1,00						
24	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	5,00						
25	210120103	Jistič LSN B13 AC 230/400V	ks	1,00						
26		Svodič bleskových proudů HAKEL HS 55	ks	3,00						
27		Demontáž rozvaděče ER dp šrotu	ks	1,00						
S	Celkem za 04	Elektromontáže								

FORMULÁŘ 5 a

ložkový rozpočet :

Výkaz výměr

Název stavby : Výstavba PZS vč. povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov - Chornice

Název SO : Elektrická přípojka pro PZS v km 1,424

Datum zpracování : 08/2013

majitel HIM:

SŽDC

CÚ 2013

Číslo stavby

Číslo SO

2

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl:	06	Zemní práce								
	460050803	jáma pro kabelovou spojka	ks	1,00						
28	460270002	plastový pilíř	ks	1,00						
29	460510273	kabelový žlab plastový 100x100 úplné osazení včetně dodávky	m	110,00						
30	SUDOP	Vyhotovení dokumentace (kniha plánů)	km	0,27						
31	460010000	Geodetické zaměření kabelové trasy	km	0,11						
32	75E272	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KUS	2,000						
S	Celkem za 06	Zemní práce								
Díl:	07	Ostatní náklady								
32	219990011	manipulace v síti nn	hod	8,00						
33	219990011	úpravy kabelů a zatažení do rozvaděčů (pilířů, rel. domku)	ks	3,00						
34	SUDOP Brno	Zneškod.kat.O -zbytky el. vod. a kabelů	t	0,05						
35	SUDOP Brno	Vytřídění odpadu a manipulace do doby předání	t	0,06						
S	Celkem za 07	Ostatní náklady								