

FORMULÁŘ 5 a

ložkový rozpočet

Výkaz výměr

Název stavby : **Výstavba PZS vč. povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov - Chornice**
 Název SO : **Elektrická přípojka pro PZS v km 1,053**
 Datum zpracování : 08/2013

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2013

Číslo stavby
 Číslo SO **03**
 Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 01		Dodávky zařízení								
1	722152	rozvaděč RE1 a R1, kompaktní pilíř, výzbroj dle sche	ks	1,00						
S	Celkem za 01	Dodávky zařízení								
Díl: 02		Materiál elektromontážní								
2	101209	Kabel CYKY 4x6	m	114,00						
3	297621	svorka odbočná a spojovací SR2a/ FeZn30x4 /M6	ks	2,00						
4	297122	vedení FeZn pr.8mm(0,40kg/m)	m	2,00						
5		Jistič LSN B13 AC 230/400V	ks	1,00						
6	433162	Svodič bleskových proudů HAKEL HS 55	ks	3,00						
7	adresní výrobek	přípojka pro mobilní agregát vč. zásuvky a přepínače	ks	1,00						
8		Uzemňovací tyče	ks	4,00						
S	Celkem za 02	Materiál elektromontážní								
Díl: 03		Materiál zemní								
9	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	0,50						
10	46134	beton B13,5	m3	0,05						
S	Celkem za 03	Materiál zemní								
Díl: 04		Elektromontáže								
11	210901070	kabel(-AYKY) , CYKY volně uložený	m	287,00						
12	210901041S	zatažení kabelu do objektu	m	6,00						
13	210100004	ukončení v rozvaděči vč. zapojení vodiče do 35mm2	ks	27,00						
14	210220021	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn do 120mm2	m	25,00						
15	210220022	uzemňov. vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	2,00						
16	210220022	uzemňov. tyče	ks	4,00						
17	210191513	kabelová skříň plast SPR2-SPR5 /osazení bez ukonč.	ks	1,00						
18	210191531	kabelová skříň, kompaktní pilíř, výzbroj dle schemy	ks	1,00						
19	210010125	trubka plast volně uložená do pr.110mm	m	5,00						
20	210120103	Jistič LSN B13 AC 230/400V	ks	1,00						
21		Svodič bleskových proudů HAKEL HS 55	ks	3,00						
22		Demontáž rozvaděče ER dp šrotu	ks	1,00						
S	Celkem za 04	Elektromontáže								
Díl: 06		Zemní práce								
	460050803	jáma pro kabelovou spojka	ks	1,00						
23	460270002	plastový pilíř	ks	1,00						
24	701FEA	Podchod pod kolejí, vozovkou metodou horizontálně řízeného vrtu do fi.chráničky 20cm	m	6,000						

FORMULÁŘ 5 a

ložkový rozpočet

Výkaz výměr

Název stavby : **Výstavba PZS vč. povrchu v km 1,424 (P6542) trati Prostějov - Chornice**
Název SO : **Elektrická přípojka pro PZS v km 1,053**
Datum zpracování : 08/2013

majitel HIM: **SŽDC**

CÚ 2013

Číslo stavby
Číslo SO **03**
Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	701FEC	Výkop a zához jámy pro horizontálně řízený vrt	m3	4,300						
26	460510273	kabelový žlab plastový 100x100 úplné osazení včetně dodávky	m	270,00						
27	701CGJ	Korugovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120	m	9,000						
28	460010000	- 160mm	km	0,27						
29	SUDOP	Geodetické zaměření kabelové trasy	km	0,27						
30	75E272	Vyhotovení dokumentace (kniha plánů)	KUS	1,000						
S	Celkem za 06	CELKOVÁ PROHLÍDKA ZAŘÍZENÍ A VYHOTOVENÍ REVIZNÍ ZPRÁVY								
Díl:	07	Zemní práce								
31	219990011	Ostatní náklady	hod	8,00						
32	219990011	manipulace v síti nn	ks	3,00						
33	SUDOP Brno	úpravy kabelů a zatažení do rozvaděčů (piliřů, rel. domku)	t	0,05						
34	SUDOP Brno	Zneškod.kat.O -zbytky el. vod. a kabelů	t	0,06						
S	Celkem za 07	Vytřídění odpadu a manipulace do doby předání								
S	Celkem za 07	Ostatní náklady								